

Reparația capitală a străzii 31 august 1989
din s.Cubolta r-ul Sîngere
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 3 762 148,27 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Demolarea imbracamintei din pietris H=14 cm cu buldozer in conuri) (PC0+00-PC0+00-PC4+50)	100 m3	2,05	621,79 0,00	1 274,67 0,00
2	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III (Impingerea pietris pina la 10 m)	100 m3	2,05	314,98 0,00	645,70 0,00
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	2,05	943,98 0,00	1 935,16 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (PC0+00-PC0+00-PC4+50)	t	328,00	10,32 0,00	3 384,85 0,00
5	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Demolarea imbracamintei rutiere din pietris H=18 cm cu buldozer in conuri) (Transportare pina la L=10 m)	100 m3	1,69	621,61 0,00	1 050,52 0,00
6	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III (Impingerea pietris pina la 10 m - returnare (PC4+50-PC6+85,7))	100 m3	1,69	314,76 0,00	531,95 0,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (PC4+50-PC6+85,7)	t	270,40	10,31 0,00	2 788,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari pregatitoare						11 611,68
		2. Lucrari de terasamente				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m) (incarcare)	100 m3	15,04	816,91 0,00	12 286,29 0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 557,00	13,66 0,00	34 916,01 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	15,04	169,19 34,03	2 544,61 511,79
11	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzului mecanizat)	100m2	7,20	406,49 278,15	2 926,73 2 002,68
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru acostament si taluzului)	100 m3	1,08	709,33 0,00	766,08 0,00
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,00	17,04 0,00	2 215,05 0,00
14	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal - 90%) (S=720x0,9=648 m2)	100m2	6,48	93,67 0,00	606,98 0,00
15	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Imprastierea pamintului vegetal-10%) (S=720x0,1=72 m2)	100m2	0,72	558,40 558,40	402,05 402,05
16	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor)	100m2	7,20	561,92 491,92	4 045,82 3 541,82
17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	7,20	242,39 62,41	1 745,24 449,35

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de terasamente						62 454,86
		3. Amenajarea sistemului rutier				
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2	39,13	118,34 0,00	4 630,55 0,00
19	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursi pe o urma (Compactarea pamintului din rambleur cu compactor pneumatic 25 t cu 8 treceri pe aceiasi urma cu grosimea H=30 cm)	100 m3	11,74	1 355,99 0,00	15 919,35 0,00
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN 13242+A H=10 cm)	m3	391,00	507,66 35,00	198 494,30 13 685,78
21	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12 cm (de la demolare) (LA DEMOLARE) FARA COST)	m3	374,00	123,36 28,38	46 138,09 10 614,12
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8 cm)	m3	313,00	507,15 28,38	158 739,10 8 882,94
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8 cm)	m3	245,00	507,16 28,38	124 255,33 6 953,10
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 0-8 conform SR-EN 13242+A1:2008, 10 m3 la 1000 m2)	m3	31,00	526,13 28,38	16 310,07 879,78
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 50/70	t	1,99	10 711,97 0,00	21 316,83 0,00
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	3 057,00	225,67	689 858,65

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6 cm)			5,68	17 351,53
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existenta cu bitum 0,25 l/m2 50/70)	t	0,764	10 751,51 0,00	8 214,15 0,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4 cm)	m2	3 057,00	170,05 4,73	519 846,42 14 459,61
29	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BR 100.30.15 beton XF4 XM1 C25/30 (fundatie din beton C12/15))	m	1 440,00	251,18 63,38	361 694,33 91 270,08
Total Amenajarea sistemului rutier						2 165 417,17
		4. Drumuri laterale				
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m) (incarcare)	100 m3	2,09	816,47 0,00	1 706,43 0,00
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	355,30	13,66 0,00	4 852,66 0,00
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,09	169,91 33,95	355,11 70,95
33	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25 t cu 8 treceri pe aceiasi urma cu grosimea H=30 cm)	100 m3	1,31	1 354,59 0,00	1 774,51 0,00
34	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN 13242+A H=10 cm)	m3	44,00	507,57 35,00	22 333,28 1 540,09
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	70,00	507,16	35 500,92

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8 cm)			28,38	1 986,60
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12 cm (piatra sparta de la demolare) FARA COST)	m3	48,00	123,39 28,38	5 922,68 1 362,24
37	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16, conform SR-EN 13242+A1:2008 (10 m3 la 1000 m2))	m3	4,00	526,38 28,38	2 105,53 113,52
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 50/70	t	0,265	10 596,57 0,00	2 808,09 0,00
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6 cm)	m2	395,00	225,42 5,68	89 040,68 2 242,02
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existenta cu bitum 0,25 l/m2 50/70)	t	0,098	10 614,59 0,00	1 040,23 0,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4 cm)	m2	395,00	169,88 4,73	67 104,51 1 868,35
Total Drumuri laterale						
						234 544,63
		5. Instalatii de semnalizare rutiera				
42	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2	36,10	140,88 44,47	5 085,61 1 605,36
43	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-30)	buc	15,00	773,81 103,11	11 607,21 1 546,71

1	2	3	4	5	6	7
44	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	13,00	773,81 103,11	10 059,58 1 340,48
45	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc	41,00	897,06 124,87	36 779,52 5 119,75
Total Instalatii de semnalizare rutiera						63 531,92

Прямые затраты	lei	2 537 560,26
Asigurarea sociala	24,00 %	45 552,17
Total	100,00 +	2 583 112,43
Cheltuieli de regie	14,50 %	374 551,30
Total	100,00 +	2 957 663,73
Beneficiu	6,00 %	177 459,83
Total	100,00 +	3 135 123,56
TVA	20,00 %	627 024,71

Total deviz: **3 762 148,27**
Inclusiv salariu **189 800,70**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)