

Obiect Amenajarea teritoriului parcului central Investitor
pe teren situat din str. Stefan cel Mare si Sfint,
32A, or. Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea Leagan pe Beton B15	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360		
	1212121212121	apa	m3	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
2	TsH91A	Instalarea Balansoar pe Beton B15	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360		
	1212121212121	apa	m3	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
3	TsH91A	Instalarea Topogan pe Beton B15	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360		
	1212121212121	apa	m3	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
4	TsH91A	Instalarea Стойки 200*200мм. -клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,5-1,8м;Пергола на качели размеры 2800*3000мм; Диван качели 1700мм. в длину; pe Beton B15	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360		
	1212121212121	apa	m3	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
5	TsH91A	Instalarea Стойки 200*200мм - клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,2м pe Beton B15	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360		
	1212121212121	apa	m3	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
		2. Utilaj				
6		Leagan	buc			
	6007	Leagan	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
7		Balansoar	buc			
	6008	Balansoar	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
8		Topogan	buc			
	6009	Topogan	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
9		Стойки 200*200мм. -клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,5-1,8м;Пергола на качели размеры 2800*3000мм; Диван качели 1700мм. в длину	buc			
	60011	Стойки 200*200мм. -клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,5-1,8м;Пергола на качели размеры 2800*3000мм; Диван качели 1700мм. в длину	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
10		Стойки 200*200мм - клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,2м	buc			
	60012	Стойки 200*200мм - клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,2м	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
11		Floare din beton	buc			
	60013	Floare din beton	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)