

**Lucrari de reparatie a Salii mici
a Colegiului in incinta Serviciului
Protectie Interna si Anticoruptie
al MAI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
ET III Bir.202**

Valoarea de deviz 288 066,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,3550	77,00	489,33
2.	7122050013400	Zidar	h-om	10,3160	77,00	794,33
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	80,3600	77,00	6 187,73
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,3676	77,00	5 033,31
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	81,7877	77,00	6 297,65
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	142,5263	77,00	10 974,53
7.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	14,2800	77,00	1 099,56
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,3800	77,00	1 415,26
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	106,1900	77,00	8 176,62
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	16,8350	77,00	1 296,30
11.	7422010060100	Timplar	h-om	374,2850	77,00	28 819,95
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,6240	77,00	1 203,05
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	122,4120	77,00	9 425,73
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,7020	77,00	3 673,06
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,9648	77,00	1 922,29
Total manopera						86 808,70

Materiale:

1.	1111000100024	Intreupator manual	buc	3,0300	77,00	233,31
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	74,4577	15,00	1 116,87
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0520	422,00	21,94
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,9147	422,00	2 074,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,4950	11,00	60,44
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,0590	11,00	11,65
7.	2030122946766	Plinte din MDF gata vopsite	m	70,9121	66,00	4 680,20
8.	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	9,1000	577,00	5 250,70
9.	2051142950700	Dibluri	buc	30,0000	1,00	30,00
10.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,8770	22,00	63,29
11.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1600	22,00	3,52
12.	2320166200729	Parchetin	l	3,8615	22,00	84,95
13.	2413217300101	Clema de legatura	buc	8,1400	3,00	24,42

14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,6250	27,00	961,88
15.	2430116101460	Vopsea Acrilica	kg	43,3600	37,00	1 604,32
16.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	191,5900	53,00	10 154,27
17.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,2730	34,00	9,28
18.	2430226100700	Grund alchidic	kg	13,5240	23,00	311,05
19.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,3505	36,00	228,62
20.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	5,0400	33,00	166,32
21.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	84,5250	43,00	3 634,58
22.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,4370	17,00	75,43
23.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	32,5380	11,00	357,92
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	2,25	4,50
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 521,4760	2,25	3 423,32
26.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	434,1383	5,00	2 170,69
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,7140	3,70	24,83
28.	2653102100831	Amestec uscat	kg	382,5612	3,70	1 415,47
29.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	63,6463	7,00	445,53
30.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	127,8539	8,00	1 022,83
31.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	245,4480	4,00	981,79
32.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	35,4830	131,00	4 648,27
33.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	5,7314	81,00	464,24
34.	2670112204051	Placi din laminat clasa 33	m2	74,4577	284,00	21 145,99
35.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,2000	4,00	216,80
36.	2722103105501	Conductor cupru 3x2,5mm VVGngLS	m	95,1720	23,00	2 188,96
37.	2722103357001	Conductor cupru VVGngLS	m	72,5120	15,00	1 087,68
38.	27431235499025	coltare din aluminiu	m	54,6000	3,70	202,02
39.	2746167335100	Priza	buc	12,2400	61,00	746,64
40.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	4,0000	81,00	324,00
41.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,0000	2,50	37,50
42.	2822115708000	Element de sustinere	buc	268,5200	4,00	1 074,08
43.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	91,1050	44,00	4 008,62
44.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	40,2780	30,00	1 208,34
45.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	6,0000	1,30	7,80
46.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	384,8000	0,30	115,44
47.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 795,0000	0,25	1 198,75
48.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 781,1000	0,22	611,84
49.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	30,0000	0,30	9,00
50.	2874115881198	Saiba M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
51.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	1,22	7,32
52.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,6000	33,00	19,80
53.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,2400	12,82	80,00
54.	2875274425835	Corp de iluminat de tip Panou LED 48 W 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 sau analogic	buc	6,2400	364,00	2 271,36
55.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,2400	8,00	49,92
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,3985	24,00	153,55
57.	4100126202818	Apa	m3	7,6106	24,00	182,64
58.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,8750	4,00	47,50
		Total materiale de constructii				82 757,78

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,9137	25,00	147,84
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,9284	25,00	73,21
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,2886	25,00	282,21

4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,1187	25,00	52,96
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2638	25,00	31,59
6.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	6,7620	25,00	169,05
7.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	77,00	23,10
8.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4973	25,00	12,43
9.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,4448	555,00	801,86
Total utilaje de constructii						1 594,25

Total	lei	171 160,73
Asigurari sociale	24,00 %	20 834,09
Transportarea materialelor	7,00 %	5 793,04
Cheltueli de regie	14,50 %	28 679,24
Beneficiu de deviz	6,00 %	13 588,02
TVA	20,00 %	48 011,03

Total deviz: **288 066,15**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a Salii mici a
Colegiului in incinta Serviciului Protectie Interna
si Anticoruptie al MAI**

Investitor Ministerul Afacerilor Interne

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala mica a Colegiului				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea captuseli din material lemnos)	m2			72,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	77,00	36,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	77,00	36,19
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			26,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	77,00	24,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	22,00	0,66
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	11,00	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate)	m2			22,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	77,00	9,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	77,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	77,00	4,62
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (iluminat pe perete)	buc			16,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	77,00	16,94
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor Laminat	m2			37,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	77,00	17,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	77,00	17,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			43,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	77,00	20,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	77,00	20,79
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	22,00	0,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	77,00	11,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	77,00	11,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
9	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h (ATENȚIE Demontarea conditionere, bloc interior p/ru realizarea lucrarilor de reparatie) Va fi remontat	buc			563,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,1400	77,00	549,78

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	22,00	1,76
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	77,00	11,55
10	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			187,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	77,00	187,88
11	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			26,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	77,00	26,95
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			143,19
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	555,00	143,19
		1.2. Pereti				
13	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, in locurile deteriorate, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 10mm)	m2			245,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	77,00	187,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,70	52,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
14	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti)	m2			420,16
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	77,00	265,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	77,00	17,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	77,00	3,85
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	131,00	48,47
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	44,00	41,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,00	12,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,22	6,38
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	4,00	11,20
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			185,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	77,00	114,42
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
16	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			26,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	77,00	20,02
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	3,70	3,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,25	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	422,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glafuri, Rosturi gips-carton)	m2			122,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	77,00	93,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton)	m2			30,06

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	77,00	15,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	77,00	34,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	77,00	7,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	77,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	77,00	7,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	7,00	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	77,00	2,31
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
22	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2			153,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	77,00	26,95
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	43,00	32,25
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	23,00	2,76
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	53,00	90,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	24,00	0,12
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuiei stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		1.3. Tavan				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	77,00	2,31
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locuri deteriorate)	m2			50,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	77,00	34,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	77,00	7,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locuri deteriorate)	m2			26,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	77,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	77,00	7,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	7,00	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	77,00	2,31
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de	m2			59,97

1	2	3	4	5	6	7
		calitate superioara, , fara miros)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	77,00	42,35
	2430116101460	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,70	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		1.4. Pardosea				
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	77,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	77,00	7,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,25	29,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	422,00	17,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
29	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			68,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	77,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	77,00	6,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,25	19,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	422,00	11,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	77,00	18,02
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,00	76,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,00	3,26
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
31	CG56A1 K=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			52,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	77,00	5,31
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,00	45,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
32	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic cu grosimea nu mai mica de 5mm pe suport existent, inclusiv plintele din duropolimer cu h=100mm, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU) (Tipul, Forma, Culoarea pentru Laminat si plinte se va coordona cu beneficiarul)	m2			503,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	77,00	106,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	77,00	13,09
	2670112204051	Placi din laminat clasa 33	m2	1,0500	284,00	301,18
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din MDF gata vopsite	m	1,0000	66,00	66,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.5. Diverse				
33	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 sau analogic (montare Aparenta)	buc			421,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	77,00	21,56
	2875274425835	Corp de iluminat de tip Panou LED 48 W 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 sau analogic	buc	1,0000	364,00	378,56
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,00	8,32
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,82	13,33
34	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc			118,01

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	77,00	29,26
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	77,00	77,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	11,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,70	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,30	2,60
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			91,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	77,00	23,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	61,00	62,22
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,70	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	11,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
36	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1,5mm (VVGngLS)	m			22,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	77,00	5,39
	2722103357001	Conductor cupru VVGngLS	m	1,0300	15,00	17,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,17
37	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2,5mm (VVGngLS)	m			31,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	77,00	5,39
	2722103105501	Conductor cupru 3x2,5mm VVGngLS	m	1,0300	23,00	26,06
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,17
38	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			104,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	77,00	16,94
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	81,00	81,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	33,00	4,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,25	1,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
39	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			349,79
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	77,00	23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	77,00	190,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	77,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	77,00	15,40
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	81,00	89,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
40	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata sau confectionata individual din MDF (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			743,27
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	77,00	142,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	77,00	19,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	34,00	1,02
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,0000	577,00	577,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,25	0,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie a Salii mici a Colegiului in incinta Serviciului Protectie Interna si Anticoruptie al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № ET III Bir.202

Valoarea de deviz 288 066,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala mica a Colegiului				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea captuseli din material lemnos)	m2	36,2000	72,38 72,38	2 620,16 2 620,16
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	95,9000	26,86 24,64	2 575,87 2 362,98
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate)	m2	12,0000	22,24 20,79	266,88 249,48
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,0000	4,62 4,62	46,20 46,20
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (iluminat pe perete)	buc	4,0000	16,94 16,94	67,76 67,76
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor Laminat	m2	70,2100	37,55 35,42	2 636,39 2 486,84
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din	m2	70,2100	43,85	3 078,71

1	2	3	4	5	6	7
		parchet de stejar sau fag			41,58	2 919,34
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	70,2100	25,30 23,10	1 776,32 1 621,86
9	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h (ATENTIE Demontarea conditionere, bloc interior p/ru realizarea lucrarilor de reparatie) Va fi remontat	buc	2,0000	563,64 549,78	1 127,28 1 099,56
10	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	5,6000	187,88 187,88	1 052,13 1 052,13
11	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,6000	26,95 26,95	150,92 150,92
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,6000	143,19 0,00	801,86 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				16 200,48 14 677,23
		1.2. Pereti				
13	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, in locurile deteriorate, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	12,0000	245,66 187,88	2 947,89 2 254,56
14	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti)	m2	95,9000	420,16 287,21	40 293,34 27 543,44
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,8000	185,75 114,42	3 120,53 1 922,29
16	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	52,0000	26,18 20,02	1 361,53 1 041,04
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	29,5800	122,83	3 633,28

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glafuri, Rosturi gips-carton)			93,94	2 778,75
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton)	m2	29,5800	30,06 15,40	889,09 455,53
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,7000	50,84 42,35	5 729,47 4 772,85
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,7000	26,58 23,10	2 995,12 2 603,37
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,7000	6,56 2,31	739,32 260,34
22	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	112,7000	153,68 26,95	17 319,73 3 037,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				79 029,30 46 669,43
		1.3. Tavan				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,4000	6,56 2,31	711,10 250,40
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locuri deteriorate)	m2	8,5000	50,84 42,35	432,12 359,98
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	16,4000	26,58 23,10	435,85 378,84

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor (locuri deteriorate)				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,4000	6,56 2,31	107,58 37,88
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	108,4000	59,97 42,35	6 500,74 4 590,74
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 187,39 5 617,84
		1.4. Pardosea				
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	70,2100	101,92 53,90	7 156,07 3 784,32
29	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	70,2100	68,58 36,96	4 814,72 2 594,96
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	70,2100	99,46 18,02	6 982,85 1 265,04
31	CG56A1 K=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-70,3100	52,11 5,31	-3 663,66 -373,56
32	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic cu grosimea nu mai mica de 5mm pe suport existent, inclusiv plintele din duropolimer cu h=100mm, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU) (Tipul, Forma, Culoarea pentru Laminat si plinte se va coordona cu beneficiarul)	m2	70,2100	503,85 119,35	35 375,28 8 379,56
		Total Pardosea Inclusiv salariu				50 665,26 15 650,32

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Diverse				
33	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 sau analogic (montare Aparenta)	buc	6,0000	421,77 21,56	2 530,64 129,36
34	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	118,01 29,26	354,02 87,78
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,0000	91,26 23,87	1 095,16 286,44
36	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1,5mm (VVGngLS)	m	64,0000	22,55 5,39	1 443,20 344,96
37	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2,5mm (VVGngLS)	m	84,0000	31,61 5,39	2 655,58 452,76
38	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4,0000	104,27 16,94	417,06 67,76
39	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,2000	349,79 260,26	1 818,89 1 353,35
40	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata sau confectionata individual din MDF (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,1000	743,27 161,70	6 763,75 1 471,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Diverse Inclusiv salariu				17 078,30 4 193,88
		Total Sala mica a Colegiului Inclusiv salariu				171 160,73 86 808,70

		Total	lei			171 160,73
		Asigurari sociale	24,00 %			20 834,09
		Transportarea materialelor	7,00 %			5 793,04
		Cheltueli de regie	14,50 %			28 679,24
		Beneficiu de deviz	6,00 %			13 588,02
		TVA	20,00 %			48 011,03
		Total deviz: Inclusiv salariu				288 066,15 86 808,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)