

**Lucrari de desfiintare a
elementelor interioare pereti,
despartitori, geamuri, usi, tavane
suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului
din str. Vlaicu Pircalab, nr.45
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Bloc aministrativ, Lucrari electrotehnice (Lucrari de demolare)

Valoarea de deviz 302 696 lei

Intocmit in prețuri curente 27.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, БРУ-В2	buc	1,000	220,44 220,44	220,441 220,441
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, БРУ- Р13	buc	2,000	220,44 220,44	440,882 440,882
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, СРУ 62-5/1	buc	5,000	220,44 220,44	1 102,206 1 102,206
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, СРУ 62-6/1	buc	1,000	220,44 220,44	220,441 220,441
5	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, БУ8253	buc	1,000	220,44 220,44	220,441 220,441
6	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, ШИД1	buc	1,000	220,44 220,44	220,441 220,441
7	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, СУ- 9442-13	buc	8,000	220,44 220,44	1 763,530 1 763,530
8	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice:	buc	2,000	220,44	440,882




1	2	3	4	5	6	7
		metalic din panou, dulap, CY-9442-18			220,44	440,882
9	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, OИЦБ-6	buc	3,000	6,37	19,120
					6,37	19,120
10	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, ЯВШ-3x25	buc	7,000	6,37	44,613
					6,37	44,613
11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-022	buc	7,000	766,61	5 366,290
					118,84	831,903
12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-122	buc	15,000	1 066,88	16 003,243
					118,84	1 782,649
13	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-222	buc	5,000	1 135,88	5 679,414
					118,84	594,216
14	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-322	buc	1,000	1 213,58	1 213,582
					118,84	118,843
15	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ 212-2Y3	buc	28,000	1 607,99	45 023,597
					67,48	1 889,496
16	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ОД-2x40	buc	48,000	11,25	539,856
					11,25	539,856
17	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-2x40	buc	308,000	11,25	3 464,076
					11,25	3 464,076
18	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-4x40	buc	119,000	11,25	1 338,393
					11,25	1 338,393
19	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi,	buc	67,000	11,25	753,549
					11,25	753,549

1	2	3	4	5	6	7
		J1201Г-2x20				
20	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, J1201Г-280-12	buc	6,000	11,25 11,25	67,482 67,482
21	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПВЖМ-2x40	buc	67,000	11,25 11,25	753,549 753,549
22	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПВЖП-2x40	buc	86,000	11,25 11,25	967,242 967,242
23	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПВЖМ-1x40	buc	27,000	11,25 11,25	303,669 303,669
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile, ПП-02	buc	7,000	8,25 8,25	57,735 57,735
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile, БУВ-60М	buc	11,000	8,25 8,25	90,726 90,726
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile, ППП-200	buc	61,000	8,25 8,25	503,116 503,116
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile, БР-08	buc	3,000	8,25 8,25	24,743 24,743
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile, ПО-18	buc	3,000	8,25 8,25	24,743 24,743
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile, "Выход"	buc	2,000	8,25 8,25	16,496 16,496
30	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 40Вт	buc	1551,000	1,87 1,87	2 907,349 2 907,349
31	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 20Вт	buc	137,000	1,87 1,87	256,806 256,806

1	2	3	4	5	6	7
32	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 80B _T	buc	12,000	1,87 1,87	22,494 22,494
33	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 200 W	buc	27,000	1,87 1,87	50,612 50,612
34	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W	buc	12,000	1,87 1,87	22,494 22,494
35	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 100 W	buc	20,000	1,87 1,87	37,490 37,490
36	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 75 W	buc	203,000	1,87 1,87	380,524 380,524
37	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 60 W	buc	15,000	1,87 1,87	28,117 28,117
38	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 40 W	buc	1,000	1,88 1,88	1,875 1,875
39	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 25W	buc	15,000	1,87 1,87	28,117 28,117
40	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПІВ-2,5 mm	m	7 150,000	3,00 3,00	21 444,280 21 444,280
41	RpEB12B	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПІВ-4,0 mm	m	665,000	3,75 3,75	2 493,085 2 493,085
42	RpEB12B	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПІВ-6,0 mm	m	245,000	3,75 3,75	918,505 918,505
43	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПІВ-10 mm	m	195,000	4,50 4,50	877,266 877,266
44	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПІВ-16 mm	m	810,000	4,50 4,50	3 644,028 3 644,028
45	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПІВ-25 mm	m	2 055,000	4,50 4,50	9 245,034 9 245,034
46	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПІВ-35 mm	m	15,000	5,50 5,25	82,479 78,729
47	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПІВ-50 mm	m	235,000	5,50 5,25	1 292,171 1 233,421



1	2	3	4	5	6	7
48	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-70 mm	m	40,000	5,50 5,25	219,944 209,944
49	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АППВ-2x2,5 mm	m	3 275,000	3,00 3,00	9 822,380 9 822,380
50	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АППВ-3x2,5 mm	m	570,000	3,00 3,00	1 709,544 1 709,544
51	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie, АНПГ -2x2,5 mm	m	205,000	7,95 7,50	1 629,340 1 537,090
52	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie, АНПГ -3x2,5 mm	m	14,000	7,95 7,50	111,272 104,972
53	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д20мм	m	2 390,000	20,24 20,24	48 384,594 48 384,594
54	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм	m	185,000	20,24 20,24	3 745,251 3 745,251
55	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д32мм	m	165,000	20,24 20,24	3 340,359 3 340,359
56	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д47мм	m	575,000	20,24 20,24	11 640,645 11 640,645
57	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat, д60мм	m	80,000	28,49 28,49	2 279,392 2 279,392
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : 2- polare prize	buc	128,000	2,25 2,25	287,923 287,923
59	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize	buc	1,000	4,87	4,874



1	2	3	4	5	6	7
		de 10-16 A			4,87	4,874
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intreruptoare скрытый	buc	116,000	2,25	260,930
					2,25	260,930
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare сдвоеный	buc	17,000	2,25	38,240
					2,25	38,240
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intreruptoare открытый	buc	112,000	2,25	251,933
					2,25	251,933
63	08-03-603-1	Demontarea. Cutie cu transformatori coboritori ЯТН-0,25	buc	5,000	66,11	330,553
					53,61	268,053
		<i>Total</i>	lei			214 674,398
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				214 674,398 146 371,829

		Total	lei	214 672
		CASM	22,5 %	32 933
		Transportarea materialelor	1 %	679
		Total		248 284
		Cheltuieli de regie	1 %	1 464
		Total		249 748
		Beneficiu de deviz	1 %	2 498
		Total		252 246
		TVA	20 %	50 450
		Total deviz:		302 696
		Inklusiv salariu		146 370

Intocmit

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de desfiintare a
elementelor interioare pereti,
despartitori, geamuri, usi, tavane
suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului
din str. Vlaicu Pircalab, nr.45
mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Bloc aministrativ, Lucrari electrotehnice (Lucrari de demolare)**

Valoarea de deviz 302 696 lei

Intocmit in prețuri curente 27.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	146,310	37,49	5 485,160
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3 757,980	37,49	140 886,669
Total manopera						146 370

Materiale:

1.	0000-03	Demaror magnetic ПМЕ-022	buc	7,000	463,33	3 243,310
2.	0000-04	Demaror magnetic ПМЕ-122	buc	15,000	763,60	11 454,000
3.	0000-05	Demaror magnetic ПМЕ-222	buc	5,000	832,60	4 163,000
4.	0000-06	Demaror magnetic ПМЕ-322	buc	1,000	910,30	910,300
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,920	33,40	130,928
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,084	20,00	1,680
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,844	20,00	236,880
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	68,320	4,00	273,280
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,984	30,00	29,520
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	68,320	3,00	204,960
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,504	90,00	45,360
12.	1019852	Vopsea	kg	2,072	33,60	69,619
13.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,140	11 300,00	1 582,000
14.	22233366-0133	Post de comanda ПКЕ 212-2У3	buc	28,000	1 500,00	42 000,000
15.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	56,000	0,30	16,800
16.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,148	20,00	22,960
17.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	172,508	20,00	3 450,160
18.	5009619	Ate de cusut	kg	0,056	20,00	1,120
19.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,504	33,60	16,934
20.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,008	76,00	76,608
Total materiale de constructii						67 929



Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,296	300,00	88,800
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,280	5,00	36,400
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	34,210	5,00	171,050
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,540	5,00	17,700
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,296	200,00	59,200
Total utilaje de construcții						373

Total	lei	214 672
CASM	22,5 %	32 933
Transportarea materialelor	1 %	679
Total		248 284
Cheltuieli de regie	1 %	1 464
Total		249 748
Beneficiu de deviz	1 %	2 498
Total		252 246
TVA	20 %	50 450

Total deviz:**302 696**

Intocmit

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




**Obiect Lucrari de desfiintare a elementelor
interioare pereti, despartitori, geamuri, usi,
tavane suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu
Pircalab, nr.45 mun.Chisinau**

Investitor Agentia Proprietatii Publice

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, БРУ-В2	buc			220,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	37,49	220,44
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, БРУ-Р13	buc			220,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	37,49	220,44
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, СПУ 62-5/1	buc			220,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	37,49	220,44
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, СПУ 62-6/1	buc			220,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	37,49	220,44
5	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, БУ8253	buc			220,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	37,49	220,44
6	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, ШИД1	buc			220,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	37,49	220,44
7	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, СУ-9442-13	buc			220,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	37,49	220,44
8	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, СУ-9442-18	buc			220,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	37,49	220,44
9	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, ОЦВ-6	buc			6,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	37,49	6,37
10	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, ЯВШ-3x25	buc			6,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	37,49	6,37
11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-022	buc			766,61
	1	Muncitor	h-om	3,1700	37,49	118,84
	0000-03	Demaror magnetic ПМЕ-022	buc	1,0000	463,33	463,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	33,40	2,67
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0020	20,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	20,00	7,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	90,00	1,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	33,60	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 300,00	33,90
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	20,00	0,62
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	20,00	122,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	33,60	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	76,00	1,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	300,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-122	buc			1 066,88
	1	Muncitor	h-om	3,1700	37,49	118,84
	0000-04	Demaror magnetic ПМЕ-122	buc	1,0000	763,60	763,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	33,40	2,67
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	20,00	7,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	90,00	1,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	33,60	1,31
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 300,00	33,90
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	20,00	0,62
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	20,00	122,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	33,60	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	76,00	1,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	300,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
13	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-222	buc			1 135,88
	1	Muncitor	h-om	3,1700	37,49	118,84
	0000-05	Demaror magnetic ПМЕ-222	buc	1,0000	832,60	832,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	33,40	2,67
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	20,00	7,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	90,00	1,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	33,60	1,31
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 300,00	33,90
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	20,00	0,62
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	20,00	122,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	33,60	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	76,00	1,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	300,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
14	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau	buc			1 213,58



1	2	3	4	5	6	7
		coloana, ПМЕ-322				118,84
	1	Muncitor	h-om	3,1700	37,49	118,84
	0000-06	Demaror magnetic ПМЕ-322	buc	1,0000	910,30	910,30
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	33,40	2,67
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	20,00	7,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	90,00	1,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	33,60	1,31
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 300,00	33,90
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	20,00	0,62
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	20,00	122,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	33,60	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	76,00	1,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	300,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
15	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ 212-2У3	buc			1 607,99
	1	Muncitor	h-om	1,8000	37,49	67,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	33,40	2,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	20,00	1,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	90,00	0,54
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	33,60	1,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 300,00	22,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	20,00	0,20
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	20,00	1,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	33,60	0,20
	22233366-0133	Post de comanda ПКЕ 212-2У3	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	76,00	0,91
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
16	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ОД-2x40	buc			11,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	37,49	11,25
17	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-2x40	buc			11,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	37,49	11,25
18	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-4x40	buc			11,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	37,49	11,25
19	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-2x20	buc			11,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	37,49	11,25
20	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-280-12	buc			11,25
						11,25

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	37,49	11,25
21	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПБЛМ-2x40	buc			11,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	37,49	11,25
22	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПБЛП-2x40	buc			11,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	37,49	11,25
23	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПБЛМ-1x40	buc			11,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	37,49	11,25
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile, ПП-02	buc			8,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	37,49	8,25
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile, БУБ-60М	buc			8,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	37,49	8,25
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile, ППР-200	buc			8,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	37,49	8,25
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile, БР-08	buc			8,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	37,49	8,25
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile, ПО-18	buc			8,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	37,49	8,25
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile, "Выход"	buc			8,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	37,49	8,25
30	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 40Вт	buc			1,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	37,49	1,87
31	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 20Вт	buc			1,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	37,49	1,87
32	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 80Вт	buc			1,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	37,49	1,87
33	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 200 W	buc			1,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	37,49	1,87
34	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W	buc			1,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	37,49	1,87
35	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 100 W	buc			1,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	37,49	1,87
36	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 75 W	buc			1,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	37,49	1,87
37	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 60 W	buc			1,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	37,49	1,87
38	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 40 W	buc			1,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	37,49	1,88
39	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina	buc			1,87



1	2	3	4	5	6	7
		la 25W				1,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	37,49	1,87
40	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5 mm	m			3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	37,49	3,00
41	RpEB12B	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-4,0 mm	m			3,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	37,49	3,75
42	RpEB12B	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-6,0 mm	m			3,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	37,49	3,75
43	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-10 mm	m			4,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	37,49	4,50
44	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-16 mm	m			4,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	37,49	4,50
45	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-25 mm	m			4,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	37,49	4,50
46	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-35 mm	m			5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	5,00	0,25
47	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-50 mm	m			5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	5,00	0,25
48	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-70 mm	m			5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	5,00	0,25
49	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2x2,5 mm	m			3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	37,49	3,00
50	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-3x2,5 mm	m			3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	37,49	3,00
51	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie, АНПГ -2x2,5 mm	m			7,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	5,00	0,45
52	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie, АНПГ -3x2,5 mm	m			7,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	5,00	0,45
53	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д20мм	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
54	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
55	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д32мм	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24



1	2	3	4	5	6	7
56	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д47мм	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
57	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat, д60мм	m			28,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	37,49	28,49
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : 2- polare prize	buc			2,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,49	2,25
59	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-16 A	buc			4,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	37,49	4,87
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intreruptoare скрытый	buc			2,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,49	2,25
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare сдвоеный	buc			2,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,49	2,25
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intreruptoare открытый	buc			2,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,49	2,25
63	08-03-603-1	Demontarea. Cutie cu transformatori coboritori ЯТН-0,25	buc			66,11
	1	Muncitor	h-om	1,4300	37,49	53,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	30,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	5,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00

APROBAT:

Intocmit

OLBI COM SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

S.R.L.



L.S.

Investitor

Agentia Proprietatii Publice

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

1	2	3	4	5	6	7
		la 2", montata ingropat, d22mm				
7	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d26mm	m	960,000	20,24 20,24	19 434,816 19 434,816
8	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d47mm	m	220,000	20,24 20,24	4 453,812 4 453,812
9	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor бесшовная	m	15,000	10,50 10,50	157,458 157,458
10	11-03-011-01	Avertizoare (датчики температуры сиги.)	set	36,000	787,27 168,33	28 341,724 6 059,884
11	11-03-011-01	Avertizoare (датчики давления сиги.)	set	4,000	1 029,91 168,33	4 119,640 673,320
12	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-АЛ-Х Д15mm	m	5,000	10,50 10,50	52,486 52,486
13	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare, СК-12/СК-8	buc	10,000	167,59 149,96	1 675,850 1 499,600
		<i>Total</i>	lei			86 876,646
		Total Автоматизация сан-техсистем АБК Inclusiv salariu				86 876,646 60 972,236
		1.2. Автоматизация вентиляции АБК				
14	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 800x 100x500mm (приточная система ПС-1-ИПС-6)	buc	6,000	220,44 220,44	1 322,647 1 322,647
15	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВ500-2,5 mm	m	6 540,000	3,00 3,00	19 614,768 19 614,768
16	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-АЛ-Х Д8mm	m	10,000	10,50 10,50	104,972 104,972
17	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d22mm	m	512,000	20,24 20,24	10 365,235 10 365,235
18	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie	m	48,000	20,24	971,741



1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм			20,24	971,741
19	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д32мм	m	695,000	20,24 20,24	14 069,997 14 069,997
20	IA18A	Termometru (показывающий)	buc	26,000	441,02 5,25	11 466,536 136,464
21	IA18A	Termometru (сигнализирующий)	buc	7,000	521,42 5,25	3 649,916 36,740
22	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare, СК-12/СК-16	buc	10,000	171,59 149,96	1 715,850 1 499,600
		<i>Total</i>	lei			63 281,662
		Total Автоматизация вентиляции АБК Inclusiv salariu				63 281,662 48 122,164
		<i>Total</i>	lei			150 158,308
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				150 158,308 109 094,400

		Total	lei		150 159
		CASM	22,5 %		33 786
		Transportarea materialelor	1 %		467
		Total			184 412
		Cheltuieli de regie	1 %		1 336
		Total			185 748
		Beneficiu de deviz	1 %		1 858
		Total			187 606
		TVA	20 %		37 521
		Total deviz: Inclusiv salariu			225 127 133 643

Intocmit

Verificat

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de desfiintare a
elementelor interioare pereti,
despartitori, geamuri, usi, tavane
suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului
din str. Vlaicu Pircalab, nr.45
mun.Chisinau,**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4

Bloc administrativ Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 225 127 lei

Intocmit in prețuri curente 27.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	259,600	37,49	9 732,404
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,620	37,49	173,204
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2 645,740	37,49	99 188,792
				Total manopera		133 643

Materiale:

1.	0000-01	Avertizoare (датчики температуры сиги.)	buc	36,000	436,66	15 719,760
2.	0000-02	Avertizoare (датчики давления сиги.)	buc	4,000	679,30	2 717,200
3.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,200	90,00	18,000
4.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	14,560	20,00	291,200
5.	1012073	Ate aspre	kg	0,200	20,00	4,000
6.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	1,200	30,00	36,000
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,330	23,60	7,788
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,198	45,00	8,910
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,396	30,00	11,880
10.	3320500000000-01	Termometru (показывающий)	buc	26,260	430,60	11 307,556
11.	3320500000000-02	Termometru (сигнализирующий)	buc	7,070	510,20	3 607,114
12.	33333-03	Doze CK-12/CK-16	buc	10,000	14,30	143,000
13.	33333-06	Doze CK-12/CK-8	buc	10,000	10,30	103,000
14.	5	Masa utilajului	t	3,220	1 250,00	4 025,000
15.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,200	30,00	6,000
16.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,100	75,00	7,500
17.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	1,000	50,00	50,000
				Total materiale de constructii		46 627

Utilaje de constructii:



1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	6,000	300,00	1 800,000
2.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	6,000	200,00	1 200,000
		Total utilaje de constructii				3 675

Total	lei	150 159
CASM	22,5 %	33 786
Transportarea materialelor	1 %	467
Total		184 412
Cheltuieli de regie	1 %	1 336
Total		185 748
Beneficiu de deviz	1 %	1 858
Total		187 606
TVA	20 %	37 521

Total deviz:

225 127

Intocmit

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

