

**Primaria com Hirjauca**  
**Lucrari de instalarea pavajului**  
**la Administratia publica Locala**  
**s.Hirjauca**

Formular Nr.1desfasurat

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Caet de sarcini desfasurat**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de instalarea pavajului la Administratia publica Locala s.Hirjauca</b>		
1	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare.	m2	541,000
	7129020012800	Pavator	h-om	48,690
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43,280
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	71,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,650
	7129020012800	Pavator	h-om	36,920
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	225,070
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,639
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x200	m	71,355
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	54,000
	7129020012800	Pavator	h-om	62,100
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	70,794
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,528
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,262
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,242
4	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 50mm, asezate pe un	m2	541,000

1	2	3	4	5
		strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	547,708
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,096
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	865,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	14 282,400
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	549,115
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,705
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	41,116
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,820
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,070
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,333
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,060
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,170

**APROBAT:**

**Investitor** Primarul com. Hirjauca.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

