

Caiet de sarcini

Lucrări și elemente de ventilație

Nr.	Denumire lucrări și elemente de ventilație	U.M.	Cant.
–	Montaj echipamente		
1	Montare ventilatoare de înaltă presiune	buc.	1,00
2	Conectare și electrocomutație ventilatoare peste 1 kW	buc.	1,00

Lucrări generale de construcție pentru ventilare

Nr.	Denumire lucrare	U.M.	Cant.
–	Lucrări generale de construcție pentru ventilare		
1	Montaj conductă de admisie din oțel zincat $\delta=0,5$ mm, rotundă sau spiralată, cu strat de acoperire	m ²	65,00
2	Montaj inserție flexibilă	buc.	2,00
3	Montaj racorduri teșite SP-P, K peste Ø400 (rotund sau pătrat)	buc.	1,00
4	Montaj clapetă de reglaj (drosel)	buc.	3,00
5	Reglarea clapetei de reglaj	buc.	3,00
6	Transport, montare, demontare schele și lucru de pe acestea	set	4,00
7	Lucrări la înălțime	set	1,00

Echipamente și materiale

Echipamente

Nr. Denumirea echipamentului U.M. Cant.

1	Ventilator radial canal	buc.	1,00
---	-------------------------	------	------

Materiale și produse

Nr.	Denumirea materialului / produsului	U.M.	Cant.
1	Conducte de aer din oțel zincat $\delta=0,5$ mm, spiralate	m ²	52,00
2	Piesă fasonată rotundă $\delta=0,55$ mm	m ²	13,00

3	Sistem de prindere Euro pentru conducte rotunde SPIRO sau rotunde	set	65,00
4	Inserție flexibilă SFI 70-40	buc.	2,00
5	Racord teșit SP-P 800×500	buc.	1,00
6	Clapetă de reglaj „Aerostar” RRC Ø250	buc.	3,00
7	Plasă 50×25	m ²	0,20
8	Silicon	tub	3,25
9	Bandă adezivă din folie 72×45 m	rolă	3,25
10	Consolă 30 L/T	buc.	15,00
11	Set de fixare pentru ventilatoare de înaltă presiune	set	2,00
12	Tijă filetată M8 (L=2000)	m.l.	50,00
13	Canal în formă „L” 30×30×3-2000	m.l.	30,00

Energetician sef
Tudor Florea

