

**Lucrări de reparație a acoperișului
sediului Preturii Buiucani din str.
Mihai Viteazul, 2 mun.Chișinău**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 193 481,93 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla a parapetului, cosurilor de fum si la incaperea tehnica	m2	45,27	33,19 32,87	1 502,42 1 487,93
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	74,27	31,55 30,59	2 342,88 2 271,59
3	RpCE40A k=0,3	Desfacerea hidroizolatiilor, lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui- Arderea si curatire strat de protectie (Обжигание и очистка поверхности)	m2	244,99	39,83 28,07	9 759,13 6 878,04
4	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la parapete, cosurile de fum si peretii si parapet incapere tehnica sub hidroizolari	m2	74,27	96,20 77,61	7 144,55 5 763,72
5	CG24C	Scafe cu latimea de maxim 25 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, la imbinarile stratului de suport acoperis cu costurile de ventilare, parapete si incaperile tehnice la acoperis	m	239,50	38,16 31,95	9 140,52 7 653,22
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti cosurilor de fum, preparare manuala a mortarului	m2	32,20	74,55 55,69	2 400,51 1 793,31

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin in vederea redectonarii apei	m2	16,00	67,90 38,35	1 086,34 613,54
8	CA07B	Preparare si turnarea betonului sub suportul antenei montate pe acoperis pentru redectonarea apei grosime 7 cm	m2	8,00	185,74 104,08	1 485,94 832,66
9	IzF50A aplic.	Nivelarea suprafetelor cu bitum avind denivelari de la 1 la 5 mm dupa arderea si curatarea stratului de protectie	m2	155,00	70,23 17,35	10 885,18 2 688,78
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Praimer pe suprafetele tencuite	m2	82,51	9,04 1,83	745,96 150,66
11	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat) Bipoli ЭПП	m2	244,99	85,83 40,17	21 027,80 9 841,74
12	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (II strat) Bipoli ЭКП	m2	244,89	90,68 40,17	22 207,67 9 837,72
13	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - imbinari la parapete, cosuri de fum si incaperea tehnica (I- strat) Bipoli ЭПП	m2	78,23	95,89 48,39	7 501,83 3 785,47
14	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - imbinari la parapete, cosuri de fum si incaperea tehnica (II- strat) Bipoli ЭКП	m2	78,23	100,96 48,39	7 897,98 3 785,47
15	RpCE18B	Etansarea suplimentara pe contur la marginea hiroizolarii cu mastic bituminos	m	233,80	25,96 15,52	6 068,61 3 628,81
16	RCsE26A	Aeratore pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera la acoperisuri, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm (Аератор для сообщения диффузных слоёв с	buc	18,00	185,77 142,88	3 343,78 2 571,92

1	2	3	4	5	6	7
		атмосферой, включая сопряжение однослойной гидроизоляции d= 50 мм на крышах)				
17	IzF09B	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul intre 35 si 200 mm - Hidroizolarea in jurul tevilor di armaturilor ce ese din acoperis	buc	39,00	64,20 27,39	2 503,76 1 068,21
18	CL18A	Confectii metalice de suport ventilator acoperis	kg	16,00	27,95 9,59	447,27 153,38
19	IzF08E	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90	buc	2,00	52,70 17,80	105,41 35,61
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - Confectii din tabla la parapetul cladirii cu latimea desfasurata - 890 mm	m	10,00	158,60 57,06	1 586,03 570,63
21	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - Confectii din tabla la parapetul incaperii tehnice cu latimea desfasurata - 700 mm	m	24,93	158,61 57,06	3 954,08 1 422,57
22	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea ventilatorului cu suprafata de 1 m2	buc	2,00	67,17 59,34	134,35 118,69
23	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre - moloz provenit de la demolari si desfaceri	t	8,00	50,67 50,67	405,37 405,37
24	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 25 km - moloz provenit de la demolari si desfaceri	t	8,00	108,75 0,00	870,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia acoperisului						124 547,36
Inclusiv salariu						67 359,04
	Cheltuieli directe	lei				124 547,36
	Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 22,5 %	22,50 %				15 155,78
	Cheltuieli de transport (Π3) * 5 %	5,00 %				2 604,84
	Total Π3+HP+ΠH+HPΠH+ΠΠΠH+Asigur+Cheltu	100,00 +				142 307,98
	Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 10 %	10,00 %				14 230,80
	Total Π3+HP+ΠH+HPΠH+ΠΠΠH+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +				156 538,78
	Beneficiu (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3,00 %				4 696,16
	Total Π3+HP+ΠH+HPΠH+ΠΠΠH+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefi	100,00 +				161 234,94
	TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %				32 246,99
Total deviz:						193 481,93
Inclusiv salariu						67 359,04

Intocmit	_____	)
	(funcția, semnătura)	
Verificat	_____	)
	(funcția, semnătura)	