

**Executarea și montarea a 13
foisoare la gradinita nr.12 din
Orhei**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de montare si executare a 13 foisoare**

Valoarea de deviz 1 127 867,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	202,23	45,00	9 100,35
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,87	45,00	1 074,15
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	802,81	45,00	36 126,45
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	126,99	45,00	5 714,55
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	514,18	45,00	23 138,10
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,50	45,00	112,50
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 234,24	45,00	55 540,80
8.	7212030022700	Sudor	h-om	5,46	45,00	245,70
9.	7213050013100	Timichigiu	h-om	589,68	45,00	26 535,60
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	20,48	45,00	921,60
11.	7422010060100	Timplar	h-om	1 669,06	45,00	75 107,70
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	189,85	45,00	8 543,25
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	587,62	45,00	26 442,90
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	428,73	45,00	19 292,85
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,63	45,00	253,35
		Total manopera				288 149,85

Materiale:

1.	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,00	2,00	0,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	17,99	220,00	3 957,80
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,56	190,00	3 716,40
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	110,20	3,00	330,60
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	14,66	3 000,00	43 980,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	22,43	3 000,00	67 290,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,42	3 000,00	4 260,00
8.	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	15,08	3 000,00	45 240,00
9.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	9,55	3 000,00	28 650,00
10.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,25	3 000,00	750,00
11.	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	2,32	3 000,00	6 960,00
12.	201010291333	Rigle de stejar	m3	3,99	4 917,00	19 618,83

13.	2010232958990	Lemn de foc	kg	0,00	5,00	0,00
14.	2010237318750	Distantieri	buc	46,80	0,20	9,36
15.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1 319,50	0,60	791,70
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	31,20	5,00	156,00
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,02	500,00	10,00
18.	2320187315789	Decofrol	kg	3,74	18,00	67,32
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	46,80	8,00	374,40
20.	23203226000361	Gudron	kg	13,06	12,00	156,72
21.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	0,00	8,00	0,00
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,64	15,00	24,60
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,09	2,00	2,18
24.	2414147327483	Lignolineum	kg	49,92	1,00	49,92
25.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	7,51	21,00	157,71
26.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	47,66	18,00	857,88
27.	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	1 410,56	27,00	38 085,12
28.	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	37,70	27,00	1 017,90
29.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	43,43	21,00	912,03
30.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	23,89	20,00	477,80
31.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	47,78	37,50	1 791,75
32.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7 247,76	1,25	9 059,70
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	261,00	1,50	391,50
34.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,36	2,00	18,72
35.	2670112204300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	0,00	56,00	0,00
36.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,23	12,00	38,76
37.	2682132601626	Carton bitumat	m2	34,32	12,00	411,84
38.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	238,88	8,00	1 911,04
39.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	549,41	76,60	42 084,81
40.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	19,11	37,00	707,07
41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	159,90	8,00	1 279,20
42.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	319,80	8,00	2 558,40
43.	2710912611607	Zgura	kg	349,44	0,50	174,72
44.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,68	8,50	39,78
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,12	8,50	26,52
46.	2812106305750	Balustrada (inclusiv mina curenta) 30mm	m	250,00	50,00	12 500,00
47.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	29,48	14,50	427,46
48.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	262,47	15,00	3 937,05
49.	2874115802561	Surub M 12	buc	2 957,50	0,60	1 774,50
50.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	129,87	33,00	4 285,71
51.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	2 508,00	0,60	1 504,80
52.	2874115837915	Surub cu cap hex. L 10 x 50 F1 S 1454	buc	500,00	1,00	500,00
53.	2874115840479	Piulita M12	buc	2 957,50	0,06	177,45
54.	2874115840601	Piulita M20	buc	1 820,00	1,44	2 620,80
55.	2874115840948	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 M 10	kg	250,00	0,60	150,00
56.	2874115850000	Buloane M 20	buc	1 820,00	10,00	18 200,00
57.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	68,25	2,40	163,80
58.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	77,35	16,00	1 237,60
59.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,51	15,00	52,65
60.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	72,80	16,00	1 164,80
61.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 299,75	7,63	32 807,09
62.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1 102,00	2,00	2 204,00
63.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	627,00	2,00	1 254,00
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,77	36,40	574,03
Total materiale de constructii						413 933,82

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	500,00	5,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,19	500,00	595,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,90	60,00	534,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	45,45	10,00	454,50
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,06	10,00	100,60
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	9,43	10,00	94,30
7.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	150,80	12,00	1 809,60
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,40	12,00	16,80
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	74,13	12,00	889,56
10.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	4,09	50,00	204,50
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,60	50,00	780,00
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,90	150,00	1 335,00
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	8,45	50,00	422,50
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,34	350,00	119,00
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,11	50,00	105,50
16.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,55	500,00	275,00
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,50	500,00	3 250,00
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,04	350,00	14,00
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,44	500,00	2 720,00
		Total utilaje de constructii				13 724,86

Total:

Cheltuieli directe	lei	715 808,53
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	64 833,72
Transportarea materialelor	8,00 %	33 114,71
Total	100,00 +	813 756,96
Cheltuieli de regie	10,00 %	81 375,69
Total	100,00 +	895 132,65
Beneficiu	5,00 %	44 756,64
Total	100,00 +	939 889,29
TVA	20,00 %	187 977,86

Total deviz:**1 127 867,
15**

Intocmit

(5AQ INVEST SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Executarea si montarea a 13 foisoare la gradinita nr.12 din Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de montare si executare a 13 foisoare

Valoarea de deviz 1 127 867,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	500,50	32,60 32,40	16 316,30 16 216,20
2	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subsansambluri refofosibile	t	2,73	635,45 450,00	1 734,78 1 228,50
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	405,60	42,30 42,30	17 156,70 17 156,70
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	30,68	218,14 153,91	6 692,54 4 721,85
5	TrI1AA02 B2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t	85,80	27,00 27,00	2 316,60 2 316,60
6	TrB01B1-8	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m	t	85,80	63,00 63,00	5 405,40 5 405,40
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	85,00	32,00 0,00	2 720,00 0,00
Total Demolari					52 342,32	
		2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
8	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	23,40	35,10 35,10	821,25 821,25
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	31,20	154,84 76,50	4 830,90 2 386,80
10	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	156,00	10,14 1,94	1 581,15 301,95
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	312,00	10,97 2,66	3 422,73 828,45
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	26,00	1 082,03 256,50	28 132,77 6 669,00
Total Fundatii						38 788,80
3. Carcasa						
13	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamelle) cu tratament antiseptic (STILPI)	m3	7,02	4 992,28 904,49	35 045,81 6 349,50
14	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Stilpilor)	m2	31,20	38,56 3,61	1 202,96 112,50
15	CE27B3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei	m2	455,00	267,09 72,00	121 526,45 32 760,00
16	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	455,00	100,78 19,57	45 856,95 8 906,40

1	2	3	4	5	6	7
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	455,00	227,69 51,75	103 598,81 23 546,25
18	RpCO48A	Balustrada (parapet) din rasinose, stejar sau foioase, compusa din soclu, pilastri la scari de lemn Gr de 30mm	m	250,00	103,56 45,00	25 890,00 11 250,00
19	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2	377,00	311,64 175,05	117 488,33 65 993,85
20	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2	1 892,00	43,91 25,20	83 085,81 47 678,40

Total Carcasa

533 695,12

4. Podeua						
21	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22	CG02A1 k=1,6	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar. Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp(K=1,6 Conform proiectului) k=1,6	m2	312,00	243,90 81,36	76 096,53 25 384,50
23	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	14,43	82,08 17,56	1 184,38 253,35
24	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2	312,00	43,91 25,20	13 701,38 7 862,40

Total Podeua

90 982,29

Incluziv salariu

33 500,25

Cheltuieli directe	lei	715 808,53
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	64 833,72
Transportarea materialelor	8,00 %	33 114,71
Total	100,00 +	813 756,96
Cheltuieli de regie	10,00 %	81 375,69
Total	100,00 +	895 132,65
Beneficiu	5,00 %	44 756,64

Total	100,00 +	939 889,29
TVA	20,00 %	187 977,86

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 127 867,1
5
288 149,85**

Intocmit _____ (5AQ INVEST SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Executarea si montarea a 13 foisoare la gradinita
nr.12 din Orhei****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de montare si executare a 13 foisoare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			32,60 32,40
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	45,00	16,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
2	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subsansabluri re folosibile	t			635,45 450,00
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	45,00	337,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,42
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4000	2,00	0,80
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	15,00	9,01
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	500,00	100,73
	295227000 3015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	50,00	74,91
3	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			42,30 42,30
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	45,00	21,15
4	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			218,14 153,91

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	45,00	94,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	60,00	17,41
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	150,00	43,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
5	TrI1AA0 2B2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t			27,00 ----- 27,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
6	TrB01B1 -8	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m	t			63,00 ----- 63,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	45,00	63,00
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			32,00 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	500,00	32,00
		2. Fundatii				
8	TsA01A 2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3			35,10 ----- 35,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	45,00	35,10
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			154,84 ----- 76,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	45,00	65,25
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	8,50	1,28
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,00	3,75
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	5,77
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	5,77
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	59,62

1	2	3	4	5	6	7
	3495					
10	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg			10,14 ----- 1,94
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	45,00	1,94
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,00	8,20
11	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			10,97 ----- 2,66
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0550	45,00	2,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	45,00	0,18
	271060230 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,00	8,20
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,1500	0,20	0,03
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	8,50	0,09
12	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 082,03 ----- 256,50
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	45,00	238,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,25	348,45
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	190,00	142,94
	142110220 0290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	220,00	152,22
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,2900	36,40	10,67
	295227000 3100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		3. Carcasa				
13	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (STILPI)	m3			4 992,28 ----- 904,49
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	18,0900	45,00	814,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	45,00	90,45
	201010290 9001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnăriei ecarisate sau pregătirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300	3 000,00	991,45

1	2	3	4	5	6	7
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	33,00	610,50
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200	3 000,00	2 158,12
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350	3 000,00	106,84
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	14,50	60,89
	241421610 94821	Pasta antisepetica	kg	1,0700	21,00	22,47
	232032260 00361	Gudron	kg	1,8600	12,00	22,32
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	0,5000	15,00	7,50
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600	12,00	5,52
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700	500,00	84,76
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3000	50,00	15,03
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000	12,00	2,39
14	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Stilpilor)	m2			38,56 ----- 3,61
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	45,00	3,61
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,00
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	12,00	13,20
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,00	0,60
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,32
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	350,00	3,81
15	CE27B3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei	m2			267,09 ----- 72,00
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,3000	45,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0030	3 000,00	8,97
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0210	3 000,00	62,97
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0210	3 000,00	62,97
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2600	15,00	3,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1600	16,00	2,56
	287411585 0000	Buloane M 20	buc	4,0000	10,00	40,00
	287411584 0601	Piulita M20	buc	4,0000	1,44	5,76
	287412588 1229	Saiba plata M 20	kg	0,1500	2,40	0,36
	287411580 2561	Surub M 12	buc	6,5000	0,60	3,90
	287411584 0479	Piulita M12	buc	6,5000	0,06	0,39
	287412588 1265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1700	16,00	2,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
16	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			100,78 ----- 19,57
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3650	45,00	16,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,15
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0260	3 000,00	78,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	15,00	2,85
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			227,69 ----- 51,75
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,9000	45,00	40,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	76,60	92,49
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	8,00	4,20
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	7,63	72,10
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	37,50	3,94
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	37,00	1,55
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	20,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
18	RpCO48 A	Balustrada (parapet) din rasinoase, stejar sau foioase, compusa din soclu, pilastri la scari de lemn Gr de 30mm	m			103,56 ----- 45,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,5000	45,00	22,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	45,00	22,50
	281210630 5750	Balustrada (inclusiv mina curenta) 30mm	m	1,0000	50,00	50,00
	287411583 7915	Surub cu cap hex. L 10 x 50 F1 S 1454	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,00	2,00
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0700	18,00	1,26
	287411584 0948	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 M 10	kg	1,0000	0,60	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
19	RpCO46 A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2			311,64 ----- 175,05
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,5900	45,00	161,55
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	45,00	13,50
	201010290 4353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0400	3 000,00	120,00
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0800	18,00	1,44
	243021733 0973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	27,00	2,70
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,50	0,60
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	3,5000	0,60	2,10
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	12,00	4,80
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	10,00	0,25
20	RpCR24 A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2			43,91 ----- 25,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	45,00	25,20
	243011610	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	0,6400	27,00	17,28

1	2	3	4	5	6	7
	4071					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	36,40	0,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		4. Podeua				
21	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2			0,00 <hr/> 0,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,5000	45,00	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	
	267011220 4300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	56,00	
	201023295 8990	Lemn de foc	kg	1,6000	5,00	
	141212210 0880	Filer de calcar	kg	0,4000	2,00	
	232032260 0220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	8,00	
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	350,00	
22	CG02A1 k=1,6	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp(K=1,6 Conform proiectului) k=1,6	m2			243,90 <hr/> 81,36
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,0300	45,00	74,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	7,20
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	2,40
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	95,96
	201010291 333	Rigle de stejar	m3	0,0080	4 917,00	62,88
	271091261 1607	Zgura	kg	0,7000	0,50	0,56
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	1,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,58
23	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice:	m3			82,08 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		carcase din cherestea.				17,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	45,00	17,56
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	21,00	63,20
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,35
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	350,00	0,97
24	RpCR24 A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2			43,91 ----- 25,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	45,00	25,20
	243011610 4071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	0,6400	27,00	17,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	36,40	0,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10

Intocmit

(5AQ INVEST SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

_____()

(funcția, semnătura)