

Formularul nr. 7

Obiectivul: Executarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori la căminul studențesc nr.1 USEFS, str.Aerodromului 11.

Obiectul: Executarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori la căminul studențesc nr.1 USEFS, str.Aerodromului 11.

Devizul: Executarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori la căminul studențesc nr.1 USEFS, str.Aerodromului 11.

Deviz local Nr. 20.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-08-22

Valoarea de deviz 1 583 864,24 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Cap 1		Demontari				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc. (betoane vechi la ferestre)	m3	4,30	532,13	2 288,16
					531,00	2 283,30
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -glafuri	m	74,00	8,45	625,30
					8,40	621,60
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor.	kg	160,00	1,84	293,86
					1,50	240,00
Cap 1		TOTAL Demontari				3 207,32
		Inclusiv salariul				3 144,90
Cap 2		Lucrari de finisare a fatadei				
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	435,00	34,57	15 039,60
					30,00	13 050,00
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Weber" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	1 800,00	28,88	51 984,00
					7,20	12 960,00
6	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren 10 cm (cornier norma 0,5)	m2	1 580,00	288,18	455 320,29
					103,08	162 866,40
7	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală 10 cm (cornier 0,2 coef)	m2	190,00	493,20	93 707,32
					138,60	26 334,00
8	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală 3 cm (cornier 0,2 coef)	m2	30,00	297,93	8 937,99
					138,60	4 158,00
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Weber" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	1 800,00	28,88	51 984,00
					7,20	12 960,00
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" Weber la pereti.	m2	1 800,00	164,48	296 056,80
					73,20	131 760,00
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. 250 mm	m	192,60	110,05	21 195,63
					24,00	4 622,40
12	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm.	m	74,00	133,68	9 892,27
					57,00	4 218,00
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	1 800,00	58,09	104 562,00
					45,00	81 000,00
Cap 2		TOTAL Lucrari de finisare a fatadei				1 108 679,90
		Inclusiv salariul				453 928,80
Cap 3		Diverse				
14	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	15,00	64,80	972,00
					64,80	972,00
15	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 .	t	15,00	27,00	405,00
					27,00	405,00

16	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	15,00	118,30	1 774,50
					0,00	0,00
	Cap 3	TOTAL Diverse				3 151,50
		Inclusiv salariul				1 377,00

Total manopera (ore)	7 640,85
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		1 115 038,72
Asigurari sociale	24,00%	110 028,17
Total		1 225 066,88
Cheltuieli de transport	3,00%	19 053,08
Total		1 244 119,96
Cheltuieli de regie	3,00%	37 323,60
Total		1 281 443,56
Beneficiu de deviz	3,00%	38 443,31

Total General fara TVA	1 319 886,87
TVA (20%)	263 977,37
TOTAL GENERAL	1 583 864,24
Inclusiv salariul	458 450,70

Cursul de referință: 19.9876 Lei/Euro, din data de 2023-07-07

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;