

Investitor
Obiect**Reparatia capitala si amenajarea strazii Cimpului,
or.Codru, mun.Chisinau (km 0,0-0,7)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4**
Sol fiertil
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scoaterea straului de sol fiertil.				
1	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3			420,00 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	420,00
2	TsC22C 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			236,25 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	350,00	236,25

Intocmit

(FCP"LINCONS"SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)