

Obiectivul: Lucrări de construcție, reabilitare și modernizare a stadionului sportiv, str. Melestiu 12

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1

Obiectul: Lucrări de construcție, reabilitare și modernizare a stadionului sportiv, str. Melestiu 12				
Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1.1. Lucrări de terasament		
1.1.1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100m2	18,0000
1.1.2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3	1,8000
1.1.3	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3	1,8000
		TOTAL 1.1. Lucrări de terasament		
		1.2. Bordure		
1.1.4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	10,8000
1.1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40 compactată	m3	3,0000
1.1.6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	180,0000
		TOTAL 1.2. Bordure		
		1.3. Stratul suport		
1.1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	18,0000
1.1.8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr.40-70	m3	126,0000
1.1.9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40	m3	180,0000
1.1.10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 5-20	m3	90,0000
1.1.11	TsC54A	Strat de fundatie din savură de granit	m3	54,0000
		TOTAL 1.3. Stratul suport		
		1.4. Teren gazon artificial		
1.1.12	IzF04J1 aplicativ	Strat de amortizare h=8mm, (Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2	1 800,0000
1.1.13	pret de piata	Bandă adezivă 40mm	m	1 400,0000
1.1.14	TsH43A aplicativ	Așezarea acoperirii din gazon artificial tip Monofilament pentru terenuri de fotbal: înalțimea părului 50 mm, acoperită cu nisip cuarțos.(norma nisip cuarțos n=34kg/m2)	m2	1 800,0000
1.1.15	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm.	m	396,0000
1.1.16	TsH80C	Aranjarea porților de fotbal,(montarea porților de fotbal 3x2)	buc	4,0000
		TOTAL 1.4. Teren gazon artificial		
		1.5. Gard de protecție		
1.1.17	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm.	m	90,0000
1.1.18	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(țeavă metalică 80x80 gr. 3mm - 420ml(30x6 ; 60x4) cu capac pvc(perimetru stilpi)	t	3,5000
1.1.19	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(țeavă metalică 40x40 gr. 3mm - 564ml(perimetru+orizontale)	t	1,9800
1.1.20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	8,6600
1.1.21	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat.(3buc)	m2	12,0000
1.1.22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in	m2	223,3600

		2 straturi inclusiv grundul.		
1.1.23	CC09D aplicativ k=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilaj)	m2	540,0000
1.1.24	pret furnizor	Plasă împletită zincată d-3mm, ochi 55x55, h=3m	m2	540,0000
1.1.25	pret furnizor	Oțel rotund d-5,5mm(катанка 5,5mm)	ml	870,0000
1.1.26	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc	90,0000
1.1.27	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100m	8,7000
1.1.28	pret furnizor	Cablu din oțel zincat d-4mm	buc	1 080,0000
1.1.29	pret furnizor	Set pentru fixare (întinzător și 2 cleme duble zincate pentru cabluri din oțel)	buc	48,0000
1.1.30	CC09D aplicativ	Montarea plasei ploițelene (numai manopera si utilaj)	m2	360,0000
1.1.31	pret furnizor	Plasă polietilenă, fir 4,2mm, ochi patrat 130mm	m2	360,0000
		TOTAL 1.5. Gard de protecție		
		1.6. Lucrari de amenajare		
1.1.32	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100m2	2,8200
1.1.33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,2820
1.1.34	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	8,8700
1.1.35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	2,9600
1.1.36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 x 8 x 20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	197,0000
1.1.37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	14,1000
1.1.38	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate de dimensiuni 200x100x40(h)mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(1,5m perimetrul terenului +3m cale de acces spre workout)	m2	282,0000
		TOTAL 1.6. Lucrari de amenajare		
		1.7. Amenajarea zonei workout		
1.1.39	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100m2	2,0000
1.1.40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,2000
1.1.41	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	3,6000
1.1.42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	0,9600
1.1.43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	60,0000
1.1.44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	20,0000
1.1.45	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit	m3	6,0000
1.1.46	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de sport: acoperire tip multisport cu inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip, se exclude cauciuc farimitat.	m2	200,0000
1.1.47	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal.- panou de baschet(se exclude teava, vopsea, zugrav)	buc	1,0000
1.1.48	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal- complex workout (se exclude teava, vopsea, zugrav)	buc	1,0000
		TOTAL 1.7. Amenajarea zonei workout		

Obiectul: Lucrări de construcție, reabilitare și modernizare a stadionului sportiv, str. Meleștiu 12

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	pret furnizor	Porți mobile minifotbal 3x2 din duraluminiu, cu plase	buc	4,0000
1.2.2	pret furnizor	Stilpi mobili pentru volei și badminton, reglabil pe înălțime	set	1,0000
1.2.3	pret furnizor	Minitribună metalică cu 10 locuri individuale, echipată cu scaune cu spătar, realizată din structură portantă din profile metalice 30x30x3 mm, în configurație pe două	buc	4,0000

		nivele, prevăzută cu suport pentru picioare din tablă expandată perforată		
1.2.4	pret furnizor	Complex sportiv WORKOUT din Bare orizontale+Bare paralele+Scară suedeză +Bancă înclinată+Bare de cățărare cu mâinile+Bare de cățărare în formă de zigzag	buc	1,0000
1.2.5	pret furnizor	Stalp de Baschet fix(Panou de baschet din placaj laminat rezistent la umiditate, țevi metalice, acoperite cu vopsea pulbere)	buc	1,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.
