

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	57,66	25,370
162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж :выключателей.)	buc	1,0000	3,460	3,460
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,460
163	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l (Снятие бойлера)	buc	1,0000	381,441	381,441
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8800	57,66	339,041
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	buc	0,1000	110,00	11,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	28,00	1,400
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	12,00	30,000
164	RpEF13A	2.2.2. Монтажные работы : Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников - плафонов)	buc	2,0000	220,361	440,721
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8800	57,66	108,401
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	2,0000	160,00	320,000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000	1,00	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,00	0,320
165	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой одинарный)	buc	1,0000	60,308	60,308
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	38,00	38,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,010
166	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) 3*1,5мм2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	20,0000	11,741	234,812