

Aprobat:
Președintele raionului
N. Draganel



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație capitală a sistemului electric, etajul III la IP Gimnaziul Pitusca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demontare		
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000
2	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	2,000
3	RpEJ03A	Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice	buc	11,000
4	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	44,000
5	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	98,000
		1.2. Constructie		
6	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	24,000
7	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	1 178,000
8	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,000
9	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1 178,000

1	2	3	4	5
		2. Montare		
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	3,000
11	08-02-396-3	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 6 m (blocuri)	100 m	2,220
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	14,000
13		Cablu NYM 5*6 mm cupru	m	22,000
14		Cablu NYM 3*2,5 mm cupru	m	702,000
15		Cablu NYM 3*1,5 mm cupru	m	676,000
16	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton	100 seturi	0,030
17	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape,de tip ingropat	100 buc	0,130
18	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat	100 buc	0,980
19	08-03-591-2	Intreruptor cap-scara	100 buc	0,020
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B10	buc	24,000
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16	buc	1,000
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BH-32 3P 63A	buc	3,000
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, UZO 16A	buc	12,000
24	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,900
25	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,080
		3. Utilaj		
26	pret de firma	Panou de distributie plastic 36 module	buc	3,000
27	pret de firma	Corp de iluminat 48w,4000k,595*595*10,100Lm/w complet echipat	buc	90,000

1	2	3	4	5
28	pret de firma	Corp de iluminat 36w complet echipat	buc	8,000
29	pret de firma	Automat B10	buc	24,000
30	pret de firma	Automat C16	buc	1,000
31	pret de firma	Automat BH-32 3P 63A	buc	3,000
32	pret de firma	UZO 16mA	buc	12,000
33	pret de firma	Priza 2P+E	buc	98,000
34	pret de firma	Rama 2 locuri	buc	49,000
35	pret de firma	Intrerupator 2 clape	buc	13,000
36	pret de firma	Intrerupator cap scara	buc	2,000
37	pret de firma	Cutie petru priza rotunde 65*60	buc	113,000

Marian A.