

**Lucrari de reparatie la Gradinita  
de copiis. Zimbrenir. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-7-1  
Lucrari de reparatie la galeria G2,G4**

Valoarea de deviz 151 110,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de reparatii</b>						
<b>1.1. Acoperis</b>						
1	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	19,800	275,61 11,18	5 457,11 221,27
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi d=150 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,000	276,12 9,58	7 731,47 268,21
3	CE23A3	Elemente din tabla amprentanta protejata antecoroziv pentru oprirea zapezii (parazapada)	m	27,000	61,14 33,50	1 650,79 904,55
<b>Total Acoperis</b>					<b>14 839,37</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>1 394,03</b>	
<b>1.2. Pereti interiori</b>						
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	145,000	4,17 0,96	604,35 138,90
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,000	51,46 38,95	7 461,99 5 648,42
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	145,000	23,78 16,90	3 448,43 2 450,28
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	145,000	2,32 0,96	336,82 138,90
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	145,000	26,13 17,56	3 788,64 2 546,42

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pereti interiori</b>						<b>15 640,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 922,92</b>
<b>1.3. Tavanul</b>						
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	64,850	4,17 ----- 0,96	270,26 ----- 62,10
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	64,850	61,39 ----- 48,85	3 981,12 ----- 3 168,09
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	64,850	23,78 ----- 16,90	1 542,27 ----- 1 095,85
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	64,850	2,32 ----- 0,96	150,61 ----- 62,10
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	64,850	26,13 ----- 17,56	1 694,42 ----- 1 138,85
<b>Total Tavanul</b>						<b>7 638,68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 526,99</b>
<b>1.4. Pardosele</b>						
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	64,850	230,70 ----- 78,17	14 960,76 ----- 5 069,13
<b>Total Pardosele</b>						<b>14 960,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 069,13</b>
<b>1.5. Pereti exteriori</b>						
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	4,850	4,16 ----- 0,95	20,19 ----- 4,63
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,850	51,46 ----- 38,95	249,59 ----- 188,93
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	4,850	13,65 ----- 3,83	66,18 ----- 18,58
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,850	95,06 ----- 38,95	461,04 ----- 188,93

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pereti exteriori</b>						<b>797,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>401,07</b>
<b>Total Lucrari de reparatii</b>						<b>53 876,04</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>23 314,14</b>
<b>2. Pireul ( otmostka)</b>						
19	IzF04K2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu impislitura din fibre de sticla bitumata, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90	m2	15,900	19,76 1,28	314,25 20,31
20	TsC53B k=2	Compactarea pamintului cu piatra sparta gros 100 mm	100m2	1,720	2 932,99 344,58	5 044,74 592,68
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3	17,780	255,82 22,77	4 548,51 404,85
22	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros. 400 mm	m2	177,800	209,12 72,85	37 181,93 12 952,02
23	DE11A	Montarea diversoarelor de apa pe tot perimetrul galeriei prefabricat din beton	m	33,300	209,49 8,78	6 975,94 292,49
<b>Total Pireul ( otmostka)</b>						<b>54 065,37</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 262,35</b>
Total			lei		107 941,41	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		8 454,71	
Transportarea materialelor			5,00 %		3 464,09	
Total			100,00 +		119 860,21	
Cheltueli de regie			3,00 %		3 595,80	
Total			100,00 +		123 456,01	
Beneficiu de deviz			2,00 %		2 469,12	
Total			100,00 +		125 925,13	
TVA			20,00 %		25 185,02	

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**151 110,15  
37 576,49**

(funcția, semnătura)

Verificat

---

(funcția, semnătura)