

Obiectivul: LUCRARI DE CONSTRUCTIE ALEI PERMIABILE PARC SATUL TELITA

Obiectul: LUCRARI DE CONSTRUCTIE ALEI PERMIABILE PARC SATUL TELITA

Devizul: LUCRARI DE CONSTRUCTIE ALEI PERMIABILE PARC SATUL TELITA

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-12

Valoarea de deviz 389 758,90 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.Amenajarea aleelor 1.1.Lucrari de terasament						
1	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	0,45	1 044,00 0,00	469,80 0,00
2	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	72,00	109,20 0,00	7 862,40 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,45	378,32 36,00	170,24 16,20
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,90	3 667,97 301,97	3 301,17 271,77
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	4,50	226,80 0,00	1 020,60 0,00
6	CE17A	Strat din membrana geotextila Material marunt=1,03	m2	450,00	47,79 25,00	21 505,46 11 248,88
7	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.20-40 mm	m2	450,00	114,00 33,00	51 298,52 14 848,52
8	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime fr.5-20 mm	m2	450,00	114,00 33,00	51 298,52 14 848,52
TOTAL 1.Amenajarea aleelor 1.1.Lucrari de terasament						136 926,70
Inclusiv salariul						41 233,88
1.2. Amenajarea bordurii decorative din plastic						
9	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	14,00	51,99 51,99	727,93 727,93
10	TsC54B	Strat de fundatie din pietris, H=10 cm	m3	3,40	904,89 98,99	3 076,63 336,57
11	DE11A	Bordura palisada pentru gradina Bradas PalGarden 2,5 m, verde din plastic OBP1202-002GR, asezate pe o fundatie din beton, de 10x10 cm (Beton 3,5 m3) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m	350,00	175,42 15,00	61 397,18 5 249,48
TOTAL 1.2. Amenajarea bordurii decorative din plastic						65 201,73
Inclusiv salariul						6 313,97
2.Terasa 15x10m 2.1 Lucrari de terasament						
12	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	30,00	1 044,00 0,00	31 320,00 0,00
13	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	48,00	109,20 0,00	5 241,60 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,30	378,32 36,00	113,49 10,80
15	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,30	3 667,97 301,97	1 100,39 90,59
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de	100	1,50	837,92	1 256,87

		10-20 cm, in teren mijlociu	m2		837,92	1 256,87
17	CE17A	Strat din membrana geotextila Material marunt=1,03	m2	150,00	47,35	7 103,24
					25,00	3 749,63
18	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.20-40 mm	m2	150,00	114,00	17 099,51
					33,00	4 949,51
19	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.5-20 mm	m2	150,00	114,00	17 099,51
					33,00	4 949,51
		TOTAL 2.Terasa 15x10m 2.1 Lucrari de terasament				80 334,61
		Inclusiv salariul				15 006,90
		2.2 Amenajarea bordurii BR 100.20.8 cm				
20	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	4,50	51,99	233,98
					51,99	233,98
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra , H=10 cm	m3	1,50	904,89	1 357,34
					98,99	148,49
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton, (BR 100.20.8 cm) pe fundatie de beton	m	50,00	210,67	10 533,66
					58,99	2 949,71
		TOTAL 2.2 Amenajarea bordurii BR 100.20.8 cm				12 124,97
		Inclusiv salariul				3 332,17

Total manopera (ore)	658,94
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		294 588,00
Asigurari sociale si medicale	24,00%	15 812,86
Total		310 400,86
Cheltuieli de transport	7,00%	10 731,96
Total		321 132,82
Cheltuieli de regie	14,50%	46 564,26
Total		367 697,08
Beneficiu de deviz	6,00%	22 061,82

Total General fara TVA	389 758,90
TVA (0%)	0,00
TOTAL GENERAL	389 758,90
Inclusiv salariul	65 886,91

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2026-06-15

Intocmit: LINA-ING S.R.L

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)