

**Lucrari de reparatie si
constructie in Centrul de Inovare
si Transfer Tehnologic a
Universitatii de Stat #Alecu
Russo# din Balti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reparatie si constructie

Valoarea de deviz 1,302,624.26 lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etajul tehnic				
1	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	12.0000	181.68 135.95	2,180.11 1,631.42
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	298.0000	29.36 11.90	8,750.55 3,544.95
3	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	298.0000	64.38 46.73	19,185.98 13,926.58
4	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triumphiulara	buc	2.0000	359.92 220.92	719.84 441.84
5	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe	m	7.0000	229.41 102.81	1,605.86 719.70

1	2	3	4	5	6	7
		o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm				
6	CG17C	Pardoseli din piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	136.0000	478.42 229.42	65,065.52 31,200.98
7	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	99.0000	86.77 42.49	8,589.75 4,206.02
8	RCsU07E	Matarea santurilor in pereti (tavan K=1,2) de 51 - 100 cm2 , dupa instalatii sau consolidari (100x50 cm # 1 buc.)	m	5.0000	63.30 45.88	316.52 229.42
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart #Gleta# ontr-un strat, la pereti si tavane interioare (pardoseli sectia ascensori)	m2	46.0000	29.36 11.90	1,350.76 547.21
10	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	46.0000	69.23 46.73	3,184.54 2,149.74
		<i>Total</i>	lei			110,949.43
		Total Etajul tehnic Inclusiv salariu				110,949.43 58,597.86
		2. . Subsol				
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	108.0000	86.77 42.48	9,370.63 4,588.38
12	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	1.5000	415.52 101.97	623.28 152.95
13	CK21A	Usi (Montare)confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4.8400	1,532.65 80.72	7,418.03 390.69

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usile beneficiarului)				
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.0000	55.00 46.73	164.99 140.20
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.0000	5.38 2.55	16.13 7.65
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3.0000	58.90 46.73	176.71 140.20
		<i>Total</i>	lei			17,769.77
		Total . Subsol Inclusiv salariu				17,769.77 5,420.07
		3. . Parter				
17	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	7.5300	415.52 101.96	3,128.85 767.79
18	CK21A	Usi (Montare)confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2.9400	1,532.65 80.72	4,505.99 237.32
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15.0600	5.37 2.55	80.94 38.39
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15.0600	128.46 103.66	1,934.65 1,561.17
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-15.0600	25.37 20.39	-382.02 -307.12

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15.0600	33.46 25.49	503.89 383.90
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15.0600	5.37 2.55	80.94 38.39
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15.0600	58.90 46.73	887.10 703.81
25	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (inclusiv usa 2,60x2,60 - 1 buc.)	m2	8.0100	1,492.51 81.57	11,955.00 653.39
26	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Vogel Noot Vonova 21K 500/1400	buc	1.0000	2,471.72 55.23	2,471.72 55.23
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" HEREZ-GP 1/2	buc	2.0000	91.18 15.30	182.35 30.59
28	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	20.0000	57.85 25.49	1,157.07 509.82
29	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6.0000	17.87 12.74	107.22 76.47
30	IC37B	Piese de racordare cu doua	buc	4.0000	37.94	151.77

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm			22.94	91.77
		<i>Total</i>	lei			26,765.47
		Total . Parter Inclusiv salariu				26,765.47 4,840.92
		4. Etajul 2				
31	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	29.2400	415.52 101.96	12,149.71 2,981.43
32	CK21A	Usi (Montare)confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usile beneficiarului)	m2	4.8400	1,532.65 80.72	7,418.03 390.69
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58.4800	5.37 2.55	314.28 149.07
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58.4800	128.46 103.66	7,512.50 6,062.24
35	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-58.4800	25.37 20.39	-1,483.39 -1,192.57
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58.4800	33.46 25.49	1,956.64 1,490.71
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	58.4800	5.37	314.28

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2.55	149.07
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58.4800	58.90 46.73	3,444.73 2,732.98
		<i>Total</i>	lei			31,626.78
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				31,626.78 12,763.62
		5. Etajul 3				
39	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (9,5mm) cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pna la 4 m: tavane fara izolatie (captutirea canale de ventilare)	m2	45.0000	268.23 162.29	12,070.15 7,303.17
40	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	29.2400	415.52 101.96	12,149.71 2,981.43
41	CK21A	Usi (Montare)confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usile beneficiarului)	m2	4.8400	1,532.65 80.72	7,418.03 390.69
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58.4800	5.37 2.55	314.28 149.07
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58.4800	128.46 103.66	7,512.50 6,062.24
44	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-58.4800	25.37 20.39	-1,483.39 -1,192.57

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
45	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58.4800	33.46 25.49	1,956.64 1,490.71
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58.4800	5.37 2.55	314.28 149.07
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58.4800	58.90 46.73	3,444.73 2,732.98
		<i>Total</i>	lei			43,696.93
		Total Etajul 3 Inclusiv salariu				43,696.93 20,066.79
		6. Lucrari de constructii. Blocul nr. 4, nr. 5				
48	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20.0000	15.04 12.75	300.80 254.91
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	992.0000	5.37 2.55	5,331.11 2,528.71
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110.0000	58.90 46.73	6,479.48 5,140.69
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane (K=1,2)	m2	882.0000	70.69 56.08	62,344.32 49,462.74
52	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa (inox gr. 2 mm, rosturi ontore blocul 4-5)	t	0.1500	105,607.40 6,372.73	15,841.11 955.91
53	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit,	m2	35.0000	909.15 509.82	31,820.32 17,843.70

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (Pervazuri la ferestre)				
		<i>Total</i>	lei			122,117.14
		Total Lucrari de constructii. Blocul nr. 4, nr. 5 Inclusiv salariu				122,117.14 76,186.66
		7. Copertine, intrari on blocuri # 8 buc.				
54	CL17B	Confectii metalice diverse, (inox) montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	180.0000	120.97 17.84	21,775.25 3,211.87
55	CM03E1	Geamuri trase de 3-8 mm grosime, la vitrine, la masuri fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice (inox) pe timplarie metalica	m2	20.4000	482.09 89.22	9,834.71 1,820.06
		<i>Total</i>	lei			31,609.96
		Total Copertine, intrari on blocuri # 8 buc. Inclusiv salariu				31,609.96 5,031.93
		8. Trepte exterioare				
56	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	76.0000	598.74 327.56	45,504.27 24,894.51
57	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	42.0000	86.76 42.48	3,644.13 1,784.37
58	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, (inox, teava 40x1,5 mm, 25x1,5 mm) la scari, exclusiv mina curenta (5,0 m.l)	kg	20.0000	131.09 28.04	2,621.88 560.80
		<i>Total</i>	lei			51,770.28
		Total Trepte exterioare Inclusiv salariu				51,770.28 27,239.68

1	2	3	4	5	6	7
		9. Ferestre				
59	RpCQ05D	Inlocuirea geamurilor (sticla - pachet 24 mm) si baghete PVC, montate pe tmplarie metalica (birou: 303, 302, 407, 508, coridor, et.5, subsol, scara # 9buc.)	m2	6.5000	668.79 67.98	4,347.14 441.84
60	CK32B	Storuri (plasa antitãntari # 110 buc.) pentru ferestre (PVC), inclusiv accesoriile	m2	101.5000	291.31 67.98	29,568.45 6,899.56
		<i>Total</i>	lei			33,915.59
		Total Ferestre Inclusiv salariu				33,915.59 7,341.40
		10. Demontarea usi la etajul nr. 3, nr. 4				
61	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	60.7300	1,547.62 90.07	93,987.02 5,469.84
62	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	2.0000	124.90 124.90	249.81 249.81
		<i>Total</i>	lei			94,236.83
		Total Demontarea usi la etajul nr. 3, nr. 4 Inclusiv salariu				94,236.83 5,719.65
		11. Montarea usi (antifoc)				
63	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	118.0000	23.05 10.20	2,720.07 1,203.18
64	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	118.0000	20.49 16.99	2,418.29 2,005.29
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	468.9500	36.38 17.84	17,058.90 8,367.80

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton n (cadru din metal profil 60x40)				
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (tabla - 8 mm)	kg	72.5700	40.03 17.84	2,904.75 1,294.92
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0.5400	1,319.28 547.20	712.41 295.49
68	CK56B	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice vitrate intr-un canat t (usi din metal cu geam 1600x2100 EI-30, materialele beneficiarului)	m2	33.6000	840.99 486.03	28,257.13 16,330.55
69	CK56B	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice vitrate intr-un canat (usi din metal cu geam 1400x2100 EI-30, materialele beneficiarului)	m2	11.7600	840.99 486.03	9,890.02 5,715.69
70	CK56B	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice vitrate intr-un canat t (usi din metal cu geam 900x2100 EI-30, materialele beneficiarului)	m2	28.3500	840.99 486.03	23,841.93 13,778.91
		<i>Total</i>	lei			87,803.50
		Total Montarea usi (antifoc) Inclusiv salariu				87,803.50 48,991.83
		12. Statia de pompare				
71	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de D-100 mm cu flanse (Vana BATERFLEAI cu actionare	buc	2.0000	42,485.67 46.74	84,971.34 93.47

1	2	3	4	5	6	7
		electrica)				
72	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (flanse, teava)	buc	10.0000	281.20 89.22	2,811.97 892.19
		<i>Total</i>	lei			87,783.31
		Total Statia de pompare Inclusiv salariu				87,783.31 985.66
		13. Perete proiectat la cota 10.20, 13.50				
73	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	82.0000	477.13 227.99	39,125.06 18,695.30
74	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	62.0000	69.59 25.49	4,314.51 1,580.44
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164.0000	5.37 2.55	881.35 418.05
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	164.0000	128.46 103.66	21,067.87 17,000.80
77	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-164.0000	25.37 20.39	-4,159.98 -3,344.42
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	164.0000	33.46 25.49	5,487.17 4,180.52
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164.0000	5.37 2.55	881.35 418.05
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	164.0000	58.90 46.73	9,660.30 7,664.29

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			77,257.63
		Total Perete proiectat la cota 10.20, 13.50 Inclusiv salariu				77,257.63 46,613.03
		14. Amenajarea teritoriului				
81	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	18.0000	2,226.27 611.78	40,072.79 11,012.11
82	TsH91B	Instalarea urne	buc	20.0000	1,472.78 501.32	29,455.63 10,026.46
		<i>Total</i>	lei			69,528.42
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				69,528.42 21,038.57
		15. Canalizarea in blocul br. 5 (exterior)				
83	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2.0000	127.46 127.46	254.91 254.91
84	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	m3	0.5000	638.34 450.34	319.17 225.17
85	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	3.0000	254.06 254.06	762.18 762.18
86	AcD09D	Montarea tuburilor si racordarea din polipropilena ignifuga, ingropate la o adincimea de pina la 2 m, tuburile avind diametrul si lungimea de 160 mm x 2500-3000 mm	m	4.5000	510.77 108.76	2,298.46 489.43
87	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de	m3	3.0000	171.94 169.94	515.82 509.82

1	2	3	4	5	6	7
		0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv				
88	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	0.3000	631.60 189.50	189.48 56.85
89	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment B25 la strazi, alei si platforme carosabile	m3	0.3600	1,907.58 327.14	686.73 117.77
		<i>Total</i>	lei			5,026.75
		Total Canalizarea in blocul br. 5 (exterior) Inclusiv salariu				5,026.75 2,416.13

		Total	lei	891,857.79
		Alocari in fondul social	24 %	82,380.91
		Transport	2 %	10,717.50
		Total		984,956.20
		Regie	7 %	68,946.93
		Total		1,053,903.13
		Beneficiu de deviz	3 %	31,617.09
		Total		1,085,520.22
		TVA	20 %	217,104.04
		Total deviz: Inclusiv salariu		1,302,624.26 343,253.80

Intocmit



[Signature]

Verix Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din
Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si
constructie in Centrul de Inovare**

Formular Nr.3