

Капитальный ремонт детского сада с.Русская Кисилия, АТО Гагаузия

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Устройство ограждения детского сада "Солнышко", с.Русская Кисилия.

Valoarea de deviz 279 809 lei

Intocmit in prețuri curente 29.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Центральная фасадная часть забора. Длина 90.6м. В том числе ворота--4м и калитка-1.1м.				
1	RpCO56C	Demontari: * гардури *din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка заборов из дерева)	m2	115,000	14,42 14,42	1 657,73 1 657,73
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под ямки столбов и цоколь забора=2.96+8.55=11.51м3)	m3	11,510	76,11 76,11	876,03 876,03
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из профильной трубы 60x60x3.5 под столбики заборов--43шт	kg	576,400	24,30 12,11	13 887,08 6 918,86



1	2	3	4	5	6	7
		по2.2м.==94.6м x6.04=571.4м.)				
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из профильной трубы 80x80x4мм под столбы ворот и калитки-- 4шт.по2.8м=11.4мx9.33кг=104.5 кг)	kg	104,500	24,30 12,11	2 539,69 1 265,34
5	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...M150 -бетон под столбики заборов.)	m3	2,960	1 161,05 221,99	3 436,71 657,09
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона в надземную часть цоколя забора.)	m2	34,400	181,31 98,02	6 237,04 3 371,96
7	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...M150 -бетон под цокль забора)	m3	7,820	1 161,15 221,99	9 080,21 1 735,97




1	2	3	4	5	6	7
8	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля :каркас забора из профильной трубы3.х20х2мм--171п.м.х1.39=237.7кг.)	kg	237,700	24,30 12,11	5 776,95 2 878,22
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (профнастил) pentru garduri (Ограждения заборов из профнастила. штампованной листовой стали (профнастил))	m2	112,000	177,82 66,31	19 915,73 7 426,61
10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля :профильная труба20х15х2мм---для устройства каркаса ворот и калиток--44п.м.х0.919=40.5кг.	kg	40,500	24,30 12,11	984,30 490,39
11	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля :квадрат 12х12мм.шаг по осям=10см.(102м.пх1.13=115.3кг.))	kg	115,300	24,30 12,11	2 802,22 1 396,12
12	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия :петли металлические--9шт.крышки над столбиками-47шт.)	kg	15,000	24,30 12,11	364,56 181,63
13	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений,	m2	50,100	71,79 64,58	3 596,64 3 235,42

1	2	3	4	5	6	7
		масляной краской в 2 слоя)				
		Total Центральная фасадная часть забора. Длина 90.6м. В том числе ворота--4м и калитка-1.1м. Inclusiv salariu				71 154,89 32 091,37
		2. Ограждение боковых сторон и заднего фасада территории детскрго сада. Длина 224.6м. В том числе калитка --1.2м.				
14	RpCO56C	Demontari: * гардури *din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane, suspendate, usi, etc. (Разборка заборов из дерева)	m2	224,000	14,41 14,41	3 228,96 3 228,96
15	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под ямки)	m3	7,250	76,11 76,11	551,81 551,81
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из профильной трубы 60x60x3.5 под столбики заборов--115шт по2.0м.==230м x6.04=1389.2кг	kg	1 389,200	24,30 12,11	33 762,56 16 821,26
17	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...M150 -бетон под столбики заборов.)	m3	7,250	1 161,18 221,99	8 418,56 1 609,46



1	2	3	4	5	6	7
18	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля :каркас забора из профильной трубы20x15x2мм--449.2м.х0.919 кг.=412.8кг.)	kg	412,800	24,30 12,11	10 032,52 4 998,43
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (профнастил) pentru garduri (Ограждения заборов из профнастила. штампованной листовой стали (профнастил))	m2	292,000	177,82 66,31	51 923,15 19 362,23
20	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия :петли металлические--3шт.крышки над столбиками-115шт.)	kg	14,000	24,30 12,11	340,25 169,52
21	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2	75,600	71,79 64,58	5 427,27 4 882,19
		Total Ограждение боковых сторон и заднего фасада территории детскрго сада. Длина 224.6м. В том числе калитка --1.2м. Inclusiv salariu				113 685,08 51 623,86

	Прямые затраты	lei	184 838
	Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	18 836
	Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	10 091
	Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 8 %	8,00 %	17 101
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	230 866
	Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	2 308
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	233 174
	НДС (ПЗ+Соц.	20,00 %	46 635



1	2	3	4	5	6	7
		ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %				
		Total deviz:				279 809
		Inclisiv salariu				83 714

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)