

**Amenajarea Stadionului de
minifotbal din mun. Balti, str.
Puskin, 69, nr. cad. 0300304.087**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-1

Amenajare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demolare		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,80
	7123010010200	Betonist	h-om	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,23
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
2	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	5,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,58
		<i>Total</i>		
3	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	11,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,67
		<i>Total</i>		
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,34
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,93
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Demolare				
		2. Ingradire		
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20-40	m3	0,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,63
	1421102200068 -1	Pietris 20*40	m3	0,74
	4100126202818	Apa	m3	0,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,27
		<i>Total</i>		
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C16/20	m3	3,20
	7123010010200	Betonist	h-om	11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,28
	2663102100000 -3	Beton C16/20	m3	3,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,80
		<i>Total</i>		
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	45,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	46,64
	2010237318750	Distantieri	buc	6,82
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,46
		<i>Total</i>		
8	CL13A modificat	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Se adauga: Electrozi pentru sudura-5kg/t, Se exclude: Saibe M 8; Suruburi cu cap hexagonal M 8; Piulite hexagonale M8, Structura metalica a ingradirii, Copertina)	t	2,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	248,40

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,60
	2811106304700 -1	Elemente de structura metalica	kg	2 760,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	13,80
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	33,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,07
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,66
		<i>Total</i>		
9	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Structura portilor metalice, (h)2000x1530x 2 buc, in 2 deschideri, inclusiv balamale; mecanisme de inchidere)	m2	6,12
	7212030022700	Sudor	h-om	1,16
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,33
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	6,12
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	24,48
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,48
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	24,48
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,61
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,65
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
10	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	2,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	20,09
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	33,12
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	16,56
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,32

1	2	3	4	5
	2320166200676	White spirit	kg	8,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,14
		<i>Total</i>		
11	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 3 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 4 m (Montarea plasei rabita zincate cu acoperire PVC 55x55x2.8mm, 5m innaltime. Se exclude: Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm; Stilp din beton armat prefabricat)	m	67,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	61,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,06
	2732103646250	Plasa rabita zincata cu acoperire PVC impletita 55x55x2.8mm	m2	345,05
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	33,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	3,35
		<i>Total</i>		
12	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 200x30 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m (Ingradire din scindura 200x30mm, (2.47m3) pe stilpi existenti 1m innaltime. Se exclude: Lemn rotund de foioase)	m	67,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	90,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,10
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 200x30mm	m3	2,47
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,70
	2414147327483	Lignolineum	kg	12,40
		<i>Total</i>		
13	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina)	m2	18,48
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,85

1	2	3	4	5
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	22,31
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	11,64
	2874125886734	Nituri POP	buc	97,02
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	97,02
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	6,31
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,41
		<i>Total</i>		
Total				
Total Ingradire				
		3. Amenajarea terenului pe strat de beton existent		
14	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (1strat: Cauciuc reciclat granule SBR-10mm-5kg/m2; 2 strat: Strat de uzura Tartan-cauciuc sintetic EPDM-10mm- 5kg/m2; Adeziv PU- 2.5kg/m2; Vopsea - 0.25kg/m2, inclusiv marcasele necesare)	m2	280,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	638,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	271,78
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	169,80
	354354	2 strat: Strat de uzura Tartan- cauciuc sintetic EPDM-10mm	kg	1 414,96
	35453	Vopsea	kg	70,75
	2653102100840-2	1strat: Cauciuc reciclat granule SBR-10mm	kg	1 414,96
	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,24
	35435435	Adeziv PU	kg	707,48
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	42,03
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	18,77
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	39,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,80
		<i>Total</i>		
15	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. (Plasa VR 150x150x5- 1.6kg/m2, Beton C25)	m2	86,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	67,67
	2663102100000-2	Beton C25	m3	17,96
	2872122005458	Plasa de otel sudata VR 150*150*5	kg	163,72
	26511221004022	Ciment M-400	kg	398,23
	2873122000752	Piese inglobate	kg	4,60
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	2,30

1	2	3	4	5
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	13,27
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,34
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	25,66
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	50,44
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17
	2952270003103	Vibrator	h-ut	1,75
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	3,56
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,17
	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,42
		<i>Total</i>		
16	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (K=10, pentru grosimea totala de 10cm)	m2	-86,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	-12,75
	2663102100000 -2	Beton C25	m3	-8,85
	2952270003103	Vibrator	h-ut	-0,87
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	-0,87
	2410520006800	Autopompa	h-ut	-0,87
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajarea terenului pe strat de beton existent				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Amenajarea Stadionului de
minifotbal din mun. Balti, str.
Puskin, 69, nr. cad. 0300304.087**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-2

Inventar sportiv

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Montare utilaj		
1	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,04
	1	Muncitor	h-om	3,53
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,16
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,08
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	1,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,05
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total Montare utilaj				
		2. Utilaj		
2		Cos pentru gunoi, conform schitei de proiect, pl. 5	buc	3,00
	323354643	conform schitei de proiect, pl. 5	buc	3,00
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
3		Banca conform schitei de proiect, pl. 5	buc	3,00
	32335454643	Banca conform schitei de proiect, pl. 5	buc	3,00
		<i>Total</i>		
4		Tablou cu cos de baschet, in set conform schitei de proiect, pl. 5	buc	5,00
	32335435345	Tablou cu cos de baschet, 1200x900, in set conform schitei de proiect, pl. 5	buc	5,00
		<i>Total</i>		
5		Poarta de minifotbal din aluminiu inclusiv plasa : 3x2m	buc	2,00
	3235435345	Poarta de minifotbal din aluminiu inclusiv plasa : 3x2m	buc	2,00
		<i>Total</i>		
6		Plasa pentru volei 9.5x1m	buc	1,00
	3235435532	Plasa pentru volei 9.5x1m	buc	1,00
		<i>Total</i>		
7		Proiector LED p-u stadioane 500W, 5700K, IP67	buc	4,00
	51454225444	Proiector LED p-u stadioane 500W, 5700K, IP67	buc	4,00
		<i>Total</i>		
Total				
Depozitare utilaj				
Total Utilaj				
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu