

Rețele exterioare de apă și canalizare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9-9

Valoarea de deviz 259 250,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Terasament				
		1.1.1. Fosa septica				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,118	594,18 202,18	70,11 23,86
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,094	1 128,20 516,54	106,05 48,55
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	16,02	13,78 0,00	220,75 0,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,80	26,34 26,34	310,78 310,78
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,118	1 032,27 749,38	121,81 88,43

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
		Total Fosa septica Inclusiv salariu				829,51 471,62
		1.1.2. Tevi				
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	40,00	32,86 24,64	1 314,54 985,54
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,72	176,98 135,94	658,36 505,68
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	8,37	94,31 94,31	789,34 789,34
9	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,051	1 128,03 516,59	57,53 26,35
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	17,07	13,78 0,00	235,22 0,00
11	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	1,203	594,20 202,20	714,83 243,25
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	5,12	666,83 51,83	3 414,15 265,35
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	120,32	26,34 26,34	3 168,94 3 168,94
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	35,52	66,52 63,72	2 362,79 2 263,33

1	2	3	4	5	6	7
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,848	1 032,25 749,35	875,35 635,45
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	9,30	758,16 76,46	7 050,93 711,12
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	9,30	795,81 84,11	7 401,04 782,23
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,025	6 228,00 0,00	155,70 0,00
19	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald BAD 22,4, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	62,00	301,23 13,59	18 676,36 842,80
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,037	6 214,38 0,00	229,93 0,00
21	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,90	297,48 10,20	565,21 19,37
		Total Tevi Inclusiv salariu				47 670,20 11 238,74
		1.1.3. Camine				
22	TsA14B1	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu	m3	17,30	175,02 175,02	3 027,80 3 027,80
23	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,57	94,31 94,31	996,81 996,81
24	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,57	13,78 0,00	145,65 0,00
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	11,08	26,34	291,82

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			26,34	291,82
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,111	1 032,22 749,33	114,58 83,18
		Total Camine Inclusiv salariu				4 576,66 4 399,61
		1.1.4. Canalizarea				
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				0,00
		1.1.5. Tevi				
27	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,01	1 125,66 516,56	11,26 5,17
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,77	13,78 0,00	24,39 0,00
29	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,04	666,83 51,83	693,50 53,90
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,80	26,34 26,34	416,13 416,13
31	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,40	66,52 63,72	558,77 535,25

1	2	3	4	5	6	7
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,074	1 032,26 749,37	76,39 55,45
		Total Tevi Inclusiv salariu				1 780,43 1 065,90
		1.1.6. Camin				
33	TsA14B1	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu	m3	2,98	175,02 175,02	521,55 521,55
34	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,275	94,31 94,31	120,24 120,24
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,275	13,77 0,00	17,56 0,00
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,23	26,34 26,34	58,73 58,73
37	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,022	1 032,15 749,19	22,71 16,48
		Total Camin Inclusiv salariu				740,80 717,01
		1.1.7. Fosa septica				
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,118	1 032,27 749,38	121,81 88,43

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice , Beton clasa B7.5	m3	0,71	2 479,82 382,32	1 760,67 271,45
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,90	118,01 59,47	578,26 291,41
41	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ k-2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-4,90	29,42 10,20	-144,14 -49,96
42	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,89	2 149,78 684,78	6 212,86 1 979,01
43	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / KИO-1 (1buc) ; KИ-20-9 (3 buc) ; KИП1-20-1 / KИД-20 (1buc) ; capac tip Л	buc	1,00	9 700,00 0,00	9 700,00 0,00
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 0-20 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,90	118,01 59,47	578,26 291,41
45	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 2,5 cm	m2	4,90	272,65 93,46	1 335,98 457,93
46	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din	m2	28,64	171,46	4 910,75

1	2	3	4	5	6	7
		beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec cu bitum cald - 2 straturi: suprafata neteda			74,76	2 141,26
47	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv Xc-010 si trei straturi de email XB-784	t	0,018	1 043,71 618,32	18,79 11,13
48	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 2,5 cm	m2	28,64	272,65 93,46	7 808,58 2 676,58
49	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm /teava otel d168 consum 0,15 ml/buc	buc	1,00	227,39 55,22	227,39 55,22
50	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm/ teava otel d 219 consum 0,15ml/buc	buc	1,00	327,25 80,71	327,25 80,71
51	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm./ Teava d=200 mm , GOST 18599-2001	m	2,00	250,42 23,62	500,84 47,24
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	49,74	58,41 17,84	2 905,45 887,44
53	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv XC-010 si trei straturi de email XB-784	t	0,05	1 043,91 618,51	52,20 30,93
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,19	795,81 84,11	151,20 15,98
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,001	6 036,00	6,04

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
56	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,90	297,48 10,20	565,21 19,37
		Total Fosa septica Inclusiv salariu				37 617,38 9 295,55
		1.1.8. Водопрвод				
57	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,48	1 711,03 819,01	4 243,36 2 031,16
58	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. / КЦД 1-15-1 (2buc) КЦ-15-6 (2buc) КЦ-15-9a(2 buc) КЦП 1-15-1 (2buc) КЦО-1(2buc) , capac tip Л, scara C1-02 (12.9kg)	buc	2,00	7 800,00 0,00	15 600,00 0,00
59	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava din polietilena d=32 mm SDR-17 PA 100 PN 10bar	m	21,00	117,69 4,59	2 471,44 96,34
60	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. /Teava din polietilena d-63 mm SDR-17 PA 100 PN 10bar	m	107,00	167,84 4,59	17 958,65 490,90
61	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm / Teava din polietilena d=100mm SDR-26 PE 80 PN 0,5bar (гилиза)	buc	1,50	152,39 55,22	228,58 82,84
62	AcA06E	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate	m	20,00	977,24 152,93	19 544,76 3 058,56

1	2	3	4	5	6	7
		prin insurubare, avind diametrul de 4" / Tevi sudate din otel d=273*8,0 mm Du=250 (futlear) se exclude Fitinguri din fonta				
63	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, / (вентиль запорный фланцевый д 32 мм)	buc	1,00	358,73 46,73	358,73 46,73
64	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,/ Задвишка Д-50мм de tip 30чббp sau analog	buc	1,00	1 294,73 46,73	1 294,73 46,73
65	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Фланец под пожарный гидрант Д-80мм	buc	1,00	371,72 49,28	371,72 49,28
66	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm /Фланец стальной встык Д-50мм	buc	2,00	584,66 75,61	1 169,33 151,23
67	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Фланец стальной встык Д=32 мм	buc	2,00	584,66 75,61	1 169,33 151,23
68	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Переход Д=50*32 мм	buc	2,00	604,01 89,21	1 208,02 178,42
69	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Фланец под втулку Д=32мм	buc	1,00	165,72 49,28	165,72 49,28

1	2	3	4	5	6	7
70	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm./ Втулка под фланец ф32мм	buc	2,00	125,27 67,97	250,54 135,94
71	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Фланец под втулку Д=50мм	buc	2,00	268,72 49,28	537,44 98,55
72	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. /Втулка под фланец ф50мм	buc	2,00	127,29 67,97	254,58 135,94
73	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	128,00	10,70 3,40	1 369,40 435,00
74	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	128,00	0,41 0,35	52,27 44,59
		Total Водопровод Inclusiv salariu				68 248,57 7 282,69
		1.1.9. Водомерный узел				
75	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare , Вентиль запорный фланецый Д=15мм	buc	2,00	171,53 46,73	343,06 93,46
76	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"/ Филтр сетчатый Д=15 мм	buc	1,00	1 407,41 195,41	1 407,41 195,41

1	2	3	4	5	6	7
77	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, /Обратный клапан Д=15мм	buc	1,00	98,73 46,73	98,73 46,73
78	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, / Спускной тройник ф15*15мм с вентилем ф15 мм	buc	1,00	98,73 46,73	98,73 46,73
79	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm/ Переход Д=63*15 мм	buc	2,00	175,61 89,21	351,22 178,42
		Total Водомерный узел Inclusiv salariu				2 299,14 560,74
		1.1.10. Канализация				
80	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,61	2 453,85 1 178,40	1 496,85 718,82
81	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. /КЦД-10 (1buc) КЦ-15-9a (1buc) КЦП 1-10-1 (1 buc) КЦО-1 (2 buc), capac tip Л , scara C1-02 (12,9kg)	buc	1,00	9 150,00 0,00	9 150,00 0,00
82	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm/ Трубы поливинилхлоридные спмотечные канализайионные патрубные д-160мм ПВХ , Se exclude Fitinguri PVC(mufe, reductii, coturi, teuri)	m	26,00	89,78 33,98	2 334,26 883,58
83	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	0,10	687,22 72,22	68,72 7,22

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar				
84	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Лоток водопроводной пластиковый с решеткой)	m	20,00	331,32 25,49	6 626,40 509,76
85	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	26,00	0,74 0,63	19,24 16,43
		Total Канализация Inclusiv salariu				19 695,47 2 135,82
		Total Terasament Inclusiv salariu				183 458,16 37 167,67
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				183 458,16 37 167,67
		2. Lucrari de demontare				
		2.1. Водомерный узел				
86	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm/ Водомер Д=15 мм класс С	buc	1,00	1 384,74 21,24	1 384,74 21,24
87	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control/ Манометр ОБМ100	buc	1,00	54,50 33,98	54,50 33,98
		Total Водомерный узел Inclusiv salariu				1 439,24 55,22
		2.2. Водопровод				
88	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm / Пожарный гидрант Н-1000 мм Д =80 мм	buc	1,00	3 624,46 231,09	3 624,46 231,09
89	AcB15C	Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 1" / Водразборная колонка Д-50мм	buc	1,00	4 772,23 89,21	4 772,23 89,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total Водопровод Inclusiv salariu				8 396,69 320,30
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				9 835,92 375,52
		3. Utilaj				
		3.1. Водомерный узел				
90		Водомер Д-15 мм класс С	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
91		Манометр ОБМ100 sau analog	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
		Total Водомерный узел Inclusiv salariu				400,00
		3.2. Водопровод				
92		Пожарной гидрант Н-1000мм Д-80мм	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
93		Водоразборная колонка Д=50мм	buc	1,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
		Total Водопровод Inclusiv salariu				7 500,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 900,00

		Total	lei	201 194,08
		CNAM	24,00 %	9 010,37
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 581,09
		Cheltuieli de regie	1,00 %	2 117,86
		Beneficiu de deviz	1,00 %	2 139,03
		Total	100,00 +	216 042,42
		TVA	20,00 %	43 208,48
				259 250,91
		Total deviz: Inclisiv salariu		37 543,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

