

Коледж им.Михаила Чакира
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 618 103 lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	742,000	31,081 31,075	23 061,805 23 057,353
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor :keramzit 200mm	m3	122,400	47,338 47,308	5 794,122 5 790,450
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	180,000	0,544 0,533	97,892 96,006
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	0,910	19,470 19,470	17,718 17,718
5	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	250,000	50,090 50,090	12 522,600 12 522,600
6	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	250,000	20,871 20,871	5 217,750 5 217,750
7	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	250,000	43,410 0,000	10 852,500 0,000
					57 564,387	
Total Lucrari de demolare						
Incluziv salariu					46 701,877	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
						123 740,030
		Incluziv salariu				
						434 691,811
		Total Lucrari de reparatie				
		Incluziv salariu				170 441,907
	Total		lei			434 691
	Asigurarea sociala si medicala		22,50 %			38 349
	Cheltuieli de transport		5,00 %			12 661
	Total cheltuieli directe		100,00 +			485 701
	Cheltuieli de regie		5,0 %			24 285
	Total		100,00 +			509 986
	Beneficiu de deviz		1,00 %			5 100
	Total		100,00 +			515 086
	TVA		20,00 %			103 017
						618 103
						170 442

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)



Коледж им.Михаила Чакира

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatia**

Valoarea de deviz 618 103 lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	67,000	46,38	3 107,460
2.	7123010010200	Betonist	h-om	890,400	46,38	41 296,752
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,650	46,38	2 581,047
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,664	46,38	30,796
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	739,032	46,38	34 276,304
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	363,580	46,38	16 862,840
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	124,848	46,38	5 790,450
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,450	46,38	20,871
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	457,240	46,38	21 206,791
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,440	46,38	66,787
11.	7422010060100	Timplar	h-om	0,191	46,38	8,859
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	382,500	46,38	17 740,350
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	591,535	46,38	27 435,393
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,371	46,38	17,207
Total manopera						170 442

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,448	0,10	0,245
2.	2010237318750	Distantieri	buc	667,800	0,10	66,780
3.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	0,910	950,00	864,500
4.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	445,200	8,50	3 784,200
5.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,108	7,80	0,842
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	222,600	22,50	5 008,500
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,072	14,00	1,008
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,455	0,10	0,045
9.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	2,020	12,50	25,250
10.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,159	0,10	0,016
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,020	1,63	3,293
12.	26631021000012 1	Beton clasa...(pt.informatie) (POLISTEOLBETON)	m3	114,082	750,00	85 561,500
13.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,474	0,10	0,147
14.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	40,647	950,00	38 614,650
15.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,546	0,10	0,055
16.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1 706,600	51,00	87 036,600

17.	2682132601626	Carton bitumat	m2	134,000	0,10	13,400
18.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	429,164	12,50	5 364,550
19.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	26,800	0,10	2,680
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11,130	10,83	120,538
21.	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	1,010	35,00	35,350
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,260	18,25	406,245
23.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	10,720	0,10	1,072
24.	28121063086481	Aeratoare	buc	8,000	50,00	400,000
25.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 248,260	11,50	25 854,990
26.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,640	0,50	1,820
27.	2874115840603	Piulita	buc	160,000	0,10	16,000
28.	2874115893300	Bolt	buc	160,000	0,10	16,000
29.	2874117308500	Cartus	buc	160,000	0,10	16,000
30.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,910	0,10	0,091
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,278	0,10	0,128
32.	4100126202818	Apa	m3	36,729	0,10	3,673
Total materiale de constructii						253 221

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,036	1,00	0,036
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	148,400	1,00	148,400
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	44,743	0,10	4,474
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	34,272	0,10	3,427
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,336	1,00	1,336
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	195,630	0,10	19,563
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	108,525	100,00	10 852,500
Total utilaje de constructii						11 028

Total:

Total	lei	434 691
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	38 349
Cheltuieli de transport	5,00 %	12 661
Total cheltuieli directe	100,00 +	485 701
Cheltuieli de regie	5,0 %	24 285
Total	100,00 +	509 986
Beneficiu de deviz	1,00 %	5 100
Total	100,00 +	515 086
TVA	20,00 %	103 017

Total deviz:


618 103

Intocmit

(funcția, semnatura)

Verificat

(funcția, semnatura)



Investitor
Obiect

Коледж им.Михаила Чакира

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de reparatia

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			31,081
						31,075
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	0,10	0,006
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor :keramzit 200mm	m3			47,338
						47,308
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	46,38	47,308
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,10	0,002
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	0,10	0,028
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,544
						0,533
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	46,38	0,371
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	46,38	0,116
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	46,38	0,046
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	14,00	0,006
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	7,80	0,005
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	1,00	0,000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,470
						19,470
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,735
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,735
5	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			50,090
						50,090
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	46,38	50,090
6	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,871
						20,871
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,871
7	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			43,410

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 30 km				0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	100,00	43,410
		1.2. Lucrari de constructia				
8	CG22Ak=1.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 15 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			177,945 62,613
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	6,957
	266310210000121	Beton clasa...(pt.informatie) (POLISTEOLBETON)	m3	0,1025	750,00	115,312
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,10	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	0,10	0,015
9	CG01Ak=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,940 53,894
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	46,194
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	7,699
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	950,00	52,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,10	0,005
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			13,274 1,391
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,159
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,232
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	11,50	11,615
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,83	0,054
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,25	0,182
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1,00	0,001
11	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,605 1,855
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,855
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	22,50	6,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,10	0,000
12	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			154,144 31,538
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,38	10,667
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	51,00	117,300
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,50	5,100
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	1,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	0,10	0,006
13	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat	buc			99,153

1	2	3	4	5	6	7
		D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare				64,932
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	46,38	64,932
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	12,50	2,275
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	12,50	12,625
	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	0,5000	35,00	17,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,63	1,647
14	CE24E	Aeratoare	buc			241,522
						185,520
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,0000	46,38	185,520
	28121063086481	Aeratoare	buc	1,0000	50,00	50,000
	2874115893300	Bolt	buc	20,0000	0,10	2,000
	2874117308500	Cartus	buc	20,0000	0,10	2,000
	2874115840603	Piulita	buc	20,0000	0,10	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,10	0,002
15	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			98,106
						57,975
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	46,38	25,509
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	46,38	23,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,10	0,001
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	12,50	40,000
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	0,10	0,020
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	0,10	0,100
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	0,10	0,008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,10	0,002
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			989,792
						37,563
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,842
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,721
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	950,00	950,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,10	0,049
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	0,10	0,018
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,10	0,060
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,10	0,002

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

