

ZUBCUENERGY GROUP SRL
CF 1017600016178,
TVA 0507921,
IBAN:MD29AG000000022513119127,
AGRNMD2X441,
MD-2071, mun.Chișinău, str.Alba-Iulia
nr.75/22, ap.510



WinCmeta2000
Formular Nr.7

**Proiectarea centralei fotovoltaice
pentru fântina arteziana din
Andrusul de Sus pe terenul cu
nr.cad.1711105.104, Primaria
Andrusul de Sus**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Retele electrice exterioare(15/2023-RE)

Valoarea de deviz 403 827,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t(Montare invertor trifazat)	шт.	1,00	1 859,70 951,66	1 859,70 951,66
2	11-04-008-04	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30	шт.	46,00	268,26 262,56	12 339,84 12 077,64
3	11-01-001-03	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 3	шт.	46,00	149,21 87,52	6 863,62 4 025,88
4	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,06	6 045,07 2 693,55	362,70 161,61
5	5901031	Canal metalic pentru cabluri cu capac 150*100mm	m	6,00	152,32	913,92

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
6	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10	1 928,46 <u>1 053,63</u>	192,85 <u>105,36</u>
7	5901031	Cablu VVGngLS 5x16	m	10,00	197,00 <u>0,00</u>	1 970,00 <u>0,00</u>
8	08-02-412 -2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,80	716,38 <u>572,70</u>	573,10 <u>458,16</u>
9	5901031	Cablu solar sec 1*6, PV1-F	m	80,00	22,92 <u>0,00</u>	1 833,60 <u>0,00</u>
10	08-02-472 -9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,39	6 547,68 <u>1 809,86</u>	2 553,60 <u>705,85</u>
11	08-03-573 -5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500, Tablou de distributie PD1 si PDR	шт.	2,00	402,40 <u>201,38</u>	804,81 <u>402,76</u>
12	08-01-061 -1	Dispozitiv de siguranta, tip PRD-Dc40r si PRD1 Master	шт.	5,00	163,64 <u>96,02</u>	818,21 <u>480,08</u>
13	08-03-523 -1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	шт.	4,00	136,16 <u>99,41</u>	544,65 <u>397,66</u>
14	08-03-521 -22	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A	шт.	2,00	376,83 <u>259,16</u>	753,66 <u>518,32</u>
15	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	шт.	3,00	97,18 <u>95,17</u>	291,54 <u>285,50</u>
16	08-03-573 -5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	шт.	1,00	402,40 <u>201,38</u>	402,40 <u>201,38</u>
17	08-03-600 -2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	шт.	1,00	80,37 <u>73,92</u>	80,37 <u>73,92</u>
Total			lei		33 158,58	

1	2	3	4	5	6	7
		Fondul social		24,00 %		5 002,99
		Total		100,00 +		38 161,56
		Transportarea materialelor		10,00 %		785,14
		Cheltuieli de depozit		2,00 %		157,03
		Total		100,00 +		39 103,73
		Cheltuieli de regie		76,00 %		15 842,79
		Total		100,00 +		54 946,52
		Beneficiul de deviz		6,00 %		1 989,51
Total Lucrari de montare						56 936,03
Inclusiv salariu						20 845,78
		2. Utilaj				
18		Invertor Growwatt KTL3-X, 25kW	шт.	1,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00
19		Panou fotovoltaic de tip RS-144-550W sau similar cu sistem de prindere	шт.	46,00	4 516,00 0,00	207 736,00 0,00
20		Cofret metalic 395*310*220	шт.	2,00	821,67 0,00	1 643,34 0,00
21		Siguranta fuzibile 15A 1000V_DC	шт.	4,00	36,00 0,00	144,00 0,00
22		Limitator de supratensiuni PRD-Dc40r 1000PV	шт.	4,00	284,00 0,00	1 136,00 0,00
23		Intrerupator cu pirghie basculant VR-32-100, 250A	шт.	2,00	905,00 0,00	1 810,00 0,00
24		Intrerupator automat BA47-29 C32 3P	шт.	1,00	97,36 0,00	97,36 0,00
25		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 3P	шт.	1,00	114,56 0,00	114,56 0,00
26		Limitator de supratensiuni PRD Master 3P+N	шт.	1,00	1 620,00 0,00	1 620,00 0,00
27		Dulap BZUM TF-100A cu TC 100/5	шт.	1,00	9 630,00 0,00	9 630,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28		Contor 5-100A bidirecional	шт.	1,00	2 340,00 0,00	2 340,00 0,00
		Total			lei	276 271,26
		Cheltuieli de depozitare			1,20 %	3 315,26
		Total Utilaj				279 586,52
		Inclusiv salariu				0,00
		Total			lei	336 522,55
		TVA			20,00 %	67 304,51

Total deviz: **403 827,06**
Inclusiv salariu **20 845,78**

Intocmit _____ ("Zubcu Energy Group" SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria Andrusul de Sus)
(funcția, semnătura)