

**Reconstructia acoperisului
cladirii Liceului Teoretic s.
Tomai din str.Scolinaia 103a
UTA Gagauzia**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reconstructia acoperisului-galeria "2"**

Valoarea de deviz 581 564,69 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Галерея 2				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента- 480шт)	m2	792,0000	21,840 21,600	17 297,280 17 107,200
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)-балки -7,8м3	m2	792,0000	12,540 11,700	9 931,680 9 266,400
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли без повторного использования материалов)-5,8м3	m2	792,0000	5,760 5,400	4 561,920 4 276,800

1	2	3	4	5	6	7
4	RpIzC45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiilor - implutura de agrila cu paie - 62m3(Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции-глина перемешанная с соломой-62м3)	m2	544,2000	20,530 19,500	11 172,426 10 611,900
5	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м -) - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер	t	145,6000	13,500 13,500	1 965,600 1 965,600
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка строительных отходов (пиломатериал, глина с соломой и шифер) автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	145,6000	3,800 0,000	553,280 0,000
		<i>Total</i>	lei			45 482,186
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				45 482,186 43 227,900
		1.2. Кровля				
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием-стойки-0,9м3+балки-7,8м3, раскосы,затяжки-0,99м3)	m3	9,6900	3 892,276 675,000	37 716,152 6 540,750
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60мм с антисептированием)	m3	3,1500	4 198,470 722,700	13 225,181 2 276,505
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой- гидроизоляционная антиконденсатная пленка,	m2	985,0000	18,508 7,500	18 230,503 7 387,500

1	2	3	4	5	6	7
		уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)				
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnației; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoaroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	9,6900	$\frac{111,138}{25,500}$	$\frac{1\,076,928}{247,095}$
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли и контробрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 30мм), для обычных сооружений-сечение 120*30мм =10.15м3=2820мп)	m2	985,0000	$\frac{38,283}{8,850}$	$\frac{37\,708,620}{8\,717,250}$
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnației, gratare din sipci pentru acoperiri și astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий-обрешетки 120*30мм=2820мп площадь пиломатериала)	100 m2	8,4600	$\frac{461,040}{94,800}$	$\frac{3\,900,402}{802,008}$
13	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnației, pe suprafețe aparente cu soluție de apă: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	8,4600	$\frac{305,700}{131,700}$	$\frac{2\,586,222}{1\,114,182}$
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider RAL 3009) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider))RAL 3009 -согласно проекта цвет согласовать	m2	985,0000	$\frac{161,783}{34,500}$	$\frac{159\,355,763}{33\,982,500}$
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" Ф125мм из листовой стали с	m	100,0000	$\frac{198,348}{9,000}$	$\frac{19\,834,800}{900,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		антикоррозионной защитой RAL3009)				
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" Ф100мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 в комплекте с воронками)	m	50,0000	236,610 10,500	11 830,500 525,000
17	CK26Bmod	Opritor de zapada (Снегозадержатели 20шт длиной 2м/шт)	m	40,0000	73,720 12,000	2 948,800 480,000
18	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон с деревянными жалюзиами)	buc	4,0000	1 054,012 198,090	4 216,046 792,360
		<i>Total</i>	lei			312 629,917
		Total Кровля Inclusiv salariu				312 629,917 63 765,150
		1.3. Утепление перекрытия				
19	CE17A	Strat suplimentar polimerice (Дополнительный полимерный слой- гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный для защиты минваты)	m2	544,2000	18,508 7,500	10 072,121 4 081,500
20	IzF14D	Утепление executate cu placi din vata minerala bazalt gr.150mm pentru izolatii generale, simplu asezate (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит толщиной 150мм, просто закрепленных по внешней поверхности)Минвата базальтовая ОБИО LS 100x60x15см Плотность материала: 25 кг/м3 тел.22027000	m2	544,2000	60,300 4,200	32 815,260 2 285,640
21	CR09Апри м	Podea peste grinzi in podul executate din scinduri de gasinoase т.30мм (Настил по балкам чердаков из хвойных досок толщиной 30мм) снять 15% от общего	m2	462,5700	96,300 7,500	44 545,383 3 469,275

1	2	3	4	5	6	7
		объема(544,2м2*15%)				
		<i>Total</i>	lei			87 432,764
		Total Утепление перекрытия Inclusiv salariu				87 432,764 9 836,415
		<i>Total</i>	lei			445 544,867
		Total Галерея 2 Inclusiv salariu				445 544,867 116 829,465

		Total	lei	445 544,89
		Социальное и мед.страхование	22,5 %	26 286,63
		Транспортные расходы	1 %	3 256,44
		Итого		475 087,96
		Накладные расходы	1 %	4 750,88
		Итого		479 838,84
		Сметная прибыль	1 %	4 798,39
		Итого		484 637,23
		НДС	20 %	96 927,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		581 564,69 <hr/> 116 829,47

Intocmit

SRL "ZAGORLAR"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)