

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa pentru un
sector, a unui castel de apa si un
rezervor de apa in s. Gordinesti
r-nul Rezina №11/23-B2-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-5-1

**Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata. Lucrari de
constructii (Pl.B2)**

Valoarea de deviz 30 397,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Cotlovan 2,5x2,5x0,6)	100 m3	0,0470	1 080,43 0,00	50,78 0,00
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	8,0000	25,60 0,00	204,80 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0470	227,23 34,04	10,68 1,60
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice Beton cl.C8/10	m3	3,8000	1 909,51 425,70	7 256,13 1 617,66
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Beton cl.C20/25	m3	0,8000	1 915,72 416,24	1 532,58 332,99
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	1,3800	166,95 113,52	230,39 156,66

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
7	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	4,5000	25,49 7,47	114,69 33,63
8	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	73,3200	23,60 5,58	1 730,09 409,23
9	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg	106,2000	54,49 19,87	5 786,35 2 109,77
10	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,1060	2 002,08 609,15	212,22 64,57
11	TsC54C	Pietris compactat învelitorii în sol grosime 150mm - Pereu	m3	2,0700	717,95 93,65	1 486,16 193,86
12	DB19B	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală (Pereu)	m2	13,8000	247,75 13,24	3 418,89 182,77
		<i>Total</i>	lei			22 033,76
		Total Lucrări de construcții Inclusiv salariu				22 033,76 5 102,74
		2. Baza de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру L=18,0m)				
13	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0500	2 289,60 0,00	114,48 0,00
14	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	7,6500	25,60 0,00	195,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0500	227,20 34,00	11,36 1,70
		<i>Total</i>	lei			321,68
		Total Baza de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру L=18,0m) Inclusiv salariu				321,68 1,70

		Total	lei	22 355,44
		Asigurari sociale	24 %	1 225,07
		Transportarea materialelor	10 %	1 464,69
		Cheltuieli de regie	14,5 %	3 631,56
		Beneficiu de deviz	6 %	1 720,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		30 397,36 5 104,44

Intocmit

SRL Design si Inginerie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa pentru un
sector, a unui castel de apa si un
rezervor de apa in s. Gordinesti
r-nul Rezina №11/23-B2-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-1

**Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata. Lucrari de
constructii (Pl.B2)**

Valoarea de deviz 30 397,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	17,8300	94,60	1 686,72
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,3701	94,60	413,41
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4490	94,60	137,08
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,9320	94,60	182,77
5.	7136080025001	Montator	h-om	22,3020	94,60	2 109,77
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6826	94,60	64,57
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0842	94,60	197,16
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3083	94,60	312,96
		Total manopera				5 104,44

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,6284	1 900,00	3 093,96
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0004	300,00	0,12
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0414	450,00	18,63
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,3805	300,00	714,15
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1034	4,00	0,41
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0007	4 200,00	2,94
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0048	4 200,00	20,16
8.	2010237318750	Distantieri	buc	11,6730	2,00	23,35
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1380	260,00	35,88
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,2067	64,00	13,23
11.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1656	18,00	2,98
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,1452	65,00	139,44
13.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,8268	125,00	103,35
14.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,4134	65,00	26,87
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0583	65,00	3,79
16.	2663102100000	Beton	m3	4,7662	1 300,00	6 196,06
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	4,6125	17,00	78,41

		de 8 mm				
18.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	75,1530	17,00	1 277,60
19.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,2208	17,00	3,75
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0690	29,00	2,00
21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7782	29,00	22,56
22.	2811236309900	Confectii metalice	kg	111,5525	25,00	2 788,81
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1104	29,00	3,20
24.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,0726	64,00	68,65
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,4140	8,00	3,31
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,4140	5,00	2,07
27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0069	4,00	0,03
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0414	28,00	1,16
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4650	0,00	0,00
30.	4100126202818	Apa	m3	0,2070	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				14 646,87

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8694	620,00	539,03
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4347	90,00	39,12
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0620	40,00	42,48
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9500	480,00	456,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1932	620,00	119,78
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1058	480,00	50,78
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,2385	480,00	114,48
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0388	480,00	18,62
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,5200	45,00	68,40
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800	45,00	21,60
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,4960	75,00	637,20
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2000	480,00	96,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0016	400,00	400,64
		Total utilaje de construcții				2 604,13

Total	lei	22 355,44
Asigurari sociale	24 %	1 225,07
Transportarea materialelor	10 %	1 464,69
Cheltuieli de regie	14,5 %	3 631,56
Beneficiu de deviz	6 %	1 720,60

Total deviz:

30 397,36

Intocmit

SRL Design si Inginerie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa pentru un sector, a unui castel de apa si un rezervor de apa in s. Gordinesti r-nul Rezina №11/23-B2-CBA

Investitor Primaria Gordinesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Cotlovan 2,5x2,5x0,6)	100 m3			1 080,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,78
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			25,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	400,00	25,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			204,80
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			227,23 34,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	191,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,68
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice Beton cl.C8/10	m3			1 909,51 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 300,00	1 345,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 256,13
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Beton cl.C20/25	m3			1 915,72 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 300,00	1 352,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	480,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 532,58
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			166,95 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	4,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	29,00	2,32
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	260,00	26,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,61
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,13
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			230,39
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			25,49 7,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,69
8	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,60 5,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	94,60	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 730,09
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg			54,49 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	65,00	1,31
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	64,00	0,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 786,35
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			2 002,08 609,15
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,15
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	125,00	975,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	65,00	253,49
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	65,00	35,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	64,00	124,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	4,00	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212,22
11	TsC54C	Pietris compactat invelitorii in sol grosime 150mm - Pereu	m3			717,95 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	620,00	260,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 486,16
12	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu)	m2			247,75 13,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	94,60	13,24

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 900,00	224,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	17,00	0,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	620,00	8,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 418,89
		2. Baza de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру L=18,0m)				
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 289,60 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	480,00	2 289,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,48
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			25,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	400,00	25,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			195,84
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			227,20 34,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,36

APROBAT:

Intocmit
SRL Design si Inginerie
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Gordinesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.