

**Amenajarea terenului de mini-fotbal în
satul Caracui, raionul Hîncești**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 430 721,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strat suport				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,410	285,37 0,00	117,00 0,00
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,400	238,00 0,00	95,20 0,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7,000	9,88 0,00	69,16 0,00
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	2,800	1 683,60 97,70	4 714,07 273,57
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm cm, pe fundatie de beton (Beton M200 -3.42 m3)	m	76,000	190,75 50,13	14 497,18 3 809,60
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr.40-70 mm	m3	14,000	515,63 50,98	7 218,76 713,66
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	14,000	515,63	7 218,76

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, fr.20-40mm			50,98	713,66
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, fe.5-20 mm	m3	14,000	515,63 50,98	7 218,76 713,66
		<i>Total</i>	lei			41 148,89
		Total Strat suport Inclusiv salariu				41 148,89 6 224,15
		2. Imprejurimi				
9	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm Inclusiv marcaj Volei	m	74,000	145,34 4,59	10 755,18 339,50
10	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	2,000	16,73 2,55	33,46 5,10
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,500	101,10 101,10	556,06 556,06
12	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	5,300	1 625,90 382,32	8 617,28 2 026,30
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80*80*3 42m.l.)	kg	300,000	58,43 17,84	17 528,66 5 352,48
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80*80*3 20 m.l)	kg	143,000	58,43 17,84	8 355,31 2 551,34

1	2	3	4	5	6	7
15	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Armatura D10-138 m	kg	86,000	20,91 2,46	1 798,59 211,89
16	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	5,500	1 641,87 382,32	9 030,28 2 102,76
17	CG49A	Executarea acoperirii din dale de cauciuc cu grosimea 2 mm	m2	296,000	708,16 271,02	209 615,08 80 222,63
18	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	13,000	102,89 95,16	1 337,58 1 237,02
19		Dop PVC 80*80	buc	28,000	10,00 0,00	280,00 0,00
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (portita)	kg	35,000	58,43 17,84	2 045,00 624,46
21	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100m2	1,670	957,64 531,84	1 599,26 888,17
22	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsitorii cu pinotex consum 100 gr./m2)	m2	167,000	63,63 46,73	10 625,88 7 803,58
		<i>Total</i>	lei			282 177,62
		Total Imprejurimi Inclusiv salariu				282 177,62 103 921,29

		Total	lei	323 326,51
		CNAM	24 %	26 434,91
		Cheltuieli de transport	1 %	2 100,39
		Cheltuieli de regie	1 %	3 518,62
		Beneficiu de deviz	1 %	3 553,81
		Total		358 934,24
		TVA	20 %	71 786,84
				430 721,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				110 145,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)