



Republica Moldova, MD-3110, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Tel./fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Nr. 785 din 6 februarie 2026

La nr. _____ din _____ 2026

Participantului la licitația
№ ocds-b3wdp1-MD-1767184876186

Construcția rețelelor exterioare de canalizare sub presiune în zona Nord-Est a or. Florești (de la stația de pompare existentă până la stația de epurare a apelor uzate funcțională); Construcția rețelelor de canalizare a stației de pompare pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Mărculești la stația de epurare regională din or. Florești; Construcția rețelelor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la stația de epurare regională din orașul Florești în cadrul proiectului Modernizarea și extinderea sistemului rețelelor de canalizare în zona nord-est a orașului Florești și conectarea la stația de epurare regională a satului Mărculești și comunei Gura Camencii
din 2 februarie 2026: Foremcons S.R.L.

ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:

În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de Foremcons S.R.L. la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:

Ofertantul a prezentat numai actele de bază din anunțul de participare: oferta, cererea de participare, graficul de execuție, devizul, declarația privind valabilitatea ofertei, respectiv solicităm prezentarea celorlalte acte de calificare.

În devizul-ofertă operatorul economic SRL Foremcons a indicat textul sau echivalentul pentru mai multe dintre utilaje și materiale de la diferiți producători: respectiv solicităm clarificări care utilaje și materiale vor fi utilizate în pozițiile în care este indicată denumirea și modelul și sintagma sau analogic.

Totodată solicităm ofertantului să clarifice neconcordanțele din deviz:

Proiectul: „Modernizarea și extinderea sistemului rețelilor de canalizare în zona nord-est a orașului Florești și conectarea la stația de epurare regională a satului Mărculești și comunei Gura Camencii”

Ofertant: „FOREMCONS S.R.L.”

I. Construcția rețelilor de canalizare a stației de pompare pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Mărculești la stația de epurare regională din or. Florești.

Comentarii/Explicații:

- 1. DEVIZ LOCAL № 2-2-3 Stația de pompare a apelor uzate SPAU-1. Platforma A1. Utilaj** – Costul Stației de pompare este micșorat semnificativ în comparație cu autorul de proiect

II. Construcția rețelilor exterioare de canalizare, sub presiune în zona Nord-Est a or. Florești. N05-21-CE.SU

Comentarii/Explicații:

1. DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Rețele exterioare de canalizare

Comentarii/Explicații:

- Descrierea simbolului TsC54B (Strat de fundație din piatră spartă (prețul pietrei sparte $k=0,5$) în F-5 nu coincide cu Caietul de sarcini. Volumul total al resursei „Piatră spartă”, nu coincide cu volumul inclus de către autor de proiect:
Proiectant – 1 385, 52 m³ (piatră spartă); FOREMCONS - 692,76 m³ (piatră spartă).
- 2. DEVIZ LOCAL № 2-2-2 Stația de pompare a apelor uzate SPAU-1. Lucrări tehnologice. Platforma A1**
 - Descrierea simbolului TsC54B (Strat de fundație din piatră spartă (prețul pietrei sparte $k=0,5$) în F-5 nu coincide cu Caietul de sarcini. Volumul total al resursei „Piatră spartă”, nu coincide cu volumul inclus de către autor de proiect:
Proiectant – 78, 085 m³ (piatră spartă); FOREMCONS - 39,042 m³ (piatră spartă).
- 3. DEVIZ LOCAL № 2-3-2 Stația de pompare a apelor uzate SPAU. Lucrări tehnologice. Platforma B1**
 - Descrierea simbolului TsC54B (Strat de fundație din piatră spartă (prețul pietrei sparte $k=0,5$) în F-5 nu coincide cu Caietul de sarcini. Volumul total al resursei „Piatră spartă”, nu coincide cu volumul inclus de către autor de proiect:
Proiectant – 41, 216 m³ (piatră spartă); FOREMCONS - 20, 608 m³ (piatră spartă).
 - Formular nr.3: poz. 35: Proiectant - Cot 60*PEHD RC PE 100 d 200mm; FOREMCONS Cot 60*PEHD RC PE 100 d 400mm;

4. DEVIZ LOCAL № 2-2-3 Stația de pompare a apelor uzate SPAU-1. Utilaj. Platforma A1

Stația de pompare a apelor uzate prefabricată din PEID tip fagure d2000mm SN8, H=6.49m cu două pompe submersibile Q=18.00 l/sec, H=13.75m (1 set) – Costul Stației de pompare este micșorat semnificativ în comparație cu autorul de proiect.

5. DEVIZ LOCAL № 2-3-3 Statia de pompare a apelor uzate SPAU. Utilaj. Platforma B1

F – 7, Poz. 1: Statia de pompare a apelor uzate prefabricate din PEID tip fagure SN8 d3000mm, H=9.76m cu doua pompe submersibile lucratoare si una de rezerva Qpompa=35.00 l/sec, H=50.00m - **Costul Stației de pompare este micșorat semnificativ în comparație cu autorul de proiect.**

III: Construcția rețelelor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s.Gura Camancii la stația de epurare regională din or. Florești.

1. DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Rețele exterioare de canalizare

FORMULAR 5 Caiet de sarcini Instituția de proiectare					FORMULAR 5 Oferta prezentată „FOREMCONS S.R.L.”					Comentarii / Explicații
r. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	.m.	Cantitate conform datelor din proiect	r. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	.m.	Cantitate conform datelor din proiect	
8.	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Ciocan pneumatic 8-15 kg			8.	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min			În ofertă se solicită specificația de greutate a ciocanului. Ofertantul propune o specificație de consum de aer (debitul de aer necesar de la compresor pentru ca ciocanul să funcționeze corect).

										Nu spune nimic despre greutate, dimensiune sau puterea de impact directă.
7.	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 materiale)				TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 materiale)			Nu este aplicat K =0,5 pentru „Apă”.

2. Deviz local de resurse № 2-2-1

Stație de pompare (SPC – 1), CBA

FORMULAR 7					FORMULAR 7					Comentarii / Explicații
Caiet de sarcini Instituția de proiectare					Oferta prezentată „FOREMCONS S.R.L.”					
r. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	.m.	Cantitate conform datelor din proiect	r. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	.m.	Cantitate conform datelor din proiect	
6.	AcF03A	Umpluturi la spațiu și între pereți și stația de pompare, executate cu nisip.			6.	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.			Diferențe în denumirea lucrării.

3. Deviz local de resurse № 3-1-1

Panou transmitere date dispecerat Apă Canal Florești

FORMULAR 7 Caiet de sarcini Instituția de proiectare					FORMULAR 7 Oferta prezentată „FOREMCONS S.R.L.”					Comentarii / Explicații
r. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	.m.	Cantitate conform datelor din proiect	r. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	.m.	Cantitate conform datelor din proiect	
.	08-03-523-1	Bloc de borne modular cu siguranțe, curent până la 100A			.	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A			Diferențe între cele două tipuri de echipamente. Bloc de borne modular cu siguranțe, curent până la 100A: -Integrează bornele de legătură electrică + siguranțele într-un singur corp. -Permite întreruperea și protecția unei secțiuni de circuit în același modul. -Cablurile se conectează direct la borne — nu e nevoie de alt suport. -Foarte folosite în tablouri de distribuție și automatizări.

										-Ușor de înlocuit siguranțele modular, fără residuri între borne. Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A: - Suportul izolator ține și susține siguranța, dar nu are borne integrate. - Extensibil ca poziționare; poate fi montat într-un tablou oriunde este loc. - Necesită, de obicei, borne separate sau șină de legătură lângă el. - Se folosește în general la echipamente sau linii unde nu este nevoie de modularitate ridicată. Concluzie: Da, ambele protejează electric un circuit până la ~100 A, dar nu sunt echivalente funcțional sau constructiv. Blocul modular este o soluție mai <i>integrată și organizată</i>, în timp ce
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										suportul izolator e o soluție simplă și independentă.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

4. Deviz local de resurse № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrică (04-25-AEE)

FORMULAR 5					FORMULAR 5					Comentarii /
Caiet de sarcini Instituția de proiectare					Oferta prezentată „FOREMCONS S.R.L.”					
r. crt.	Si mbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	.m.	Cantitate conform datelor din proiect	r. crt.	Si mbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	.m.	Cantitate conform datelor din proiect	
2.	RpEJ07A	Piloni octagonali din oțel zincat, cu flansa de ancorare gata confectionati: 4m inaltime, in set cu buloanele de ancoraj, inclusiv gropile si umplutura Beton clasa C8/10 (pentru informație)			2.	RpEJ07A	Piloni octagonali din oțel zincat, cu flansa de ancorare gata confectionati: 4m inaltime, in set cu buloanele de ancoraj, inclusiv gropile si umplutura Beton clasa Bc 10 (B150) ...pt. informație			Autorul de proiect nu include cheltuieli pentru resursa dată (0,00) Ofertantul include (540,00)

5. Deviz local de resurse № 7-1-1

Amenajarea teritoriului

FORMULAR 7					FORMULAR 7					Comentarii
Caiet de sarcini Instituția de proiectare					Oferta prezentată „FOREMCONS S.R.L.”					
r. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	.m.	Cantitate conform datelor din proiect	r. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	.m.	Cantitate conform datelor din proiect	
7.	TsH238D	Săparea manuala a gropilor pentru montarea porți			7.	Ts H238D	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol usor			Diferențe în denumirea lucrării.


Observații generale

- În devizul-ofertă, operatorul economic SRL FOREMCONS a indicat sintagma „sau echivalentul” pentru mai multe utilaje și materiale. În acest context, este necesară clarificarea exactă a utilajelor și materialelor propuse pentru pozițiile în care sunt menționate denumiri și modele concrete, însoțite de această sintagmă.

În cazul neprezentării clarificărilor, grupul de lucru își rezervă dreptul să respingă oferta Foremcons S.R.L.

În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.

Cu respect,



Ion ILIEV

Președintele grupului de lucru