

**Proiectarea stadionului de pe
teritoriul blocului claselor
primare a liceului teoretic
"Dante Aligheri" din str. Doina
si Ion Aldea-Teodorovici 15/3 ,
sect. Buiucani, mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1

№ ert.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente		
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	3,0000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9335
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,5000
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	3,0000
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	30,0000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	155,8900
		Capitolul 2. Fundatie stadion		
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	75,0000
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=100 mm	m3	30,0000
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, freatie 5-10 mm, h=100 mm	m3	30,0000
10	TsC54B	Strat de fundatie din granit spart, h=50 mm	m3	15,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Imbracaminte stadion		
11	TsH37B	Strat de protectie Shok pad, h=8 mm, doar montarea	m2	* 300,0000
12	pret firma	Strat de protectie Shok pad, h=8 mm, pretul firmei "ART Sport" SRL	m2	300,0000
13	TsH43A	Gazon artificial h=26 mm, presurat cu nisip de quart (fr. 0,8) 20 kg/m2 (pretul firmei "ART Sport" SRL	m2	300,0000
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de marcaj, doar manopera	m	109,0000
15	pret firma	Banda de marcaj alba	m	109,0000
16	TsH38A	Montarea portilor de minifotbal (3x2 m) in set cu plasa, pretul firmei "ART Sport" SRL, doar montarea	buc	2,0000
17	pret firma	Porti de minifotbal (3x2 m) in set cu plasa, pretul firmei "ART Sport" SRL	buc	2,0000
		Capitolul 4. Ingradire stadion		
18	CO06B	Plasa zincata 55x55x3 mm, H total=3,5 m.l., (L=76,4 m.l. - 2 rinduri)	m	152,8000
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat , porti de acces 2,1x1,0 m - 2 buc.	m2	4,2000
20	CL01A	Stilpi din teava patrata 80x80x5 mm, L=4500 mm, 26 buc.	t	1,3385
21	CL01A	Stilpi din teava patrata 100x100x5 mm, L=6000 mm, 4 buc.	t	0,3499
22	CL30A	Structuri metalice din teava profilata 30x30x3 mm pentru perete (5 rinduri), L total = 370 m	t	0,8954
23	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,8000
24	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,3400

1	2	3	4	5
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,0800
26	CA03F	Beton clasa C15 turnat in fundatii	m3	5,7600
27	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,5838
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,5838
		Capitolul 5. Structura de rezistenta a bancii		
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,3500
30	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	2,5300
31	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,0000

Proiectant

(funcția, semnă)

**Proiectarea stadionului de pe
teritoriul blocului claselor
primare a liceului teoretic
"Dante Aligheri" din str. Doina
si Ion Aldea-Teodorovici 15/3 ,
sect. Buiucani, mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2

№ ert.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 250x256x140 ИЦPH-12	buc	1,00
2		Siguranta I=160A, ППНН-33	buc	1,00
3	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-63A	buc	1,00
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6	buc	1,00
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИЦPH-16	buc	1,00
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,20
7	158	Cablu ВВГнг -LS 3*1,5	m	120,00
8	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (Projector LEADER LED 50 D75 5000K/ 56W/ 6500 Lm)	buc	4,00
9	pret oferta	Projector LEADER LED 50 D75 5000K/ 56W/ 6500 Lm	buc	4,00
10	08-02-409-4	Teava ПВХ pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 3x25	100 m	1,15
11		Teava ПВХ pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 3x25	m	115,00
12	pret de piata	Cablu canal 25x25	m	15,00

1	2	3	4	5
13	pret de piata	клисы для крепления кабеля 25 mm	buc	25,00
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1)	buc	7,00
15	pret oferta	Кронштейн СА 1500	buc	7,00
16	pret oferta	Clema de stringiere (Зажим 3mm)	buc	3,00
17	pret oferta	Хомут 3,6x150 mm	buc	2,00
18	pret oferta	Трос 3 мм	m	10,00
		Capitolul 2. Utilaj		
19	preturile firmei	Dulap ИПН-12	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semn)

Proiectarea stadionului de pe
teritoriul blocului claselor
primare a liceului teoretic
"Dante Aligheri" din str. Doina
si Ion Aldea-Teodorovici 15/3,
sect. Buiucani, mun. Chisinau

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1

№ ert.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Acces pavaj		
1	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	11,7000
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	16,0000
		Capitolul 2. Spatii verzi		
3	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,4752
4	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	7,0000
		Capitolul 3. Urne. Banci		
5	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,0000
6	Pretul firmei	Urna cu V=32dm3 si scrumiera incorporata-modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	buc	2,0000
7	TsH91A	Instalarea banci	buc	3,0000
8	Pretul firmei	Banci confectionate pe loc din placaj de scindura (a se consulta proiectul de executie pina la ofertare) V=0,595 m3 lemn	buc	3,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, nr

L.S