

Reparatie capitala a cabinetelor medicale de fizioterapie si serviciilor de pediatrie, la IMSP CS Glodeni, r-nul Glodeni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatie capitala

Valoarea de deviz 491 951,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Pozitia 3. Cabinetul nr2 p/u medicul pediatru				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,1000	29,23 29,23	61,39 61,39
2	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (ДПІВ СО П 2100-1000-1buc, analogic celor montate anterior)	m2	2,1000	1 808,84 71,49	3 798,56 150,13
3	RpCQ05G	Inlocuirea geamurilor riglate, la ochiuri peste 0,50 mp, cu chit de miniu si cleme, montate pe timplarie metalica (Steclophet cu o camera)	m2	0,8200	473,98 54,87	388,66 44,99
4	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Inchiderea retelelor sanitare apa, canalizare, ventilare)	m2	2,1000	183,44 81,84	385,22 171,87
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36,3000	17,22 14,27	625,15 518,07
6	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,2000	112,29 111,36	134,75 133,63
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Tuffuhgputht)	m2	37,5000	6,83	256,16

1	2	3	4	5	6	7
					2,55	95,59
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,5000	130,31 103,66	4 886,56 3 887,38
9	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=1..0 la art. CF50)	m2	37,5000	25,74 20,39	965,36 764,73
10	La simb.CF5 0B	Profil de ghidaj W6	m	38,6000	3,20 0,00	123,52 0,00
11	La simb.CF5 0B	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	31,2000	5,50 0,00	171,60 0,00
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,5000	27,80 16,99	1 042,40 637,27
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri (Grund Supraton)	m2	39,5000	5,36 2,55	211,88 100,69
14	CF57A Kmat=2.0	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor Kmat=2.0	m2	37,6000	64,16 47,03	2 412,42 1 768,33
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri (Grund Supraton)	m2	37,6000	5,36 2,55	201,69 95,85
16	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual ((Vopsea Euroton Lav B)	m2	37,6000	72,62 50,98	2 730,64 1 916,92
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.(Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	kg	0,1000	328,90 5,90	32,89 0,59
18	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil (Placaj laminat latime 300 mm grosime 18mm pentru protectia peretilor de la scaune)	m	8,0000	200,47 25,88	1 603,73 207,04

1	2	3	4	5	6	7
19	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Culoarea si modelul placutelor de gresie se coordoneaza cu beneficiarul :)	m2	1,9200	291,98 73,59	560,61 141,29
20	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	13,4000	65,42 65,42	876,68 876,68
21	CK53F	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. (Culoarea si modelul tavanelor extensibile se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	13,4000	160,81 32,78	2 154,87 439,26
22	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,1000	65,20 49,19	984,50 742,80
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,4000	35,32 32,02	473,23 429,01
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Grund Tuffuhgput)	m2	13,4000	6,83 2,55	91,54 34,16
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,4000	108,11 61,22	1 448,67 820,35
26	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm K=2	m2	13,4000	36,02 20,70	482,65 277,43
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Grund Supraton)	m2	13,4000	5,36 2,55	71,88 34,16
28	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum comercial; Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul + Plinta pentru podea 20x90mm)	m2	13,4000	436,35 99,06	5 847,03 1 327,40
29	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,0000	630,10 556,25	630,10 556,25
30	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	89,87	89,87 89,87

1	2	3	4	5	6	7
					89,87	
31	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	2,0000	28,38 28,38	56,76 56,76
32	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Masca cu 2 usi si lavoar Normandia Alb 55)	buc	1,0000	4 313,62 179,74	4 313,62 179,74
33	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet electric, otel inoxidabil, 220 V, 3000 W)	buc	1,0000	764,47 99,33	764,47 99,33
34	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	951,72 70,95	951,72 70,95
35	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	225,54 31,22	225,54 31,22
36	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Pentru tava PP-R)	m	1,8000	44,18 44,18	79,52 79,52
37	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"(Stut cu filet 1/2")	buc	1,0000	198,15 108,79	198,15 108,79
38	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	1,0000	82,25 57,71	82,25 57,71
39	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 3,4 mm)	m	1,8000	53,01 29,33	95,42 52,79
40	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2"	buc	1,0000	86,24 15,14	86,24 15,14
41	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FE KAS)	buc	1,0000	52,96 14,19	52,96 14,19
42	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	1,0000	28,96 21,76	28,96 21,76

1	2	3	4	5	6	7
		(Teu din material plastic D-20)				
43	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot din material plastic d-20)	buc	4,0000	18,52 14,19	74,06 56,76
44	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR D. 20 x 1/2")	buc	1,0000	30,63 14,19	30,63 14,19
45	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema PPR D. 20 KAS)	buc	1,0000	29,39 27,43	29,39 27,43
46	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	1,4000	67,16 67,16	94,03 94,03
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP D. 50)	m	1,2000	45,87 23,65	55,04 28,38
48	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Piesa de curatire PP D. 50)	buc	1,0000	41,72 20,81	41,72 20,81
49	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie PP D. 50 x 50)	buc	1,0000	32,22 20,81	32,22 20,81
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot PP D. 50 UNIVERSAL PL)	buc	3,0000	45,05 20,81	135,16 62,44
51	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ((Trecere cauciuc/fonta)	buc	1,0000	33,72 20,81	33,72 20,81
52	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,6800	15,14 15,14	25,43 25,43
53	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIATOR OTEL PANOU 500/1200 22PKKP)	buc	1,0000	1 713,80 61,49	1 713,80 61,49
54	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	1,0000	66,58 37,84	66,58 37,84

1	2	3	4	5	6	7
55	RpGA19A	Sudarea cotelor din oțel forjat, pe conducte din oțel, având diametrul de 3/4"	buc	2,0000	47,71 23,65	95,42 47,30
56	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul până la 1" (Filet oțel sudabil 1/2")	buc	2,0000	88,03 80,41	176,06 160,82
57	RpIC31A	Sudarea cu flacăra oxiacetilenică a țevilor de instalații, izolate cu diametrul până la 1"	buc	2,0000	82,25 57,70	164,49 115,41
58	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul până la 1" (Olandez dn 1/2" FIFE)	buc	2,0000	127,03 80,41	254,06 160,82
59	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer colțar Tur D. 1/2" FI/FE)	buc	1,0000	113,33 17,03	113,33 17,03
60	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer colțar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitură KAS)	buc	1,0000	79,16 17,03	79,16 17,03
61	CN23A1	Vopsitorii de calitate obișnuită la instalații funcționale, executate cu vopsea de ulei pe conducte având diametrul exterior până la 34 mm inclusiv	m	3,6000	11,67 9,35	42,01 33,65
Total Pozitia 3. Cabinetul nr2 p/u medicul pediatru						43 936,13
Incluziv salariu						18 133,51
		1.2. Pozitia 4. Cabinetul nr1 p/u medicul pediatru				
62	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,6200	198,03 189,44	122,78 117,45
63	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (Consolidarea golului de usa)	buc	3,0000	227,24 148,95	681,71 446,86
64	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (ДПБ СО П 2100-900-1 buc, analogic celor montate anterior)	m2	1,8900	1 808,84 71,49	3 418,70 135,12
65	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in	m2	34,7000	7,89	273,93

1	2	3	4	5	6	7
		vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma			6,24	216,67
66	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,8000	112,29 111,36	426,70 423,17
67	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Inchiderea retelelor sanitare apa, canalizare, ventilare)	m2	2,1000	183,44 81,84	385,22 171,87
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (Grund Tuffuhgput)	m2	38,0000	6,83 2,55	259,59 96,87
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,0000	130,31 103,66	4 951,71 3 939,21
70	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=1.0 la art. CF50)	m2	38,0000	25,74 20,39	978,23 774,93
71	La simb.CF5 0B	Profil de ghidaj W6	m	36,4000	3,20 0,00	116,48 0,00
72	La simb. CF50B	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	29,8000	5,50 0,00	163,90 0,00
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,0000	27,80 16,99	1 056,30 645,77
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Supraton)	m2	43,0000	5,36 2,55	230,66 109,61
75	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Culoarea si modelul placutelor de gresie se coordoneaza cu beneficiarul :)	m2	2,2000	291,98 73,59	642,35 161,90
76	CF57A K=2.0	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor Kmat=2.0	m2	34,7000	64,16 47,03	2 226,35 1 631,94
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Supraton)	m2	34,7000	5,36 2,55	186,13 88,45

1	2	3	4	5	6	7
78	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual ((Vopsea Euroton Lav B)	m2	34,7000	72,62 50,98	2 520,04 1 769,08
79	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.(Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	kg	0,1000	328,90 5,90	32,89 0,59
80	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil (Placaj laminat latime 300 mm grosime 18mm)	m	7,0000	200,47 25,88	1 403,26 181,16
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,4000	35,32 32,02	473,23 429,01
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Grund Tuffuhgput)	m2	13,4000	6,83 2,55	91,54 34,16
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,4000	108,11 61,22	1 448,67 820,35
84	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm K=2	m2	13,4000	36,02 20,70	482,65 277,43
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Grund Supraton)	m2	13,4000	5,36 2,55	71,88 34,16
86	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum comercial; Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul + Plinta pentru podea 20x90mm)	m2	13,4000	436,35 99,06	5 847,03 1 327,40
87	CK53F	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. ((Culoarea si modelul tavanelor extensibile se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	13,4000	160,81 32,78	2 154,87 439,26
88	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,1000	65,20	984,50

1	2	3	4	5	6	7
					49,19	742,80
89	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	89,87 89,87	89,87 89,87
90	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	1,2000	28,38 28,38	34,06 34,06
91	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Masca cu 2 usi si lavoar Normandia Alb 55)	buc	1,0000	4 313,62 179,74	4 313,62 179,74
92	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet electric, otel inoxidabil, 220 V, 3000 W)	buc	1,0000	764,47 99,33	764,47 99,33
93	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	951,72 70,95	951,72 70,95
94	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	225,54 31,22	225,54 31,22
95	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Pentru tava PP-R)	m	0,9000	28,58 26,33	25,72 23,70
96	RpCU05B 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	10,13 10,13	20,26 20,26
97	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 3,4 mm)	m	0,9000	53,00 29,32	47,70 26,39
98	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot din material plastic d-20)	buc	2,0000	18,52 14,19	37,03 28,38
99	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR D. 20 x 1/2")	buc	1,0000	30,63 14,19	30,63 14,19
100	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	0,8000	67,16 67,16	53,73 53,73

1	2	3	4	5	6	7
101	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP D. 50)	m	1,0000	45,86 23,65	45,86 23,65
102	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot PP D. 50 UNIVERSAL PL)	buc	2,0000	45,05 20,81	90,10 41,62
103	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,9600	15,14 15,14	29,67 29,67
104	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIATOR OTEL PANOU 500/1200 22PKKP)	buc	1,0000	1 713,80 61,49	1 713,80 61,49
105	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	1,0000	66,58 37,84	66,58 37,84
106	RpGA19A	Sudarea cotului din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,0000	47,71 23,65	95,42 47,30
107	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Olandez dn 1/2" FIFE)	buc	2,0000	127,03 80,41	254,06 160,82
108	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE)	buc	1,0000	113,33 17,03	113,33 17,03
109	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitura KAS)	buc	1,0000	79,16 17,03	79,16 17,03
110	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Filet otel sudabil 1/2")	buc	2,0000	88,03 80,41	176,06 160,82
111	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000	82,25 57,70	164,49 115,41
112	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm	m	3,8000	11,67 9,35	44,35 35,52

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
Total Pozitia 4. Cabinetul nr1 p/u medicul pediatru						41 098,53
Incluziv salariu						16 435,24
		1.3. Pozitia 5. Sala de electroterapie				
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,9000	29,23 29,23	172,47 172,47
114	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (OPI B2 1800-2000 , cu doua deschideri in centru si plasa antitantar)	m2	3,6000	1 390,97 49,46	5 007,50 178,06
115	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (ДПІВ СО ІІ 2300-1000- 1 buc, analogic celor montate anterior)	m2	2,3000	1 808,83 71,49	4 160,32 164,43
116	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Latime 350mm;)	m	2,0000	136,26 8,02	272,53 16,03
117	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Scurgere de fereastră latime 150mm)	m	2,0000	140,71 8,96	281,42 17,92
118	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,6000	112,29 111,36	404,25 400,90
119	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	26,0000	7,89 6,24	205,24 162,34
120	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatatie (Inchiderea retelelor sanitare apa, canalizare, ventilare)	m2	17,2000	183,44 81,84	3 155,10 1 407,66
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Tuffuhguht)	m2	19,4000	6,83 2,55	132,52 49,45
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,4000	130,31 103,66	2 527,98 2 011,07
123	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	19,4000	25,74 20,39	499,42 395,62

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=1.0 la art. CF50)				
124	La simb.CF5 0B	Profil de ghidaj W6	m	28,8000	3,20 0,00	92,16 0,00
125	La simb.CF5 0B	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	26,4000	5,50 0,00	145,20 0,00
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,4000	27,80 16,99	539,27 329,68
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Supraton)	m2	38,6000	5,36 2,55	207,05 98,39
128	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Culoarea si modelul placutelor de gresie se coordoneaza cu beneficiarul :)	m2	2,2000	291,98 73,59	642,35 161,90
129	CF57A Kmat=2.0	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor Kmat=2.0	m2	36,4000	64,16 47,03	2 335,42 1 711,89
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Supraton)	m2	36,4000	5,36 2,55	195,26 92,79
131	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual ((Vopsea Euroton Lav B)	m2	36,4000	72,62 50,98	2 643,49 1 855,74
132	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil (Placaj laminat latime 300 mm grosime 18mm)	m	9,0000	200,47 25,88	1 804,19 232,92
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,6000	35,32 32,02	480,30 435,42
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Grund Tuffuhgput)	m2	13,6000	6,83 2,55	92,90 34,67

1	2	3	4	5	6	7
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,6000	108,11 61,22	1 470,30 832,59
136	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm K=2	m2	13,6000	36,02 20,70	489,85 281,57
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Grund Supraton)	m2	13,6000	5,36 2,55	72,95 34,67
138	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum comercial; Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul + Plinta pentru podea 20x90mm)	m2	13,6000	436,35 99,06	5 934,31 1 347,22
139	CK53F	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. (Culoarea si modelul tavanelor extensibile se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	13,6000	160,81 32,78	2 187,03 445,82
140	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,4000	65,20 49,19	1 004,07 757,56
141	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	1,2000	28,38 28,38	34,06 34,06
142	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	89,87 89,87	89,87 89,87
143	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Masca cu 2 usi si lavoar Normandia Alb 55)	buc	1,0000	4 313,62 179,74	4 313,62 179,74
144	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet electric, otel inoxidabil, 220 V, 3000 W)	buc	1,0000	764,47 99,33	764,47 99,33
145	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	951,72 70,95	951,72 70,95
146	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau	buc	1,0000	225,54 31,22	225,54 31,22

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a.				
147	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"(Stut cu filet 1/2")	buc	1,0000	198,15 108,79	198,15 108,79
148	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	1,0000	82,25 57,71	82,25 57,71
149	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Pentru tava PP-R)	m	1,2000	28,58 26,33	34,30 31,60
150	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 3,4 mm)	m	1,2000	53,00 29,33	63,60 35,19
151	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2"	buc	1,0000	86,24 15,14	86,24 15,14
152	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FE KAS)	buc	1,0000	52,96 14,19	52,96 14,19
153	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot din material plastic d-20)	buc	3,0000	18,51 14,19	55,54 42,57
154	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR D. 20 x 1/2")	buc	1,0000	30,63 14,19	30,63 14,19
155	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	0,8000	67,16 67,16	53,73 53,73
156	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP D. 50)	m	0,4000	45,88 23,65	18,35 9,46
157	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie PP D. 50 x 50)	buc	1,0000	32,22 20,81	32,22 20,81
158	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	2,0000	45,05	90,10

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot PP D. 50 UNIVERSAL PL)			20,81	41,62
159	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ((Trecere cauciuc/fonta)	buc	2,0000	33,72 20,81	67,44 41,62
160	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,6800	15,14 15,14	25,43 25,43
161	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	1,0000	66,58 37,84	66,58 37,84
162	RpGA19A	Sudarea cotului din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,0000	47,71 23,65	95,42 47,30
163	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Filet otel sudabil 1/2")	buc	2,0000	88,03 80,41	176,06 160,82
164	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000	82,25 57,70	164,49 115,41
165	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Olandez dn 1/2" FIFE)	buc	2,0000	127,03 80,41	254,06 160,82
166	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIATOR OTEL PANOU 500/1200 22PKKP)	buc	1,0000	1 713,80 61,49	1 713,80 61,49
167	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE)	buc	1,0000	113,33 17,03	113,33 17,03
168	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitura KAS)	buc	1,0000	79,16 17,03	79,16 17,03
169	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	3,6000	11,67 9,35	42,01 33,65
170	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700	m	0,8000	320,24 153,25	256,19 122,60

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Canal de ventilare plastic 55 x 220mm)				
171	Pret de piata	Cot orizontal canal ventilare plat, plastic 55 x 220 / 90°	buc	1,0000	65,42 0,00	65,42 0,00
172	Pret de piata	Grila plastic 55/220	buc	1,0000	42,50 0,00	42,50 0,00
173	Pret de piata	Suport tub ventilare plat 55 x 220 mm	buc	1,0000	25,83 0,00	25,83 0,00
Total Pozitia 5. Sala de electroterapie						47 519,92
Incluziv salariu						15 419,99
		1.4. Pozitia 6. Sala de termoterapie				
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,1000	29,23 29,23	61,39 61,39
175	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (ДПБ СО II 2100-1000- 1 buc, analogic celor montate anterior)	m2	2,1000	1 808,84 71,49	3 798,56 150,13
176	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	23,9000	7,89 6,24	188,67 149,23
177	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Inchiderea retelelor sanitare apa, canalizare, ventilare)	m2	15,4000	183,44 81,84	2 824,92 1 260,35
178	CO18A	Usite de curatire gata confectionate (Usita de vizitare din METAL 600 x 600mm montata in perete de gipscartin)	buc	1,0000	543,09 22,94	543,09 22,94
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Tuffuhgput)	m2	22,6000	6,83 2,55	154,38 57,61
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,6000	130,31 103,66	2 944,96 2 342,79
181	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	22,6000	25,74 20,39	581,80 460,88

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=1..0 la art. CF50)				
182	La simb.CF50B	Profil de ghidaj W6	m	34,6000	3,20 0,00	110,72 0,00
183	Pret de piata	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	29,5000	5,50 0,00	162,25 0,00
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,6000	27,80 16,99	628,22 384,06
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Supraton)	m2	37,4000	5,36 2,55	200,62 95,34
186	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Culoarea si modelul placutelor de gresie se coordoneaza cu beneficiarul :)	m2	2,2000	291,98 73,59	642,35 161,90
187	CF57A Kmat=2.0	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor Kmat=2.0	m2	35,2000	64,16 47,03	2 258,44 1 655,46
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Supraton)	m2	35,2000	5,36 2,55	188,82 89,73
189	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual ((Vopsea Euroton Lav B)	m2	35,2000	72,62 50,98	2 556,35 1 794,57
190	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil (Placaj laminat latime 300 mm grosime 18mm)	m	6,0000	200,47 25,88	1 202,80 155,28
191	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,0000	35,32 32,02	423,79 384,19
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Grund Tuffuhgput)	m2	12,0000	6,83 2,55	81,97 30,59
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	12,0000	108,11	1 297,32

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			61,22	734,64
194	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm K=2	m2	12,0000	36,02 20,70	432,23 248,45
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Grund Supraton)	m2	12,0000	5,36 2,55	64,37 30,59
196	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum comercial; Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul + Plinta pentru podea 20x90mm)	m2	12,0000	436,35 99,06	5 236,15 1 188,72
197	CK53F	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. (Culoarea si modelul tavanelor extensibile se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	12,0000	160,81 32,78	1 929,74 393,37
198	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,6000	65,20 49,19	951,90 718,20
199	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	1,2000	28,38 28,38	34,06 34,06
200	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	89,87 89,87	89,87 89,87
201	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Masca cu 2 usi si lavoar Normandia Alb 55)	buc	1,0000	4 313,62 179,74	4 313,62 179,74
202	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet electric, otel inoxidabil, 220 V, 3000 W)	buc	1,0000	764,47 99,33	764,47 99,33
203	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	951,72 70,95	951,72 70,95
204	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	225,54 31,22	225,54 31,22

1	2	3	4	5	6	7
205	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"(Stut cu filet 1/2")	buc	1,0000	198,15 108,79	198,15 108,79
206	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	1,0000	82,25 57,71	82,25 57,71
207	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,2000	28,58 26,33	34,30 31,60
208	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 3,4 mm)	m	1,2000	53,00 29,33	63,60 35,19
209	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2"	buc	1,0000	86,24 15,14	86,24 15,14
210	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FE KAS)	buc	1,0000	52,96 14,19	52,96 14,19
211	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot din material plastic d-20)	buc	3,0000	18,51 14,19	55,54 42,57
212	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR D. 20 x 1/2")	buc	1,0000	30,63 14,19	30,63 14,19
213	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	1,0000	67,17 67,17	67,17 67,17
214	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP D. 50)	m	1,0000	45,86 23,65	45,86 23,65
215	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie PP D. 50 x 50)	buc	1,0000	32,22 20,81	32,22 20,81
216	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot PP D. 50 UNIVERSAL PL)	buc	2,0000	45,05 20,81	90,10 41,62

1	2	3	4	5	6	7
217	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ((Trecere cauciuc/fonta)	buc	2,0000	33,72 20,81	67,44 41,62
218	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,6800	15,14 15,14	25,43 25,43
219	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	1,0000	66,58 37,84	66,58 37,84
220	RpGA19A	Sudarea cotului din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,0000	47,71 23,65	95,42 47,30
221	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Filet otel sudabil 1/2")	buc	2,0000	88,03 80,41	176,06 160,82
222	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000	82,25 57,70	164,49 115,41
223	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Olandez dn 1/2" FIFE)	buc	2,0000	127,03 80,41	254,06 160,82
224	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIATOR OTEL PANOU 500/1200 22PKKP)	buc	1,0000	1 713,80 61,49	1 713,80 61,49
225	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE)	buc	1,0000	113,33 17,03	113,33 17,03
226	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitura KAS)	buc	1,0000	79,16 17,03	79,16 17,03
227	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	3,6000	11,67 9,35	42,01 33,65
228	Pret de piata	Grila plastic 200x200	buc	1,0000	42,50 0,00	42,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Pozitia 6. Sala de termoterapie						39 524,39
Incluziv salariu						14 266,65
		1.5. Pozitia 7. Bucatarie tehnica				
229	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,8100	198,02 189,43	160,40 153,44
230	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	27,89 27,89	167,32 167,32
231	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil U Nr 18Y, L=1.7m -2 buc)	kg	55,4200	46,50 19,37	2 577,00 1 073,26
232	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Surub M20 in comlect . L=0.35m, 6 buc)	kg	5,2000	105,84 19,87	550,35 103,30
233	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata 3Bpl 50*50)	kg	1,6500	27,05 4,01	44,64 6,61
234	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,1000	107,45 79,87	118,19 87,86
235	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,5000	1 777,92 601,86	888,96 300,93
236	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,4700	29,23 29,23	42,97 42,97
237	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (ДПБ Г ПЛ 2100-700- 1 buc, analogic celor montate anterior)	m2	1,4700	1 808,84 71,49	2 658,99 105,09
238	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (ДПБ СО II 2100-900-1 buc, Constructia se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	1,8900	1 808,84 71,49	3 418,70 135,12
239	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,2000	19,19 16,89	752,11 661,95

1	2	3	4	5	6	7
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Tuffhgpuht)	m2	39,2000	6,83 2,55	267,77 99,92
241	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,2000	131,70 93,89	5 162,62 3 680,49
242	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga 2 cm K=4.0)	m2	39,2000	69,56 39,34	2 726,75 1 542,13
243	La simb.CF0 2A	Profil de ghidaj W10	m	42,8000	3,75 0,00	160,50 0,00
244	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Inchiderea retelelor sanitare apa, canalizare, ventilare)	m2	3,6000	183,44 81,84	660,38 294,63
245	CO18A	Usite de curatire gata confectionate (Usita de vizitare din METAL 600 x 600mm montata in perete de gipscartin)	buc	1,0000	543,09 22,94	543,09 22,94
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Supraton)	m2	39,2000	5,36 2,55	210,27 99,92
247	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Culoarea si modelul placutelor de gresie se coordoneaza cu beneficiarul :)	m2	39,2000	291,98 73,59	11 445,73 2 884,73
248	La simb CI05A	Profil exterior -interior pentru gresie si faianta	m	46,8000	11,67 0,00	546,16 0,00
249	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,8000	35,32 32,02	452,04 409,80
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (desfacerea pardoselei pina la placile cu goluri de beton prefabricat)	m2	12,8000	24,83 20,88	317,82 267,26
251	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura (Argila expandata M-400)	m3	0,7000	1 636,01 69,13	1 145,21 48,39
252	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	12,8000	108,11	1 383,81

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin			61,22	783,62
253	CG01A1 K=2.0	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm K=2	m2	12,8000	36,02 20,70	461,05 265,01
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Grund Supraton)	m2	12,8000	5,36 2,55	68,66 32,63
255	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Culoarea si modelul placutelor de gresie se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	12,8000	334,43 104,06	4 280,73 1 331,97
256	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Gips-carton rezistent la umezeala RBI 2500x1200x12.5mm)	m2	12,8000	320,80 181,70	4 106,28 2 325,76
257	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,9000	65,20 49,19	971,46 732,96
258	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	1,2000	28,38 28,38	34,06 34,06
259	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	89,87 89,87	89,87 89,87
260	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Masca cu 2 usi si lavoar Normandia Alb 55)	buc	1,0000	4 313,62 179,74	4 313,62 179,74
261	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet electric, otel inoxidabil, 220 V, 3000 W)	buc	1,0000	764,47 99,33	764,47 99,33
262	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	951,72 70,95	951,72 70,95
263	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	225,54 31,22	225,54 31,22
264	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"(Stut cu filet 1/2")	buc	1,0000	198,15 108,79	198,15 108,79

1	2	3	4	5	6	7
265	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	1,0000	82,25 57,71	82,25 57,71
266	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Pentru tava PP-R)	m	1,0000	28,59 26,34	28,59 26,34
267	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 3,4 mm)	m	1,0000	53,01 29,33	53,01 29,33
268	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2"	buc	1,0000	86,24 15,14	86,24 15,14
269	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FE KAS)	buc	1,0000	52,96 14,19	52,96 14,19
270	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot din material plastic d-20)	buc	3,0000	18,51 14,19	55,54 42,57
271	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR D. 20 x 1/2")	buc	1,0000	30,63 14,19	30,63 14,19
272	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	1,0000	67,17 67,17	67,17 67,17
273	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP D. 50)	m	0,8000	45,86 23,65	36,69 18,92
274	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie PP D. 50 x 50)	buc	1,0000	32,22 20,81	32,22 20,81
275	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot PP D. 50 UNIVERSAL PL)	buc	2,0000	45,05 20,81	90,10 41,62
276	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ((Trecere cauciuc/fonta)	buc	2,0000	33,72 20,81	67,44 41,62

1	2	3	4	5	6	7
277	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,6800	15,14 15,14	25,43 25,43
278	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	1,0000	66,58 37,84	66,58 37,84
279	RpGA19A	Sudarea cotului din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,0000	47,71 23,65	95,42 47,30
280	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Filet otel sudabil 1/2")	buc	2,0000	88,03 80,41	176,06 160,82
281	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000	82,25 57,70	164,49 115,41
282	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Olandez dn 1/2" FIFE)	buc	2,0000	127,03 80,41	254,06 160,82
283	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIATOR OTEL PANOU 500/1200 22PKKP)	buc	1,0000	1 713,80 61,49	1 713,80 61,49
284	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE)	buc	1,0000	113,33 17,03	113,33 17,03
285	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitura KAS)	buc	1,0000	79,16 17,03	79,16 17,03
286	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	3,6000	11,67 9,35	42,01 33,65
287	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Canal de ventilare plastic 55 x 220mm)	m	0,8000	320,24 153,25	256,19 122,60
288	Pret de piata	Cot orizontal canal ventilare plat, plastic 55 x 220 / 90°	buc	1,0000	65,42 0,00	65,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
289	Pret de piata	Grila plastic 55/220	buc	1,0000	42,50 0,00	42,50 0,00
290	Pret de piata	Suport tub ventilare plat 55 x 220 mm	buc	1,0000	25,83 0,00	25,83 0,00
291	Pret de piata	Grila plastic 150x200	buc	1,0000	39,25 0,00	39,25 0,00
Total Pozitia 7. Bucatarie tehnica						56 709,76
Incluziv salariu						19 463,00
Total						lei 228 788,73
Alocari in fondul social						24,00 % 20 092,41
Transport						5,00 % 7 146,95
Achizitionare depozitare						2,00 % 2 858,78
Total						100,00 + 258 886,87
Regie						14,50 % 37 538,60
Total						100,00 + 296 425,47
Beneficiu						6,00 % 17 785,53
Total						100,00 + 314 211,00
Total Lucrari de constructie						314 211,00
Incluziv salariu						83 718,39
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Pozitia 3. Cabinetul nr2 p/u medicul pediatru				
292	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	8,4000	18,92 18,92	158,93 158,93
293	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Se monteaza in santuri si cablurile de internet)	m	70,0000	9,46 9,46	662,20 662,20
294	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	70,0000	26,76 16,36	1 872,98 1 144,91
295	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0000	14,99 14,99	14,99 14,99

1	2	3	4	5	6	7
296	RpCU05B 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	10,13 10,13	30,39 30,39
297	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	20,81 20,81	41,62 41,62
298	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	5,68 5,68	17,03 17,03
299	08-03-591 -5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 813,00 2 787,00	28,13 27,87
300	Pret de piata	Intrerupator dublu interior	buc	1,0000	32,40 0,00	32,40 0,00
301	08-03-591 -9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	3 540,00 3 237,25	141,60 129,49
302	Pret de piata	Priza dubla euro Makel tip ingropat	buc	4,0000	33,25 0,00	133,00 0,00
303	08-03-594 -6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0300	10 495,67 9 431,67	314,87 282,95
304	Pret de piata	Panou LED EMS EMSP60605 60 W 600 x 600 mm	buc	2,0000	390,00 0,00	780,00 0,00
305	Pret de piata	Lampa bactericida de perete 36 Wt	buc	1,0000	666,67 0,00	666,67 0,00
306	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	2,0000	112,91 71,89	225,82 143,79
307	RpEA07A	Montarea dozelor pentru prize si intrerupatori pe circuit existent,	buc	5,0000	100,24 71,90	501,20 359,48
308	08-02-403 -3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala	100 m	0,6700	4 525,63 3 143,90	3 032,17 2 106,41
309	08-02-403 -1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de	100 m	0,0500	1 624,00 1 444,40	81,20 72,22

1	2	3	4	5	6	7
		planseu				
310	Pret de piata	Cablu VVGng3-P 3 * 4.0 mm2	m	12,0000	17,08 0,00	204,96 0,00
311	Pret de piata	Cablu VVGng3-P 3 * 2.5 mm2	m	26,0000	11,67 0,00	303,42 0,00
312	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm 2	m	24,0000	11,25 0,00	270,00 0,00
313	Pret de piata	Fir electric H07V-K 1 * 6 mm# galben/Verde cupru	m	10,0000	13,25 0,00	132,50 0,00
314	SE59A	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W)	buc	1,0000	34,23 33,11	34,23 33,11
Total Pozitia 3. Cabinetul nr2 p/u medicul pediatru						9 680,31
Incluziv salariu						5 225,39
		2.2. Pozitia 4. Cabinetul nr1 p/u medicul pediatru				
315	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	8,4000	18,92 18,92	158,93 158,93
316	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Se monteaza in santuri si cablurile de internet)	m	70,0000	9,46 9,46	662,20 662,20
317	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	70,0000	26,76 16,36	1 872,98 1 144,91
318	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0000	14,99 14,99	14,99 14,99
319	RpCU05B 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	10,13 10,13	30,39 30,39
320	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	20,81 20,81	41,62 41,62
321	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare,	buc	3,0000	5,68	17,03

1	2	3	4	5	6	7
		comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			5,68	17,03
322	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 813,00 2 787,00	28,13 27,87
323	Pret de piata	Intrerupator dublu interior	buc	1,0000	32,40 0,00	32,40 0,00
324	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	3 540,00 3 237,25	141,60 129,49
325	Pret de piata	Priza dubla euro Makel tip ingropat	buc	4,0000	33,25 0,00	133,00 0,00
326	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0300	10 495,67 9 431,67	314,87 282,95
327	Pret de piata	Panou LED EMS EMSP60605 60 W 600 x 600 mm	buc	2,0000	390,00 0,00	780,00 0,00
328	Pret de piata	Lampa bactericida de perete 36 Wt	buc	1,0000	666,67 0,00	666,67 0,00
329	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	2,0000	112,91 71,89	225,82 143,79
330	RpEA07A	Montarea dozelor pentru prize si intrerupatori pe circuit existent,	buc	5,0000	100,24 71,90	501,20 359,48
331	08-02-403-3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala	100 m	0,6700	4 525,63 3 143,90	3 032,17 2 106,41
332	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,0500	1 624,00 1 444,40	81,20 72,22
333	Pret de piata	Cablu VVGng3-P 3 * 4.0 mm2	m	12,0000	17,08 0,00	204,96 0,00
334	Pret de piata	Cablu VVGng3-P 3 * 2.5 mm2	m	26,0000	11,67 0,00	303,42 0,00
335	Pret de	Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm 2	m	24,0000	11,25	270,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
336	Pret de piata	Fir electric H07V-K 1 * 6 mm2 galben/Verde cupru	m	10,0000	13,25 0,00	132,50 0,00
337	SE59A	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W)	buc	1,0000	34,23 33,11	34,23 33,11
Total Pozitia 4. Cabinetul nr1 p/u medicul pediatru						9 680,31
Incluziv salariu						5 225,39
		2.3. Pozitia 5. Sala de electroterapie				
338	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	6,0000	18,92 18,92	113,52 113,52
339	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Se monteaza in santuri si cablurile de internet)	m	96,0000	9,46 9,46	908,16 908,16
340	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	96,0000	26,76 16,36	2 568,66 1 570,16
341	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0000	14,99 14,99	14,99 14,99
342	RpCU05B 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	10,13 10,13	30,39 30,39
343	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	20,81 20,81	41,62 41,62
344	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	5,67 5,67	11,35 11,35
345	08-03-591 -5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 813,00 2 787,00	28,13 27,87
346	Pret de piata	Intrerupator dublu interior	buc	1,0000	32,40 0,00	32,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
347	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800	3 545,38 3 237,38	283,63 258,99
348	Pret de piata	Priza dubla euro Makel tip ingropat	buc	8,0000	33,25 0,00	266,00 0,00
349	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0300	10 495,67 9 431,67	314,87 282,95
350	Pret de piata	Panou LED EMS EMSP60605 60 W 600 x 600 mm	buc	2,0000	390,00 0,00	780,00 0,00
351	Pret de piata	Lampa bactericida de perete 36 Wt	buc	1,0000	666,67 0,00	666,67 0,00
352	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	4,0000	112,91 71,89	451,64 287,58
353	RpEA07A	Montarea dozelor pentru prize si intrerupatori pe circuit existent,	buc	9,0000	100,24 71,90	902,16 647,06
354	08-02-403-3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala	100 m	0,9600	4 524,74 3 143,89	4 343,75 3 018,13
355	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,1000	1 624,00 1 444,50	162,40 144,45
356	Pret de piata	Cablu VVGng3-P 3 * 6.0 mm2	m	10,0000	40,83 0,00	408,30 0,00
357	Pret de piata	Cablu VVGng3-P 3 * 4.0 mm2	m	48,0000	17,08 0,00	819,84 0,00
358	Pret de piata	Cablu VVGng3-P 3 * 2.5 mm2	m	12,0000	11,67 0,00	140,04 0,00
359	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm 2	m	24,0000	11,25 0,00	270,00 0,00
360	Pret de piata	Fir electric H07V-K 1 * 6 mm2 galben/Verde cupru	m	12,0000	13,25 0,00	159,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
361	SE59A	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W)	buc	1,0000	34,23 33,11	34,23 33,11
Total Pozitia 5. Sala de electroterapie						13 751,75
Incluziv salariu						7 390,33
		2.4. Pozitia 6. Sala de termoterapie				
362	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	6,0000	18,92 18,92	113,52 113,52
363	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Se monteaza in santuri si cablurile de internet)	m	88,0000	9,46 9,46	832,48 832,48
364	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	88,0000	26,76 16,36	2 354,60 1 439,31
365	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0000	14,99 14,99	14,99 14,99
366	RpCU05B 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	10,13 10,13	30,39 30,39
367	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	20,81 20,81	41,62 41,62
368	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	5,67 5,67	11,35 11,35
369	08-03-591 -5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 813,00 2 787,00	28,13 27,87
370	Pret de piata	Intrerupator dublu interior	buc	1,0000	32,40 0,00	32,40 0,00
371	08-03-591 -9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	3 543,50 3 237,33	212,61 194,24
372	Pret de piata	Priza dubla euro Makel tip ingropat	buc	6,0000	33,25	199,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
373	08-03-594 -6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0300	10 495,67 9 431,67	314,87 282,95
374	Pret de piata	Panou LED EMS EMSP60605 60 W 600 x 600 mm	buc	2,0000	390,00 0,00	780,00 0,00
375	Pret de piata	Lampa bactericida de perete 36 Wt	buc	1,0000	666,67 0,00	666,67 0,00
376	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	4,0000	112,91 71,89	451,64 287,58
377	RpEA07A	Montarea dozelor pentru prize si intrerupatori pe circuit existent,	buc	7,0000	100,24 71,90	701,68 503,27
378	08-02-403 -3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala	100 m	0,8800	4 524,74 3 143,89	3 981,77 2 766,62
379	08-02-403 -1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,1000	1 624,00 1 444,50	162,40 144,45
380	Pret de piata	Cablu VVGng3-P 3 * 6.0 mm2	m	10,0000	40,83 0,00	408,30 0,00
381	Pret de piata	Cablu VVGng3-P 3 * 4.0 mm2	m	40,0000	17,08 0,00	683,20 0,00
382	Pret de piata	Cablu VVGng3-P 3 * 2.5 mm2	m	12,0000	11,67 0,00	140,04 0,00
383	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm 2	m	24,0000	11,25 0,00	270,00 0,00
384	Pret de piata	Fir electric H07V-K 1 * 6 mm2 galben/Verde cupru	m	12,0000	13,25 0,00	159,00 0,00
385	SE59A	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W)	buc	1,0000	34,23 33,11	34,23 33,11
Total Pozitia 6. Sala de						
					12 625,39	

1	2	3	4	5	6	7
termoterapie						
Incluziv salariu					6 723,75	
		2.5. Pozitia 7. Bucatarie tehnica				
386	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	6,0000	18,92 18,92	113,52 113,52
387	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0000	14,99 14,99	14,99 14,99
388	RpCU05B 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	10,13 10,13	30,39 30,39
389	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	20,81 20,81	41,62 41,62
390	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	5,68 5,68	17,03 17,03
391	08-03-591 -5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 813,00 2 787,00	28,13 27,87
392	Pret de piata	Intrerupator dublu interior	buc	1,0000	32,40 0,00	32,40 0,00
393	08-03-591 -9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	3 543,50 3 237,33	212,61 194,24
394	Pret de piata	Priza dubla euro Makel tip ingropat	buc	6,0000	33,25 0,00	199,50 0,00
395	08-03-594 -6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0300	10 495,67 9 431,67	314,87 282,95
396	Pret de piata	Panou LED EMS EMSP60605 60 W 600 x 600 mm	buc	2,0000	390,00 0,00	780,00 0,00
397	Pret de piata	Lampa bactericida de perete 36 Wt	buc	1,0000	666,67 0,00	666,67 0,00
398	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau	buc	4,0000	112,91	451,64

1	2	3	4	5	6	7
		element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC			71,89	287,58
399	RpEA07A	Montarea dozelor pentru prize si intrerupatori pe circuit existent,	buc	7,0000	100,24 71,90	701,68 503,27
400	08-02-403-3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala	100 m	0,9000	4 523,44 3 143,89	4 071,10 2 829,50
401	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,1000	1 624,00 1 444,50	162,40 144,45
402	Pret de piata	Cablu VVGng3-P 3 * 6.0 mm2	m	12,0000	40,83 0,00	489,96 0,00
403	Pret de piata	Cablu VVGng3-P 3 * 4.0 mm2	m	40,0000	17,08 0,00	683,20 0,00
404	Pret de piata	Cablu VVGng3-P 3 * 2.5 mm2	m	12,0000	11,67 0,00	140,04 0,00
405	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm 2	m	24,0000	11,25 0,00	270,00 0,00
406	Pret de piata	Fir electric H07V-K 1 * 6 mm2 galben/Verde cupru	m	12,0000	13,25 0,00	159,00 0,00
407	SE59A	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W)	buc	1,0000	34,23 33,11	34,23 33,11
Total Pozitia 7. Bucatarie tehnica						9 614,98
Incluziv salariu						4 520,52
Total			lei			55 352,74
Alocari in fondul social			24,00 %			6 980,49
Transport			5,00 %			1 288,26
Achizitionare depozitare			2,00 %			515,30
Total			100,00 +			64 136,79
Regie			76,00 %			22 104,89
Total			100,00 +			86 241,68

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	6,00 %			5 174,50
		Total	100,00 +			91 416,18
		Total Lucrari de montare				91 416,18
		Incluziv salariu				29 085,38
		3. Utilaj				
		3.1. Pozitia 3. Cabinetul nr2 p/u medicul pediatru				
408	Pret de piata	Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W	buc	1,0000	854,17 0,00	854,17 0,00
		Total Pozitia 3. Cabinetul nr2 p/u medicul pediatru				854,17
		Incluziv salariu				0,00
		3.2. Pozitia 4. Cabinetul nr1 p/u medicul pediatru				
409	Pret de piata	Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W	buc	1,0000	854,17 0,00	854,17 0,00
		Total Pozitia 4. Cabinetul nr1 p/u medicul pediatru				854,17
		Incluziv salariu				0,00
		3.3. Pozitia 5. Sala de electroterapie				
410	Pret de piata	Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W	buc	1,0000	854,17 0,00	854,17 0,00
		Total Pozitia 5. Sala de electroterapie				854,17
		Incluziv salariu				0,00
		3.4. Pozitia 6. Sala de termoterapie				
411	Pret de piata	Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W	buc	1,0000	854,17 0,00	854,17 0,00
		Total Pozitia 6. Sala de termoterapie				854,17
		Incluziv salariu				0,00
		3.5. Pozitia 7. Bucatarie tehnica				

1	2	3	4	5	6	7
412	Pret de piata	Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W	buc	1,0000	854,17 0,00	854,17 0,00
		<i>Total</i>	lei			854,17
		<i>Achizitionare depozitare</i>	1,20 %			10,25
		<i>Total cu chelt. limitate</i>	lei			864,42
Total Pozitia 7. Bucatarie tehnica						864,42
Incluziv salariu						0,00
Total			lei			4 281,10
Achizitionare depozitare			1,20 %			51,25
Total Utilaj						4 332,35
Incluziv salariu						0,00
Ставка НДС			20,00 %			81 991,91
Стоимость			lei			491 951,44

Total deviz: **491 951,44**
Incluziv salariu **112 803,77**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)