

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21622555 din 21 mai 2026
Obiectul de achiziție: Servicii de deservire a dispozitivelor medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 17	Generator de aer medical, / Dalgakiran DS 11-D			Inlocuirea chitului de mentenanță de 2500 ore Schimbarea Suction filter element 4 buc Schimbarea Prefiltru 1 m2 Schimbarea Silencer 2 buc Schimbarea Check-valve 2 buc Schimbarea V-belt 4 buc Schimbarea Solenoid 2 buc Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT MO 150 A 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT M 150 MSS 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT MO 25 A 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT M 25 MSS 1 buc Verificarea punctului de rouă cu dispozitiv	Inlocuirea chitului de mentenanță de 2500 ore Schimbarea Suction filter element 4 buc Schimbarea Prefiltru 1 m2 Schimbarea Silencer 2 buc Schimbarea Check-valve 2 buc Schimbarea V-belt 4 buc Schimbarea Solenoid 2 buc Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT MO 150 A 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT M 150 MSS 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT MO 25 A 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT M 150 MSS 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT MO 25 A 1 buc	

				<p>etalon, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de aer comprimat  Cerințe față furnizor  Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local  La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate  Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă  Certificat de instruire a inginerului pentru compresor  Certificat de testare a dispozitivului etalon de verificare a punctului de rouă</p>	<p>Schimbarea FILTER ELEMENT M 25 MSS 1 buc  Verificarea punctului de rouă cu dispozitiv etalon, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de aer comprimat  Cerințe față furnizor  Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local  La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate  Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă  Certificat de instruire a inginerului pentru compresor  Certificat de testare a dispozitivului etalon de verificare a punctului de rouă</p>	
Lotul 18	Generator de aer medical, / Dalgakiran Dryair DS 15-D			<p>Inlocuirea chitului de mentenanta de 2500 ore  Schimbarea Suction filter element 4 buc  Schimbarea Prefiltru 1 m2  Schimbarea Silencer 2 buc  Schimbarea Check-valve 2 buc  Schimbarea V-belt 4 buc  Schimbarea Solenoid 2 buc  Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc  Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc  Schimbarea FILTER ELEMENT MO 150 A 1 buc  Schimbarea FILTER ELEMENT M 150 MSS 1 buc  Schimbarea FILTER ELEMENT MO 25 A 1 buc  Schimbarea FILTER ELEMENT M 25 MSS 1 buc  Verificarea punctului de rouă cu dispozitiv etalon, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de aer comprimat  Cerințe față furnizor  Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local  La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate  Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă  Certificat de instruire a inginerului pentru compresor</p>	<p>Inlocuirea chitului de mentenanta de 2500 ore  Schimbarea Suction filter element 4 buc  Schimbarea Prefiltru 1 m2  Schimbarea Silencer 2 buc  Schimbarea Check-valve 2 buc  Schimbarea V-belt 4 buc  Schimbarea Solenoid 2 buc  Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc  Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc  Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc  Schimbarea FILTER ELEMENT MO 150 A 1 buc  Schimbarea FILTER ELEMENT M 150 MSS 1 buc  Schimbarea FILTER ELEMENT MO 25 A 1 buc  Schimbarea FILTER ELEMENT M 25 MSS 1 buc  Schimbarea FILTER ELEMENT MO 25 A 1 buc  Schimbarea FILTER ELEMENT M 25 MSS 1 buc  Verificarea punctului de rouă cu dispozitiv etalon, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de aer comprimat  Cerințe față furnizor  Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local  La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate</p>	

				Certificat de testare a dispozitivului etalon de verificare a punctului de rouă	Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă Certificat de instruire a inginerului pentru compresor Certificat de testare a dispozitivului etalon de verificare a punctului de rouă	
Lot 19	Generator de oxigen, / Inmatec IMT-POC 8600 med			<p>Instalarea kitului de mentenanță de 4000 de ore  Instalarea kitului filtrului de aer pentru compresor Atlas Copco GA75VSD+ 1 Bucată  Înlocuirea filtrului de aer 2 Bucată  Înlocuirea filtrului din plasă metalică 2 Bucată  Instalarea kitului termostatului de 40 °C 1 Bucată  Înlocuirea uleiului 60 L  Înlocuirea filtrului separator de ulei din cartușul UN310+ 2 Bucată  Înlocuirea filtrului de cărbune din cartușul QDT245+ 2 Bucată  Instalarea kitului Weater Drin 4 Bucată  Verificarea punctului de rouă cu dispozitiv etalon, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de oxigen 2 Bucată  Cerințe față furnizor  Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local Da  La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate la etapa verificării punctului de rouă, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de oxigen. Se va indica concentrația maximă de oxigen generată la 10 m3/h, 20 m3/h, 30 m3/h, 40 m3/h, 54 m3/h. Da  Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă Da  Certificat de instruire a inginerului pentru compresoare cu șurub și stație de generare a oxigenului Inmatec Da  Certificat de testare a dispozitivului etalon de verificare a punctului de rouă Da</p>	<p>Instalarea kitului de mentenanță de 4000 de ore  Instalarea kitului filtrului de aer pentru compresor Atlas Copco GA75VSD+ 1 Bucată  Înlocuirea filtrului de aer 2 Bucată  Înlocuirea filtrului din plasă metalică 2 Bucată  Instalarea kitului termostatului de 40 °C 1 Bucată  Înlocuirea uleiului 60 L  Înlocuirea filtrului separator de ulei din cartușul UN310+ 2 Bucată  Înlocuirea filtrului de cărbune din cartușul QDT245+ 2 Bucată  Instalarea kitului Weater Drin 4 Bucată  Verificarea punctului de rouă cu dispozitiv etalon, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de oxigen 2 Bucată  Cerințe față furnizor  Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local Da  La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate la etapa verificării punctului de rouă, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de oxigen. Se va indica concentrația maximă de oxigen generată la 10 m3/h, 20 m3/h, 30 m3/h, 40 m3/h, 54 m3/h. Da  Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă Da  Certificat de instruire a inginerului pentru compresoare cu șurub și stație de generare a oxigenului Inmatec Da  Certificat de testare a dispozitivului etalon de verificare a punctului de rouă Da</p>	
<b>Total lot 3</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de: Administrator  
Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: N. Testmițanu 19/3 ap. 101