

Lucrari de amenajare prin pavarea trotuarului din s. Todiresti r -nul Ungheni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 844 227,50 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE PAVARE				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1 120,000	35,10	39 312,00
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	224,000	501,25	112 280,00
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BORDURI 1000x200x8)	m	950,000	82,19	78 075,75
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (PAVAJ VIBROPRESAT GR.4CM)	m2	1 120,000	217,57	243 680,64
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	23,000	1 582,36	36 394,18
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si	kg	284,000	17,45	4 954,38

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
		Total LUCRARI DE PAVARE Inclusiv salariu				514 696,97 123 419,92

		Прямые затраты	Lei	514 696,95
		Asigurari sociale	24,00 %	29 620,78
		Transportarea materialelor	10,00 %	37 876,01
		Total	100,00 +	582 193,74
		Cheltuieli de regie	14,00 %	81 507,12
		Total	100,00 +	663 700,87
		Beneficiu de deviz	6,00 %	39 822,05
		Total	100,00 +	703 522,92
		TVA	20,00 %	140 704,58
		Всего с учётом НДС	Lei	844 227,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		844 227,50

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de amenajare prin pavarea trotuarului din s. Todiresti r -nul Ungheni.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 844 227,50 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	94,300	65,00	6 129,50
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,336	65,00	996,84
3.	7129020012800	Pavator	h-om	820,824	65,00	53 353,56
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	940,560	65,00	61 136,40
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,052	65,00	653,38
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,696	65,00	1 150,24
		Total manopera				123 419,92

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	257,600	340,00	87 584,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruuit spalat de mal 7-30 mm	m3	15,641	325,00	5 083,36
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,850	330,00	940,50
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,808	340,00	5 714,86
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,600	340,00	1 904,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,936	320,00	15 339,52
7.	2010237318750	Distantieri	buc	42,600	0,90	38,34
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	969,000	2,30	2 228,70
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 792,000	2,30	4 121,60
10.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	7 003,500	2,30	16 108,05
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 814,400	2,30	20 273,12
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 136,800	137,00	155 741,60
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	69,529	0,00	0,00
14.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	954,750	59,00	56 330,25
15.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	291,100	13,00	3 784,30
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,840	28,00	79,52
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,400	130,00	2 912,00
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,620	18,00	173,16
19.	4100126202818	Apa	m3	22,400	18,00	403,20
		Total materiale de constructii				378 760,07

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	94,080	90,00	8 467,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	47,040	30,00	1 411,20
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,414	430,00	178,02
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,800	37,00	510,60
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,311	40,00	52,44
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,750	330,00	1 897,50
		Total utilaje de constructii				12 516,96

Прямые затраты	Lei	514 696,95
Asigurari sociale	24,00 %	29 620,78
Transportarea materialelor	10,00 %	37 876,01
Total	100,00 +	582 193,74
Cheltuieli de regie	14,00 %	81 507,12
Total	100,00 +	663 700,87
Beneficiu de deviz	6,00 %	39 822,05
Total	100,00 +	703 522,92
TVA	20,00 %	140 704,58

Всего с учётом НДС

Lei

844 227,50

Total deviz:**844 227,50****0**

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Lucrari de amenajare prin pavarea
trotuarului din s. Todiresti r -nul Ungheni.****Investitor Primria comunei
Todiresti,raionul Ungheni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE PAVARE				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			35,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	65,00	35,10
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			501,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BORDURI 1000x200x8)	m			82,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	330,00	0,99
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	59,00	59,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	18,00	0,05
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (PAVAJ VIBROPRESAT GR.4CM)	m2			217,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	137,00	139,06
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	320,00	13,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	130,00	2,60
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 582,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,30	700,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	340,00	248,47
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	325,00	221,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	18,00	5,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	40,00	2,28
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	430,00	7,74
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,00	22,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	330,00	82,50
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	65,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.