

CAIET DE SARCINI

Obiectul: **Servicii de organizare si intretinere a sigurantei traficului rutier în municipiul Bălți.**

Autoritatea contractantă: **Primăria mun.Bălți**
(denumirea, adresa)

1. DESCRIERE GENERALĂ

- 1.1 Organizarea și întreținerea siguranței traficului rutier: obiecte semaforice, marcaje rutiere, indicatoare rutiere, garduri/panouri de protecție pietonală, denivelări artificiale și alte tipuri de lucrări pentru sporirea nivelului de siguranță a traficului rutier.
- 1.2 Cerința tehnică trebuie să respecte cerințele și condițiile din caietul de sarcini, care sunt considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă depusă va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune furnizarea de echipamente tehnice și de producție la nivelul corespunzător, în conformitate cu obligațiile impuse și asumate.
- 1.3 În cazul în care, aceste cerințe și condiții nu sunt îndeplinite, propunerea va fi considerată neconformă.

2. INFORMAȚII ȘI PROIECTARE

Lucrările de nominalizate în pct.1.1, vor fi efectuate pe parcursul anului 2026 în baza devizelor, care fac parte integrantă din contract, elaborate în conformitate cu legislația, normele, regulile și standardele Republicii Moldova, obligatorii pentru executare de către ofertant.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Toate materialele utilizate pentru lucrările din contract, trebuie să respecte cerințele de reglementare în vigoare. Despre toate lucrările executate în municipiul Bălți, în conformitate cu lista străzilor, instalațiilor, dislocațiilor convenite între Beneficiar și Antreprenor, precum și despre intervențiile urgente, Antreprenorul va informa sistematic specialistul responsabil din partea Beneficiarului.

4. EXECUTAREA LUCRĂRILOR- ÎN TERMEN PÂNĂ LA 31.12.2026.

Executarea lucrărilor vor fi efectuate de către contractant în conformitate cu parametrii tehnici, asumându-și responsabilitatea pentru calitatea executării lucrărilor.

Antreprenorul este obligat să utilizeze numai materiale de calitate pentru executarea lucrărilor din contract, să utilizeze numai mecanisme și echipamente speciale concepute pentru executarea anumitor tipuri de lucrări.

5. ELIMINAREA DEFECTELOR ASCUNSE

Antreprenorul este obligat să elimine neconformitățile și defectele apărute în timpul etapelor de execuție a lucrărilor din vina sa și este obligat să execute remedierea acestora pe proprie cheltuială, timp de 24h de la depistarea acestora.

6. DOMENIUL DE ACTIVITATE NECESAR

Lista volumelor de lucru necesare trebuie indicată în deviz. Lucrările de urgență neprevăzute care apar sunt convenite cu specialistul responsabil în numele clientului.

7. ECHIPAMENTE, INSTALAȚII, MAȘINI, UNELTE, INSTRUMENTE ȘI ALTE DISPOZITIVE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

Odată cu cererea de participare la licitație, agentul economic va prezenta o declarație privind disponibilitatea echipamentelor specifice, mașinilor, mijloacelor tehnice necesare pentru executarea lucrărilor, precum și o declarație privind disponibilitatea personalului calificat pentru executarea lucrărilor specifice în conformitate cu cerințele, capabil să îndeplinească sarcinile stabilite.

Mașinile și unitățile de transport vor fi implicate în lucrările contractate. După executarea lucrărilor, la prezentarea certificatelor de finalizare a lucrărilor, operatorul economic va prezenta clientului un raport privind activitatea mecanismelor implicate în executarea lucrărilor contractate pe teritoriul municipiului Bălți.

Baza materială și tehnică va fi amplasată pe teritoriul municipiului Bălți.

8. CERINȚE PENTRU CALCULAREA COSTULUI

Costul ofertei să fie calculat conform normelor de deviz și prețurilor curente ale anului 2025, oferta se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCML.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții”, CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor”, CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții”.

Totodată, având în vedere finanțarea obiectului dat din contul bugetului municipal, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin coordonare cu Ministerul Finanțelor.

9. SECURITATEA MUNCII ȘI ANTIINCENDIARĂ A ȘANTIERULUI

Pentru a asigura respectarea strictă a tehnologiei de lucru, se vor efectua lucrări de organizare, inclusiv instruirea corespunzătoare a angajaților implicați în lucrări în funcție de activitățile desfășurate.

Responsabilitatea pentru sănătatea și securitatea în muncă revine operatorului lucrărilor, odată cu depunerea ofertei, operatorul economic trebuie să prezinte o declarație privind disponibilitatea personalului atestat în domeniul sănătății și securității în muncă (prezentarea unei copii a certificatului de atestare și a schemei de personal și a salariilor înregistrate la Inspectoratul de Stat al Muncii - confirmată prin semnătura și ștampila solicitantului).

Orice eveniment în organizarea și executarea lucrărilor este responsabilitatea antreprenorului care execută lucrările.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. CERINȚE SPECIALE ȘI CONDIȚII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI.

Beneficiarul solicită garanție pentru ofertă în cuantum de 1 % din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată.

10.2 Contractul se încheie între beneficiar și ofertantul câștigător în termen de maximum 10 zile de la data determinării ofertei câștigătoare.

10.3 Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu oferta desemnata câștigătoare, care este parte integrantă a contractului.

10.4 Beneficiarul va desemna un specialist responsabil care va supraveghea calitatea lucrărilor și a materialelor puse în opera și desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.

10.5 Administratorul antreprenorului (agentului economic desemnat câștigător al procedurii de achiziție) este obligat să participe săptămânal la ședințele de coordonare organizate de către Administrația Publică Locală cu administratorii întreprinderilor din domeniul gospodăriei comunale, în vederea planificării, organizării și clarificării lucrărilor ce urmează a fi executate în baza contractului.

10.6 Administrația antreprenorului este obligată să colaboreze în mod operativ cu Primăria municipiului Bălți, să răspundă prompt, în termene restrânse, la dispozițiile, solicitările și recomandările transmise de autoritatea contractantă, în limita competențelor și obligațiilor contractuale asumate.

10.7 Antreprenorul va executa, după caz, și alte lucrări necesare realizării obiectului contractului, în măsura în care acestea se încadrează în limitele surselor financiare prevăzute în contract, cu respectarea legislației aplicabile și a procedurilor interne de aprobare.

Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier in municipiul Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier in municipiul Balti

Valoarea de deviz 252 133,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier.				
		1.1. Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier - semafoare 45 buc.				
		1.1.1. Lucrari de intretinere - reparatia. montarea si demontarea semafoarelor				
1	MsCA01	Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur	100 m	1,0000	120,220 62,500	120,220 62,500
2	MsCA02	Marcarea cablului	buc	1,0000	15,000 15,000	15,000 15,000
3	MsCA03C	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 7	cablu	1,0000	243,750 53,750	243,750 53,750
4	MsCA03D	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 1	cablu	1,0000	475,500 57,500	475,500 57,500
5	MsCA03E	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 14	cablu	1,0000	290,500 62,500	290,500 62,500
6	MsCC14	Montarea cablului de otel	buc	1,0000	729,664 150,000	729,664 150,000
7	MsCA13A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, suspendat pe cablu de otel	100 m	1,0000	2 675,850 641,250	2 675,850 641,250
8	MsCA11A	Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu	100 m	1,0000	271,965 110,000	271,965 110,000

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 kg				
9	590-2109	Cablu KBBГ 2.5 x4	m	1,0000	16,700 0,000	16,700 0,000
10	590-2109	Cablu KBBГ 5 x1,5	m	1,0000	25,000 0,000	25,000 0,000
11	590-2110	Cablu KBBГ 7 x1,5	m	1,0000	26,700 0,000	26,700 0,000
12	590-2111	Cablu KBBГ 10 x1,5	m	1,0000	33,300 0,000	33,300 0,000
13	590-2112	Cablu KBBГ 14 x1,5	m	1,0000	67,000 0,000	67,000 0,000
14	100-01	Conector Wago P5	buc	1,0000	8,080 0,000	8,080 0,000
15	100-01	Conector Wago	buc	1,0000	8,080 0,000	8,080 0,000
16	100-01	Conector Wago P3	buc	1,0000	6,160 0,000	6,160 0,000
17	F/fiscala	Automat 16A	buc	1,0000	29,170 0,000	29,170 0,000
18	F/fiscala	Automat 25A	buc	1,0000	28,340 0,000	28,340 0,000
19	MsCA16B	Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori	buc	1,0000	70,917 68,750	70,917 68,750
20	MsCA16C	Cap terminal uscat, pina la 8-10 conductori	buc	1,0000	137,563 134,375	137,563 134,375
21	MsCA16D	Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori	buc	1,0000	212,750 200,000	212,750 200,000
22	MsCB06A	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme.	100 buc	1,0000	300,000 300,000	300,000 300,000
23	MsCB09	Dulapuri de dirijare si controlori de reglare (controlor) cu programator electronic	buc	1,0000	2 542,330 912,500	2 542,330 912,500
24	RpDE12A	Montarea (plantarea) stilpilor pentru semnalizare (semafoare) in localitati (Установка (насаживание) в населенных пунктах столбов для сигнализации (светофоры)) Materiale marunte (apa, scinduri, etc.)=1,020	buc	1,0000	1 007,600 110,000	1 007,600 110,000
25	MsCC03A	Montarea semaforului cu un ochi, sageata dreapta-stinga	buc	1,0000	262,682 43,750	262,682 43,750
26	MsCC04A	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru vehicule, pe stilp propriu	buc	1,0000	2 078,239 534,375	2 078,239 534,375
27	MsCC04A	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru vehicule, pe stilp propriu	buc	1,0000	970,426 186,562	970,426 186,562

1	2	3	4	5	6	7
28	MsCC04B	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru vehicule, pe stilp comun cu alte instalatii	buc	1,0000	1 031,364 217,500	1 031,364 217,500
29	MsCC04C	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp propriu	buc	1,0000	1 903,523 365,625	1 903,523 365,625
30	MsCC04D	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp comun cu alte instalatii	buc	1,0000	957,898 150,000	957,898 150,000
31	MsCC04A	Montarea semaforului , pentru vehicule, pe stilp	buc	1,0000	996,250 236,250	996,250 236,250
32	MsCC04A	Montarea semaforului , pentru vehicule, pe stilp propriu	buc	1,0000	996,250 236,250	996,250 236,250
33	MsCC04C	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp	buc	1,0000	928,750 168,750	928,750 168,750
34	MsCC06A	Montarea tablou, chemare pietoni (TBII)	buc	1,0000	908,748 151,250	908,748 151,250
35	MsCB11B	Cutii cu cleme pentru cabluri si conductoare	buc	1,0000	523,614 323,125	523,614 323,125
36	MsCC17B	Suport pe stilp beton	buc	1,0000	539,542 76,250	539,542 76,250
37	MsCC17B	Suport pe stilp sem.tr-t	buc	1,0000	447,306 76,250	447,306 76,250
38	MsCC17B	Suport pe stilp sem.piet.	buc	1,0000	539,542 76,250	539,542 76,250
39	RpEP02A	Masurarea rezistentei izolatiei secundare	buc	1,0000	37,500 37,500	37,500 37,500
40	MsCC17A	Bratara din panglica Feman	buc	1,0000	170,821 13,125	170,821 13,125
41	MsCC20B	Lada pentru aparataj,	buc	1,0000	1 504,225 193,125	1 504,225 193,125
42	MsCF06	Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual	1 obiect	1,0000	486,750 68,750	486,750 68,750
43	MsCF07	Elaborarea programului de conflicte	1 progra ma	1,0000	531,000 75,000	531,000 75,000
44	MsCF08	Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare	1 obiect	1,0000	531,000 75,000	531,000 75,000
45	MsCF09	Elaborarea programului de control a cheilor de putere	1 progra ma	1,0000	619,500 87,500	619,500 87,500
46	MsCF19A	Inercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare	buc	1,0000	189,900 150,000	189,900 150,000

1	2	3	4	5	6	7
47	MsCF19B	Inercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune	buc	1,0000	216,885 178,125	216,885 178,125
48	MsCF19C	Inercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: regulatoare electronice specializate	buc	1,0000	397,375 121,875	397,375 121,875
49	MsCF22A	Inercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,0000	287,500 287,500	287,500 287,500
50	MsCF14A	Inercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire	pereche de fire	1,0000	24,000 5,000	24,000 5,000
51	MsCF14A+ A1	Inercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare	pereche de fire	1,0000	15,100 7,500	15,100 7,500
52	MsCF20A	Inercarea sistemului automatizat de reglare (ДКМ, ДКЛ, ДКУ). Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces (numar module serviciu x n ore) Material ajutator=1,100	buc	1,0000	330,785 138,125	330,785 138,125
53	MsCF22C	Inercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare	buc	1,0000	38,750 38,750	38,750 38,750
54	MsCF16B	Inercarea si verificarea programa toarelor ciclice. Programator electronic	buc	1,0000	1 210,000 75,000	1 210,000 75,000
55	MsCF13A	Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV	buc	1,0000	182,500 87,500	182,500 87,500
56	MsCF13E	Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	1,0000	68,750 68,750	68,750 68,750
57	MsCF21B	Reglarea controlerului la obiectul de semafoare, cu conectare in proces	buc	1,0000	112,500 106,250	112,500 106,250
58	DF23A	Plantarea stilpilor pentru semafoare, in localitati	buc	1,0000	968,125 88,125	968,125 88,125
59	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, pina la 15 cm grosime (Разборка старого бетона ручными средствами, толщ. до 15 см)	m3	1,0000	1 017,500 1 017,500	1 017,500 1 017,500
60	MsCH04	Demontarea controlerului	buc	1,0000	680,460 300,000	680,460 300,000
61	MsCH01A	Demontarea semaforului transport	buc	1,0000	528,970 81,250	528,970 81,250
62	MsCH01B	Demontarea semaforului pietoni	buc	1,0000	430,730 68,750	430,730 68,750
63	MsCH01C	Demontarea semaforului cu un ochi	buc	1,0000	312,990	312,990

1	2	3	4	5	6	7
					56,250	56,250
64	MsCH10A	Demontarea consolelor	buc	1,0000	215,190 18,750	215,190 18,750
65	MsCH11A	Demontarea cablurilor aerine	10 m	1,0000	553,125 78,125	553,125 78,125
66	MsCH14A	Demontarea tuburilor sau elementelor de protectie, montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor, scoaterea bratarilor sau scoabelor de prindere	buc	1,0000	195,000 20,000	195,000 20,000
67	DF24A	Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice, pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor	p.semnr	1,0000	1 309,531 799,625	1 309,531 799,625
68	DF51A	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu fisii de iarba	buc	1,0000	14,375 14,375	14,375 14,375
69	DF51B	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu savura	buc	1,0000	19,138 9,688	19,138 9,688
70	MsCG04A	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinere de aparate, tablouri si cabluri in greutate de pina la 3 kg/buc Materiale marunte (ciment, ipsos, nisip, apa etc.)=1,350	buc	1,0000	448,943 141,875	448,943 141,875
71	MsCG04B	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinere de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3 -10 kg/buc Materiale marunte (ciment, ipsos, nisip, apa etc.)=1,350	buc	1,0000	838,412 223,750	838,412 223,750
72	MsCG04C	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinere de confectii metalice diverse (dispozitive de sustinere etc.) Materiale marunte (ciment, ipsos, nisip, apa etc.)=1,100	kg	1,0000	56,311 18,750	56,311 18,750
73	MsCG05A	Spargerea straturilor de asfalt si suport	m3	1,0000	35,275 14,375	35,275 14,375
74	MsCG09A	Confectionarea constructiilor metalice in santier.	kg	1,0000	325,665 28,125	325,665 28,125
75	MsCG09B	Vopsirea constructiilor metalice, confectionate in santier.	kg	1,0000	44,599 25,000	44,599 25,000
76	MsCG10A	Diblu metalic cu expandare pina la 8 mm, inclusiv	buc	1,0000	136,875 9,375	136,875 9,375
77	MsCG10B	Diblu metalic cu expandare peste 8 mm	buc	1,0000	140,000 12,500	140,000 12,500
78	MsCG11A	Bolt metalic implantat	buc	1,0000	15,800 7,500	15,800 7,500
79	MsCG12A	Dibluri din material plastic	buc	1,0000	23,010	23,010

1	2	3	4	5	6	7
					8,750	8,750
80	MsCC12A	Montarea stilpului pentru semafor	buc	1,0000	1 293,427	1 293,427
					196,875	196,875
81	MsCC13A	Montarea lampilor de semnalizare	buc	1,0000	60,700	60,700
					25,000	25,000
82	MsCC14A	Montarea cablului de otel intre stilpi	buc	1,0000	1 311,864	1 311,864
					300,000	300,000
83	MsCC15A	Montarea fundatiei cu anchere	buc	1,0000	2 365,882	2 365,882
					328,125	328,125
84	MsCC16A	Stilp semafor, montat pe fundatie	buc	1,0000	1 228,430	1 228,430
					105,000	105,000
85	MsCC17A	Bratara pe stilp	buc	1,0000	331,021	331,021
					38,125	38,125
86	MsCC17B	Suport pe stilp beton	buc	1,0000	581,192	581,192
					76,250	76,250
87	MsCC17C	Cirlig de perete imperecheat cu balansir	buc	1,0000	1 186,696	1 186,696
					152,500	152,500
88	MsCC19A	Dispozitiv, masa pina la 5 kg, instalat pe constructii metalice, panouri si pupitre	buc	1,0000	34,086	34,086
					32,500	32,500
89	MsCC19B	Dispozitiv, masa pina la 10 kg, instalat pe constructii metalice, panouri si pupitre	buc	1,0000	67,954	67,954
					64,375	64,375
90	MsCC19C	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre. De adaugat la fiecare 5 kg peste 10 kg	5 kg	1,0000	66,957	66,957
					64,375	64,375
91	MsCC20D	Lada pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, pina la 1 m2	buc	1,0000	427,642	427,642
					321,875	321,875
92	factura	NBCD300-RG (стрелка)	buc	1,0000	5 300,000	5 300,000
					0,000	0,000
93	factura	NBDJS300-RG (светофорная линза)	buc	1,0000	5 000,000	5 000,000
					0,000	0,000
94	factura	NBDJS300-R (светофорная линза)	buc	1,0000	5 800,000	5 800,000
					0,000	0,000
95	factura	NBDJS300 G (светофорная линза)	buc	1,0000	5 800,000	5 800,000
					0,000	0,000
96	factura	NBRX300D-R G (светофорная линза)	buc	1,0000	8 000,000	8 000,000
					0,000	0,000
97	factura	NBJD-Y+DJS300 W (светофорная линза)	buc	1,0000	5 600,000	5 600,000
					0,000	0,000
98	factura	Placa de baza NBTLC-20	buc	1,0000	600,000	600,000
					0,000	0,000
99	factura	Placa de alimentare NBTLC-20	buc	1,0000	600,000	600,000
					0,000	0,000
100	factura	Placa de comanda a controlerului	buc	1,0000	600,000	600,000

1	2	3	4	5	6	7
		NBTLC-20			0,000	0,000
101	factura	Carcasa controlerului NBTLC-20	buc	1,0000	600,000 0,000	600,000 0,000
102	factura	Carcasa semaforului rutier (pentru trafic auto)	buc	1,0000	2 900,000 0,000	2 900,000 0,000
103	factura	Carcasa semaforului pietonal	buc	1,0000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
104	f/fiscala	Montarea vizorului semaforului 300 mm. (Монтаж козырька транспортного светофора 300мм)	buc	1,0000	646,000 0,000	646,000 0,000
105	f/fiscala	Montarea si inlocuirea vizorului semaforului p/u pietoni 300 mm - str. Stefan cel Mare (Козырек пешеходного светофора 300мм)	buc	1,0000	620,500 0,000	620,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			90 713,489
		Total Lucrari de intretinere - reparatia. montarea si demontarea semafoarelor Inclusiv salariu				90 713,489 12 282,125
		<i>Total</i>	Lei			90 713,489
		Total Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier - semafoare 45 buc. Inclusiv salariu				90 713,489 12 282,125
		1.2. Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier - indicatoare. parapete. politist intins.				
		1.2.1. Montarea, repararea si inlocuirea indicatoarelor ,pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu				
106	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel (Установка новых дорожных знаков)	buc	1,0000	19,230 13,750	19,230 13,750
107	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel- dupa restaurarea (Установка отремонтированных дорожных знаков)	buc	1,0000	19,230 13,750	19,230 13,750
108	factura/fiscala	Indicatorul de la 1.2	buc	1,0000	600,000 0,000	600,000 0,000
109	factura/fiscala	Indicatorul de la 1.3.1	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
110	factura/fiscala	Indicatorul de la 1.3.2 (1250*1250)	buc	1,0000	1 750,000 0,000	1 750,000 0,000
111	factura/fiscala	Indicatorul de la 1.4.1 -1.4.6	buc	1,0000	666,670 0,000	666,670 0,000

1	2	3	4	5	6	7
112	factura/fisc ala	Indicatorul de la 1.5 - 1.31.2	buc	1,0000	600,000 0,000	600,000 0,000
113	factura/fisc ala	Indicatorul 1.34.1 - 1.34.2	buc	1,0000	1 250,000 0,000	1 250,000 0,000
114	factura/fisc ala	Indicatorul 2.1	buc	1,0000	600,000 0,000	600,000 0,000
115	factura/fisc ala	Indicatorul 2.3 - 2.6	buc	1,0000	666,670 0,000	666,670 0,000
116	factura/fisc ala	Indicatorul 3.1.1 - 3.33	buc	1,0000	666,670 0,000	666,670 0,000
117	factura/fisc ala	Indicatorul 4.1.1 - 4.8.10	buc	1,0000	666,670 0,000	666,670 0,000
118	factura/fisc ala	Indicatorul 5.1 - 5.36	buc	1,0000	750,000 0,000	750,000 0,000
119	factura/fisc ala	Indicatorul 5.37.1 - 5.37.6	buc	1,0000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
120	factura/fisc ala	Indicatorul 5.39.1 - 5.49	buc	1,0000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
121	factura/fisc ala	Indicatorul 5.50.1 - 5.54.2	buc	1,0000	783,330 0,000	783,330 0,000
122	factura/fisc ala	Indicatorul 5.73 -	buc	1,0000	500,000 0,000	500,000 0,000
123	factura/fisc ala	Indicatorul 6**	buc	1,0000	500,000 0,000	500,000 0,000
124	factura/fisc ala	Indicatorul 6.15.1 - 6.15.2	buc	1,0000	666,670 0,000	666,670 0,000
125	factura/fisc ala	Indicatorul 6.24.1 - 6.24.3 (350*900)	buc	1,0000	515,000 0,000	515,000 0,000
126	factura/fisc ala	Indicatorul T1.8	buc	1,0000	600,000 0,000	600,000 0,000
127	calcul 2024	Indicatorul T2.1	buc	1,0000	666,670 0,000	666,670 0,000
128	calcul 2024	Indicatorul T3.2	buc	1,0000	666,670 0,000	666,670 0,000
129	calcul 2024	Indicatorul T4.1	buc	1,0000	1 735,000 0,000	1 735,000 0,000
130	calcul 2024	Indicatorul T4.3	buc	1,0000	1 735,000 0,000	1 735,000 0,000
131	calcul 2024	Indicatorul T5.1	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
132	calcul 2024	Indicatorul T6.1 (1500*1500)	buc	1,0000	5 666,670 0,000	5 666,670 0,000
133	calcul 2024	Indicatorul T6.4 (1500*3000)	buc	1,0000	5 666,670 0,000	5 666,670 0,000

1	2	3	4	5	6	7
134	calcul 2024	Indicatorul T7.12 (1500*750)	buc	1,0000	3 166,670 0,000	3 166,670 0,000
135	f/fiscala	Banda 30*3 , pentru reparatia stilpilor ,elementelor fixare indicatoarelor rutier	m	1,0000	15,040 0,000	15,040 0,000
136	f/fiscala	Banda 07*20. pentru reparatia stilpilor ,elementelor fixare indicatoarelor rutiere	m	1,0000	16,580 0,000	16,580 0,000
137	f/fiscala	Clema A19 , pentru reparatia elementelor fixare indicatoarelor rutiere	buc	1,0000	5,950 0,000	5,950 0,000
138	f/fiscala	Oracal 641-reparatia indicatoarelor rutiere	m2	1,0000	49,960 0,000	49,960 0,000
139	f/fiscala	Oracal 8300 ,pentru repararea indicatoarelor rutiere	m2	1,0000	93,960 0,000	93,960 0,000
140	f/fiscala	Lipirea oracalului 5550 la efectuarea lucrarilor de reparare a semnelor rutiere	m2	1,0000	215,010 0,000	215,010 0,000
141	f/fiscala	Lipirea oracalului 6710 la efectuarea lucrarilor de reparare a semnelor rutiere	m2	1,0000	245,440 0,000	245,440 0,000
142	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc	1,0000	112,986 91,250	112,986 91,250
143	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc	1,0000	756,290 91,250	756,290 91,250
144	RpDE11B	Plantarea stilpilor din beton armat pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка железобетонных столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc	1,0000	963,875 96,875	963,875 96,875
145	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel-dupa restaurarea	buc	1,0000	38,070 33,750	38,070 33,750
146	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	buc	1,0000	287,312 21,875	287,312 21,875
147	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	buc	1,0000	351,670 60,750	351,670 60,750
148	RpDE08C	Demontarea stilpilor (Снятие	buc	1,0000	16,250	16,250

1	2	3	4	5	6	7
		антипакковочных столбиков ул. Decebal)			16,250	16,250
149	RpDE11G	Demontarea stilpilor	buc	1,0000	16,875 16,875	16,875 16,875
150	RpDE11H	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera	buc	1,0000	23,125 23,125	23,125 23,125
151	RpDE11I	Demontarea (scoaterea) stilpilor de semafoare (Демонтаж (снятие) столбов для светофоров)	buc	1,0000	58,750 58,750	58,750 58,750
152	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	1,0000	337,533 54,375	337,533 54,375
153	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	1,0000	308,355 33,750	308,355 33,750
154	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	49,512 6,812	49,512 6,812
155	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	1,0000	91,500 6,500	91,500 6,500
156	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc	1,0000	114,050 91,250	114,050 91,250
157	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	1,0000	13,750 13,750	13,750 13,750
158	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	1,0000	13,750 13,750	13,750 13,750
159	f/fiscala	Tiava 50*50 , pentru fabricarea si montarea consolelor si stilpilor pentru indicatoare rutiere	m	1,0000	73,350 0,000	73,350 0,000
160	f/fiscala	Tiava 40*40, pentru fabricarea si montarea consolelor si stilpilor pentru indicatoare rutiere	m	1,0000	59,500 0,000	59,500 0,000
161	f/fiscala	Coltar 30*30, pentru fabricarea si montarea consolelor si stilpilor pentru indicatoare rutiere	m	1,0000	26,540 0,000	26,540 0,000
162	f/fiscala	Taierea metalului cu disc 230*2.0*22mm	buc	1,0000	30,810 0,000	30,810 0,000
163	f/fiscala	Furaj cu burgiu HSS -10 (reparatie indicatoarelor rutiere)	buc	1,0000	19,140 0,000	19,140 0,000
164	RpCD07B	Sudarea pe contur - repararea indicatoarelor rutiere (Сварочные работы при ремонте дорожных знаков ,стоек, креплений) Materiale marunte=1,030	m	1,0000	603,951 133,500	603,951 133,500
165	CN20B	Vopsitorii exterioare aplicate pe	m2	1,0000	89,906	89,906

1	2	3	4	5	6	7
		timplarie metalica cu emai (покраска металлических стоек, креплений ; ремонтируемых знаков)			75,000	75,000
166	DF52A	Vopsirea cablului de parapet	100 m	1,0000	406,863 162,500	406,863 162,500
167	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	1,0000	32,880 17,500	32,880 17,500
168	calcul 2023	Lucrarari cu autoturn API 17 (echipament), pentru deservirea indicatoarelor rutiere	h-ut	1,0000	380,000 0,000	380,000 0,000
169	DF19A adapt	Fixarea indicatoarelor temporare , pentru circulatie rutiera	buc	1,0000	64,660 27,500	64,660 27,500
170	DF19A adapt	Instalarea de indicatoare temporare pentru a ingradi zonei de lucru	buc	1,0000	209,110 0,000	209,110 0,000
		<i>Total</i>	Lei			42 315,793
		Total Montarea, repararea si inlocuirea indicatoarelor ,pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu Inclusiv salariu				42 315,793 1 174,437
		1.2.2. Intretinerea parapetelor pietonale				
171	RpDE08C	Demontarea stilpilor din mase plastice	buc	1,0000	16,250 16,250	16,250 16,250
172	TsH238B	Sapatura manuala a gropilor pentru instalarea stilpilor parapetului metalic	buc	1,0000	38,750 38,750	38,750 38,750
173	RpDE11A adapt	Inlocuirea stilpilor din metal pentru parapet pietonal Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc	1,0000	112,986 91,250	112,986 91,250
174	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	495,125 68,125	495,125 68,125
175	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	1,0000	915,000 65,000	915,000 65,000
176	f/fiscala	Bolt M8*20- fixarea parapetului pietonal	buc	1,0000	0,680 0,000	0,680 0,000
177	M8	Piulita M8	buc	1,0000	0,300 0,000	0,300 0,000
178	Sm8	Saiba M8	buc	1,0000	0,100 0,000	0,100 0,000
179	f/fiscala	Diblu de expans. 16*100- fixarea	buc	1,0000	3,330 0,000	3,330 0,000
180	RpDE08A	Montarea stilpilor- antiparcare din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	1,0000	340,625 40,625	340,625 40,625

1	2	3	4	5	6	7
181	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m	1,0000	105,125 1,375	105,125 1,375
182	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri	m	1,0000	1 410,889 214,688	1 410,889 214,688
183	RpCD07B	Sudarea pe contur - repararea parapetului metalic (Сварочные работы при ремонте пешеходных ограждений) Materiale marunte=1,030	m	1,0000	512,281 111,250	512,281 111,250
184	CN20B	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu emai- selectiv (покраска ремонтируемых участков пешеходных ограждений)	m2	1,0000	97,436 75,000	97,436 75,000
185	f/fiscala	Taierea metalului cu disc 230*2.0*22mm (demolarea si repararea parapetului pietonal)	buc	1,0000	30,810 0,000	30,810 0,000
186	PJ09A	Gauri si strapungeri, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor (Отверстия , для вставки болтов и анкеров) K=0.3	m	1,0000	161,062 161,062	161,062 161,062
187	DI150A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка металлического ограждения от грязи водой, из шланга)	100 m	1,0000	1,779 0,000	1,779 0,000
188	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica (Покраска металлических стоек, пешеходных ограждений)	m2	1,0000	62,251 48,125	62,251 48,125
189	f/fiscala	Сверло по бетону	buc	1,0000	90,000 0,000	90,000 0,000
190	factura/fisc ala	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc	1,0000	1 095,000 0,000	1 095,000 0,000
191	factura/fisc ala	Limitator de viteza 20t/osie negru	buc	1,0000	1 095,000 0,000	1 095,000 0,000
192	factura/fisc ala	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc	1,0000	525,600 0,000	525,600 0,000
193	factura/fisc ala	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc	1,0000	525,600 0,000	525,600 0,000
194	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton	m2	1,0000	83,432 55,625	83,432 55,625
195	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	1,0000	88,417 63,750	88,417 63,750
196	RpDA18B	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante	m2	1,0000	54,192 50,625	54,192 50,625
197	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	1,0000	223,125 223,125	223,125 223,125

1	2	3	4	5	6	7
198	RpDE06F	Parapet rigid cu panouri pe stilp si doua lise din beton armat montat un stilp nou in locul unui stilp distrus Materiale marunte (cirpe, scinduri etc.)=1,020	m	1,0000	<u>107,227</u> 13,812	<u>107,227</u> 13,812
199	RpDE06G	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii sau ziduri de sprijin existente Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,030	m	1,0000	<u>268,479</u> 27,313	<u>268,479</u> 27,313
200	RpDE06H	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii noi din zidarie de piatra bruta Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,030	m	1,0000	<u>614,673</u> 41,374	<u>614,673</u> 41,374
201	RpDE06J	Parapet rigid greu din beton slab armat, executat pe fundatii proprii (Жесткий тяжелый парапет, слабоармированный, выполненный на собственный фундамент) Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,0300	m	1,0000	<u>1 183,533</u> 28,250	<u>1 183,533</u> 28,250
202	RpDE06K	Parapet rigid greu din beton armat monolit din panouri continue de 6 m si o bordura de siguranta, executat pe ziduri de sprijin din beton, ce se toarna concomitent cu parapetul (Жесткий тяжелый парапет, из монолитного железобетона, состоящей из панели длиной 6 м и одного предохранительного бордюра, выполненный из опорных бетонных стен, которые укладываются одновременно с парапетом) Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,0200	m	1,0000	<u>991,229</u> 119,687	<u>991,229</u> 119,687
203	RpDE06L	Parapet rigid greu din beton armat monolit din panouri continue de 6 m si o bordura de siguranta, executat pe fundatie proprie (Жесткий тяжелый парапет, из монолитного железобетона, состоящей из панели длиной 6 м и одного предохранительного бордюра, выполненный на собственный фундамент) Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,0200	m	1,0000	<u>1 439,706</u> 39,562	<u>1 439,706</u> 39,562
204	RpDE07C	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip C cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип С с перекладиной и металлическими столбами) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0400	m	1,0000	<u>1 200,361</u> 110,625	<u>1 200,361</u> 110,625
205	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип Е с металлической перекладиной и заводскими железобетонными столбами) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	m	1,0000	<u>743,487</u> 7,500	<u>743,487</u> 7,500

1	2	3	4	5	6	7
206	RpDE08B	Montarea capac peste stilp din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка крышек пластиковых столбов для указания направления дороги) Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300	buc	1,0000	<u>488,375</u> 50,625	<u>488,375</u> 50,625
207	RpDE08C	Demontarea stilpilor din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Снятие пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	1,0000	<u>16,250</u> 16,250	<u>16,250</u> 16,250
208	RpDE09C	Demontarea placutelor metalice de pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Снятие металлических отражающих щитов с пластиковых столбов для указания направления) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	buc	1,0000	<u>6,218</u> 5,625	<u>6,218</u> 5,625
209	RpDE09B	Montarea placutelor metalice pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Установка металлических отражающих щитов на пластиковых столбах для указания направления) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	buc	1,0000	<u>61,218</u> 8,125	<u>61,218</u> 8,125
210	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor (Разборка парапетов со столбами и стрингерами из железобетона, легкого типа)	m	1,0000	<u>19,312</u> 7,062	<u>19,312</u> 7,062
211	RpDE16B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu (Разборка парапетов со столбами и стрингерами из железобетона, тяжелого типа)	m	1,0000	<u>32,188</u> 7,688	<u>32,188</u> 7,688
		<i>Total</i>	Lei			15 257,401
		Total Intretinerea parapetelor pietonale Inclusiv salariu				15 257,401 1 808,123
		1.2.3. Reparatie si vopsirea postamentelor - denumirea orasului la intrarile in oras din partile Chisinau, Riscani si Glodeni.				
212	f/fiscala	Taierea metalului cu disc 230	buc	1,0000	<u>29,750</u> 0,000	<u>29,750</u> 0,000
213	RpCD07B	Sudarea pe contur (Сварочные работы при ремонте металлических букв (наименование) и постаментов, находящихся при въезде в муниципий) Materiale marunte=1,0300	m	1,0000	<u>512,281</u> 111,250	<u>512,281</u> 111,250
214	f/fiscala	Banda 30*3 , pentru repararea literii- denumirea orasului	m	1,0000	<u>15,200</u> 0,000	<u>15,200</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
215	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка поверхностей, ранее окрашенных масляными красками, протравой)	m2	1,0000	37,750 18,750	37,750 18,750
216	f/fiscala	Disc 125, pentru curatirea metalului (postament; literi)	buc	1,0000	25,830 0,000	25,830 0,000
217	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de aer de temperatura inalta (Обжиг многослойной краски)	m2	1,0000	65,220 30,938	65,220 30,938
218	f/fiscala	Gaz - propan	l	1,0000	12,930 0,000	12,930 0,000
219	RpCR22B1	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice-literi BALTI, fundatii (Окраска металлических изделий -буквы БЭЛЦЬ наименование муниципия, постаментов въезда в город)	m2	1,0000	89,345 42,000	89,345 42,000
220	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная окраска красками по бетону букв БЭЛЦЬ и постамента ,находящихся на въезде в муниципий)	m2	1,0000	58,240 26,875	58,240 26,875
221	calcul 2025	Lucrarari cu autoturn АП 17-89 (echipament), pentru executarea lucrarilor	h-ut	1,0000	380,000 0,000	380,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 226,546
		Total Reparatie si vopsirea postamentelor - denumirea orasului la intrarile in oras din partile Chisinau, Riscani si Glodeni. Inclusiv salariu				1 226,546 229,813
		1.2.4. Politist intins				
222	DF57B	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежащего полицейского") на проезжей части дороги)	buc	1,0000	126,925 28,125	126,925 28,125
223	f/fiscala	Elemente "politist intins" medii - limitator de viteza -концевые	buc	1,0000	631,340 0,000	631,340 0,000
224	f/fiscala	Elemente "politist intins" medii-limitator de vitez 40*50*5	buc	1,0000	1 150,180 0,000	1 150,180 0,000
225	DF18A	Plantarea stilpilor din metal, pentru	buc	1,0000	333,474	333,474

1	2	3	4	5	6	7
		indicatoare pentru circulatie rutiera (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения)			68,125	68,125
226	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel (Сварка по контуру) Materiale marunte=1,0300	m	1,0000	672,606 111,250	672,606 111,250
		Total	Lei			2 914,525
		Total Politist intins Inclusiv salariu				2 914,525 207,500
		Total	Lei			61 714,265
		Total Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier - indicatoare. parapete. politist intins. Inclusiv salariu				61 714,265 3 419,873
		1.3. Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier - Marcaj 1.3.1. Marcaj				
227	DI141A	Curatirea partii carosabile din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка проезжей части асфальтобетонного покрытия ручным компрессором)	m2	1,0000	9,312 3,125	9,312 3,125
228	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	1,0000	125,045 29,375	125,045 29,375
229		Microbile din sticla	kg	1,0000	35,000 0,000	35,000 0,000
230	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla	1 km	1,0000	5 844,280 206,875	5 844,280 206,875
231	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile, (работа в ночь)	m2	1,0000	159,289 58,750	159,289 58,750
232	RpDE10A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu	m	1,0000	248,267 34,187	248,267 34,187

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de email pe suprafete carosabile cu microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской с стеклянными микрошариками на проезжей части) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200				
		<i>Total</i>	Lei			6 421,193
		Total Marcaj Inclusiv salariu				6 421,193 332,312
		<i>Total</i>	Lei			6 421,193
		Total Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier - Marcaj Inclusiv salariu				6 421,193 332,312
		<i>Total</i>	Lei			158 848,947
		Total Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier. Inclusiv salariu				158 848,947 16 034,310


		Total	Lei	158 848,95
		Asigurarea sociala	24 %	3 848,22
		Transportarea materialelor	7 %	8 103,88
		Cheltuieli de depozitare	2 %	2 315,39
		Total		173 116,44
		Cheltuieli de regie	14,5 %	25 101,88
		Total		198 218,32
		Beneficiu de deviz	6 %	11 893,09
		Total		210 111,41
		TVA	20 %	42 022,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		252 133,70 16 034,27

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

A. Dolința

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

A. Pasicineac



Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier in municipiul Balti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier in municipiul Balti

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 252 133,70 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	16,8400	62,50	1 052,500
2.	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	h-om	38,3720	62,50	2 398,250
3.	1125-00-2	Muncitor sectorului siguranta traficului (62,5x2=125)	h-om.	0,4700	125,00	58,750
4.	5001000100123	Inginer-programator	h-om	4,9000	62,50	306,250
5.	7122030012940	Pietrar	h-om	0,5040	62,50	31,500
6.	7123010010200	Betonist	h-om	2,3350	62,50	145,937
7.	7123011000200	Betonist	h-om	1,7300	62,50	108,125
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,9370	62,50	121,062
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4620	62,50	28,875
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,9960	62,50	249,749
11.	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	62,50	13,125
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3110	62,50	206,937
13.	7137010011510	Electromontator	h-om	106,0450	62,50	6 627,812
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2400	62,50	140,000
15.	7141020013350	Vopsitor	h-om	2,8800	62,50	180,000
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1180	62,50	7,375
17.	7212030022700	Sudor	h-om	1,7800	62,50	111,250
18.	72120300227011	Electrosudor	h-om	12,0200	62,50	751,250
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1300	62,50	8,125
20.	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	1,4020	62,50	87,625
21.	7245080020559	Electrician automatizare	h-om	8,0840	62,50	505,250
22.	8281030022100	Lacatus	h-om	11,3700	62,50	710,625
23.	8283010021000	Electronist	h-om	4,2260	62,50	264,125
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,3770	62,50	773,563
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	62,50	60,625
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,9150	62,50	619,687
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8850	62,50	242,813
28.	9312040019600	Sapator	h-om	3,5700	62,50	223,125
		Total manopera				16 034,27

Materiale:

1.	1.2	Indicatorul de la 1.2	buc	1,0000	600,00	600,000
2.	1.3.2	Indicatorul 1.3.2	buc	1,0000	1 750,00	1 750,000
3.	1.4.1 - 1.4.6	Indicatorul 1.4.1 - 1.4.6	buc	1,0000	666,67	666,670
4.	1.5 - 1.31.2	Indicatorul 1.5. - 1.31.2	buc	1,0000	600,00	600,000

5.	30*3	Banda 30*3	m	1,0000	15,20	15,200
6.	M8	Piulite M8	buc	8,0000	0,30	2,400
7.	00000005	Nisip	kg	75,3630	2,88	217,045
8.	00011	Gaz-propan	l	1,0000	12,93	12,930
9.	00520486	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei-stilpi antiparcare	buc	1,0000	300,00	300,000
10.	01	Limitator de viteza -концевые	buc	1,0000	612,50	612,500
11.	011	Surub10*120	buc	6,0000	5,11	30,660
12.	011	Armatura D-10	m	1,0000	18,75	18,750
13.	012	Diubeli 16*100	buc	6,0000	4,05	24,300
14.	013	Saiba m10	buc	6,0000	0,26	1,560
15.	02	Limitator de viteza 40*50*5 extrudirovan. cauciuc	buc	1,0000	1 093,75	1 093,750
16.	022	Disc 230	buc	0,1700	33,50	5,695
17.	0221122900672	Lemn de fag impregnat	m3	0,0021	4 719,00	9,910
18.	07*20	Banda 07*20	m	1,0000	16,58	16,580
19.	1	NBCD300-RG -светофорная линза	buc	1,0000	5 300,00	5 300,000
20.	1.3.1	Indicatorul de la 1.3.1	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
21.	1.34.1 - 1.34.2	Indicatorul 1.34.1-1.34.2	buc	1,0000	1 250,00	1 250,000
22.	10	Burjiu HSS -10	buc	1,0000	19,14	19,140
23.	10*100	Suruburi 10*100	buc	4,0000	5,11	20,440
24.	100-01	Conector Wago	buc	1,0000	8,08	8,080
25.	100-03	Conector Wago P3	buc	1,0000	6,16	6,160
26.	100-05	Conector Wago P5	buc	1,0000	8,08	8,080
27.	100-12-1	Clema A19	buc	1,0000	5,95	5,950
28.	1011-03	Tachelaj	buc	2,0000	4,30	8,600
29.	10113141	Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500	kg	2,0000	2,25	4,500
30.	1011924	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm	kg	1,6667	74,80	124,669
31.	1011924-1	Electrozi	kg	0,2700	74,80	20,196
32.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,1500	59,66	307,249
33.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametrul 6 mm	kg	0,1710	45,30	7,747
34.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametrul 12 mm	kg	0,3900	45,30	17,667
35.	1019692	Bratara	buc	5,0000	2,00	10,000
36.	1019692-03	Bratara din banda de otel 7*20	m	1,0000	16,58	16,580
37.	1019852	Vopsea	kg	0,5332	65,33	34,834
38.	102-10	Placa de comanda a controlerului NBTL-20	buc	1,0000	600,00	600,000
39.	102-11	Carcasa controllerului	buc	1,0000	600,00	600,000
40.	102-12	Carcasa semaforului rutier (pentru trafic auto)	buc	1,0000	2 900,00	2 900,000
41.	102-13	Carcasa semaforului pietonal	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
42.	102-14	Козырек транспортного светофора 300mm	buc	1,0000	646,00	646,000
43.	102-15	Козырек пешеходного светофора 300мм	buc	1,0000	620,50	620,500
44.	102-8	Corpus controllera	buc	1,0000	600,00	600,000
45.	102-9	Placa de alimentare NBTL-20	buc	1,0000	600,00	600,000
46.	1111000100020	Microbile de sticla	kg	18,0724	35,00	632,534
47.	1111000100020	Microbile din sticla	kg	0,1130	43,09	4,869
48.	11202062010361	Savura	m3	0,0300	315,00	9,450

49.	11302271	Email "XB-124" de protectie, verde	kg	0,2000	95,00	19,000
50.	12121212121	Apa	m3	0,1258	26,96	3,392
51.	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	1,0476	375,00	392,850
52.	1421102200337	Pietris 0-31 mm	m3	0,0010	380,00	0,380
53.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	357,50	0,357
54.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0444	357,50	15,873
55.	16*100	Diubeli 16*100	buc	4,0000	4,05	16,200
56.	2-1	NBDJS300-RG -светофорная линза	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
57.	2-2	NBRX300D-RG -светофорная линза	buc	1,0000	5 800,00	5 800,000
58.	2-3	NBJDS300-G -светофорная линза	buc	1,0000	5 800,00	5 800,000
59.	2-4	NBRX300D-RG -светофорная линза	buc	1,0000	8 000,00	8 000,000
60.	2-5	NBJD-Y+DJS300 W -светофорная линза	buc	1,0000	5 600,00	5 600,000
61.	2.1	Indicatorul 2.1	buc	1,0000	600,00	600,000
62.	2.3 - 2.6	Indicatorul 23 - 2.6	buc	1,0000	666,67	666,670
63.	2010102918805	Cherestea fag 24 mm	m3	0,0004	4 719,00	1,888
64.	20190701	Cablu de otel	m	140,0000	7,50	1 050,000
65.	2020112928346	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,3058	285,00	87,154
66.	20511429507101	Dibluri metalic cu expandere	buc	2,0000	1,75	3,500
67.	230	Disc 230*2,0*22	buc	2,0000	30,81	61,620
68.	230-6	Disc 230*1,6*22.2mm	buc	1,0000	29,75	29,750
69.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,7630	17,61	13,436
70.	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0600	42,90	2,574
71.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	1,2782	42,90	54,835
72.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0100	50,00	0,500
73.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2122	11,50	13,940
74.	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	70,00	7,000
75.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,5500	78,00	42,900
76.	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,0420	74,00	3,108
77.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	1,7718	74,00	131,113
78.	24301161032201	Vopsea neagra	kg	2,3894	95,00	226,993
79.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0180	87,00	1,566
80.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,2722	68,50	18,646
81.	2430116104354	Vopsea	kg	0,4500	69,70	31,365
82.	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,1320	71,81	9,479
83.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	51,8900	95,74	4 967,948
84.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,1971	72,00	14,191
85.	2430226109307	Diluant decapant- solutie p/u inlaturarea vopselei	l	0,5000	38,00	19,000
86.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	3,1955	38,00	121,429
87.	2451447316000	Detergent	kg	0,0210	42,90	0,900
88.	2451447316001	Detergent DERO 40% N	kg	0,0800	42,90	3,432
89.	246-68985	Lada pentru controlor	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
90.	2462106110354	Clei epoxidic	kg	0,5000	125,00	62,500
91.	2523116716133	Covor p.v.c f.sup.tip A gros.2 lat = 1500 mm impr	m2	0,3600	225,00	81,000
92.	2615107326090	Indicator circul. tbl..ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8a	buc	0,0800	250,00	20,000
93.	2615107326098	Indicator circular tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8b	buc	0,0800	250,00	20,000

94.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminu...(pt.informatie)	buc	4,1200	250,00	1 030,000
95.	2615107326110	Indicator circular tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 f 8 c	buc	0,0800	250,00	20,000
96.	2615107326111	Indicator circular tbl.ol+fol.r.triunghi l=700 mm f 21	buc	0,0800	250,00	20,000
97.	2615107326120	Indicator circul. tbl.ol.+fol.r.patrat l=600 mm f36	buc	0,1600	230,00	36,800
98.	2615107326121	Indic.circul.tbl.ol+fol.r. cerc d=600 mm f 63a	buc	0,3200	230,00	73,600
99.	2615107326122	Indic.circul.tbl.ol+fol.r. cerc d=600 mm f 66a	buc	0,1600	230,00	36,800
100.	2615107326123	Indic.circul.tbl.ol+fol.r cerc d= 600 mm f70	buc	0,0800	230,00	18,400
101.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	15,7558	2,25	35,450
102.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	123,4000	2,25	277,650
103.	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0300	300,00	309,000
104.	2661126402020	Stilp pt. placi indicatoare din teava otel d=50	buc	1,5200	105,00	159,600
105.	2663102100000	Beton	m3	0,3675	1 520,00	558,600
106.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,7126	1 520,00	2 603,152
107.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,2627	1 500,00	394,050
108.	2681116002737	Disc abraziv diamantat	buc	0,0200	210,00	4,200
109.	2682132600401	Folie reflectorizanta import	m2	0,0440	65,00	2,860
110.	2710403700404	Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm	kg	1,4564	17,50	25,487
111.	2710602001001	Otel beton...(pt.informatie)	kg	66,4274	19,50	1 295,335
112.	2710603434771	Otel lat 30 x 4 mm	kg	3,3490	28,00	93,772
113.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	12,6990	25,00	317,475
114.	2734113803269	Sirma neagra moale d = 3 mm	kg	0,3178	27,00	8,582
115.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6510	25,00	16,274
116.	2735725901235	Electrod	kg	2,1630	74,80	161,793
117.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,1000	275,00	302,500
118.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0200	500,00	510,000
119.	2811106301796	Stilp metalic pentru simafoare	buc	1,0000	500,00	500,000
	2811106301797	Stilp metalic pentru	buc	1,0200	500,00	510,000

120.		semafoare...(pt.informatie)				
121.	2811106302049	Stilpi din beton armat prefabricati industrial...(pt.informatie)	buc	1,5196	850,00	1 291,660
122.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,1000	850,00	935,000
123.	2811106304565	Parapet metalic...(pt.informatie)	kg	41,5525	28,00	1 163,470
124.	2811236309876	Profile metalice negre	kg	1,2000	28,00	33,600
125.	28112368323901	Burghiu cu cap Widia	buc	0,0900	25,00	2,250
126.	2863137308804	Cherestea fag clasa B neaburit	m3	0,0134	4 719,00	63,235
127.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2138	27,00	5,774
128.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	5,7500	3,30	18,975
129.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	4,1200	3,50	14,420
130.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	10,3000	2,00	20,600
131.	2874115842673	Piulita hexag. M6	buc	1,0000	0,30	0,300
132.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	5,1500	0,30	1,545
133.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,1854	0,10	0,018
134.	28741158934641	Bolt pentru constructii din OLC 45 cu inel din vinilin de 6x50	buc	1,0000	4,50	4,500
135.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
136.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0515	0,15	0,008
137.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,4200	0,35	5,047
138.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0100	1,00	1,010
139.	2875274113559	Sistem de prindere, format din 2 coliere.	buc	4,0000	15,00	60,000
140.	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	1,0300	125,00	128,750
141.	2875274204100	Bratara simpla1 cirje mari	buc	2,4000	7,00	16,800
142.	28752763130721	Suport	buc	1,0000	5,00	5,000
143.	28752763130721-01	Suport cu bratare	buc	1,0000	137,21	137,210
144.	28752763130721-02	Suport cu bratare	buc	2,0000	216,00	432,000
145.	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,0273	41 500,00	1 132,950
146.	2940606002181	Placute metalice reflectorizante...(pt.informatie)	per	1,0500	50,00	52,500

147.	2960130007598	Pistol de implintat bolturi	buc	0,0200	125,00	2,500
148.	3.1.1 - 3.33	Indicatorul 3.1.1 - 3.9.2	buc	1,0000	666,67	666,670
149.	30*3	Banda 30*3	m	0,6000	17,09	10,254
150.	30*30c	Cornier 30*30	m	1,0000	26,54	26,540
151.	3150145100282	Lampa de semnalizare	buc	1,0000	35,70	35,700
152.	4.1.1 - 4.8.10	Indicatorul 4.1.1 - 4.8.10	buc	1,0000	666,67	666,670
153.	40*40	tiava 40*40	m	5,0000	59,50	297,500
154.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1860	26,96	5,014
155.	4100126202818	Apa	m3	0,0660	26,96	1,779
156.	43833	Automat 16A	buc	1,0000	29,17	29,170
157.	43835	Automat 25A	buc	1,0000	28,34	28,340
158.	44874	Diblu de expans.propilen 16*100	buc	1,0000	3,33	3,330
159.	49753	Сверло по бетону	buc	1,0000	90,00	90,000
160.	5.1 - 5.36	Indicatorul 5.1 - 5.36	buc	1,0000	750,00	750,000
161.	5.37.1 - 5.37.6	Indicatorul 5.37.1 - 5.37.6	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
162.	5.39.1 - 5.49	Indicatorul 5.39.1 - 5.49	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
163.	5.50.1 - 5.54.2	Indicatorul 5.50.1 - 5.54.2	buc	1,0000	783,33	783,330
164.	5.73	Indicatorul 5.73	buc	1,0000	500,00	500,000
165.	50*50	Tiava 50*50	m	1,0000	73,35	73,350
166.	5001000100112	Cutie cu cleme (de ramificare)	buc	1,0000	100,00	100,000
167.	5001000100116	Tablou chemare pietoni	buc	1,0000	450,00	450,000
168.	5001000100117	Suport pentru "TBII"	buc	1,0000	50,00	50,000
169.	5001000100120	Fundatie cu anchere	buc	1,0000	350,00	350,000
170.	5009040	Cleme	100 buc	1,0000	68,00	68,000
171.	50091091	Cirlig de perete imperecheat cu balansir	buc	1,0000	75,00	75,000
172.	50097241	Stilp	buc	1,0000	295,00	295,000
	500972411	Stilp semafor	buc	1,0000	850,00	850,000

173.						
174.	5064522-1	Electrozi	kg	0,7210	74,80	53,931
175.	5220079	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПООСy61-0,5"	kg	0,0750	125,00	9,375
176.	5440089	Banda adeziva	buc	1,6200	12,75	20,655
177.	5550	Oracalului 5550	m2	1,0000	215,01	215,010
178.	590-2109	KBBГ 5x1,5	m	1,0000	25,00	25,000
179.	590-2109-2	KBBГ2.5x4	m	1,0000	16,70	16,700
180.	590-2110	KBBГ 7x1,5	m	1,0000	26,70	26,700
181.	590-2111	KBBГ 10x1,5	m	1,0000	33,30	33,300
182.	590-2112	KBBГ 14x1,5	m	1,0000	67,00	67,000
183.	6 **	Indicatorul 6**	buc	1,0000	500,00	500,000
184.	6.15.1 - 6.15.2	Indicatorul 6.15.1 - 6.15.2	buc	1,0000	666,67	666,670
185.	6.24.1 - 6.24.3	Indicatorul 6.24.1 - 6.24.3 (350*900)	buc	1,0000	515,00	515,000
186.	620-9615-1	Controlor NBLС-14 (mijloace fixe)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
187.	6250-185	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc	1,0000	1 095,00	1 095,000
188.	6250-185-2	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc	1,0000	1 095,00	1 095,000
189.	6250-185-3	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc	1,0000	525,60	525,600
190.	6250-185-4	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc	1,0000	525,60	525,600
191.	641	Oracal 641	m2	1,0000	49,96	49,960
192.	646	Diluant	kg	0,2398	47,23	11,326
193.	6710	Oracalului 6710	m2	1,0000	245,44	245,440
194.	8*20	Bolt 8*20	buc	5,0000	0,68	3,400
195.	8*30	Bolt 8*30	buc	8,0000	0,97	7,760
196.	8300	Oracal 8300	m2	1,0000	93,96	93,960
197.	A19	Clema A19	buc	1,0000	5,95	5,950
198.	Banda 30*3	Banda 30*3	m	1,0000	15,04	15,040
199.	conuri	Conuri	buc	1,0000	209,11	209,110

200.	Disc 125	Disc 125	buc	1,0000	25,83	25,830
201.	M 10	Saiba	buc	2,0000	0,26	0,520
202.	M8	Piulita M8	buc	5,0000	0,30	1,500
203.	PF115	Email PF115	kg	0,9640	72,40	69,794
204.	Sm8	Saiba m8	buc	13,0000	0,10	1,300
205.	T 5.1	Indicatorul T 5.1	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
206.	T 6.1	Indicatorul T 6.1 (1500*1500)	buc	1,0000	5 666,67	5 666,670
207.	T 6.4	Indicatorul T 6.4 (1500*3000)	buc	1,0000	5 666,67	5 666,670
208.	T 7.12	Indicatorul T 7.12 (1500*750)	buc	1,0000	3 166,67	3 166,670
209.	T1.8	Indicatorul T1.8	buc	1,0000	600,00	600,000
210.	T2.1	Indicatorul T 2.1	buc	1,0000	666,67	666,670
211.	T3.2	Indicatorul T 3.2	buc	1,0000	666,67	666,670
212.	T4.1	Indicatorul T 4.1 (2000*1500)	buc	1,0000	1 735,00	1 735,000
213.	14.3	Indicatorul T 4.3 (900*700)	buc	1,0000	1 735,00	1 735,000
Total materiale de construcții						115 769,66

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10 t	h-ut	5,3600	435,00	2 331,600
2.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5.79 (0.59) kN (t)	h-ut	0,0700	250,00	17,500
3.	0304081	Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,2200	95,00	20,900
4.	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	20,6300	380,00	7 839,400
5.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	1,1100	200,00	222,000
6.	23-58	Generator	h-ut	5,6960	195,00	1 110,720
7.	23-6	Autobasculanta UAZ	h-ut	0,3900	250,00	97,500
8.	25-11	Autoturn AP17-89	h-ut	25,3540	380,00	9 634,520
9.	25-11-2	Autoturn AP17-89 (оборудование)	h-ut	1,0000	380,00	380,000
10.	25-52	Compresor	h-ut	0,0600	218,89	13,133
11.	25-57	Compresor manual	h-ut	0,0500	123,73	6,187
12.	25-58	Generator	h-ut	1,6435	195,00	320,482
13.	25-6	Autobasculanta UAZ	h-ut	1,1860	370,00	438,820
14.	25-64	Masini de gaurit, electrice-Generator	h-ut	0,0400	195,00	7,800
15.	25-66	Masina slefuit- benzobolgarca	h-ut	0,1200	215,00	25,800
16.	2811230007602	Surubelnita electrica	h-ut	0,1810	215,00	38,915
17.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1900	225,00	42,750
18.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	125,00	0,125

19.	29221400067401	Macara pe senile 10 T	h-ut	0,0400	450,00	18,000
20.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,1380	325,00	44,850
21.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,6760	260,00	175,760
22.	29405200038281	Polizor cu disc abraziv	h-ut	0,2000	275,00	55,000
23.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1900	295,00	56,050
24.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,4420	115,00	50,830
25.	2952270003723	Centrala electrica mobila	h-ut	0,1810	210,00	38,010
26.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,1900	225,00	42,750
27.	2952270004200	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam 40 mm	h-ut	0,1080	210,00	22,680
28.	2952270006601	Trolu intins OB	h-ut	0,0390	255,00	9,945
29.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1600	350,00	56,000
30.	2955270007609	Masina electrica de gaurit cu percute	h-ut	1,0500	250,00	262,500
31.	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KVA 50 Hz	h-ut	1,7800	285,00	507,300
32.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2000	275,00	55,000
33.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0266	450,00	11,970
34.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0240	399,00	9,576
35.	34105400048031	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	2,1000	450,00	945,000
36.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	350,00	21,000
37.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,9030	350,00	1 366,050
38.	5001000100111	Turle telescopice de 17 m	h-ut	0,9000	380,00	342,000
39.	5001000100115	Platforma telescopica pe tractor de 7m	h-ut	1,0700	380,00	406,600
Total utilaje de constructii						27 045,02

Total	Lei	158 848,95
Asigurarea sociala	24 %	3 848,22
Transportarea materialelor	7 %	8 103,88
Cheltuieli de depozitare	2 %	2 315,39
Total		173 116,44
Cheltuieli de regie	14,5 %	25 101,88
Total		198 218,32
Beneficiu de deviz	6 %	11 893,09
Total		210 111,41
TVA	20 %	42 022,29

Total deviz:

252 133,70

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier in municipiul Balti

Investitor

Primaria mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	
		1. Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier.				
		1.1. Organizarea si intretinerea siguran tei traficului rutier - semafoare 45 buc				
		1.1.1. Lucrari de intretinere – reparatia. montarea si demontarea semafoarelor				
1	MsCA01	Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur	100 m			120,220
	7137010011510	Electromontator				
	1	Muncitor	h-om	0,5000	62,50	31,25
	25-6	Autobasculanta UAZ	h-ut	0,5000	62,50	31,25
2	MsCA02	Marcarea cablului	buc	0,3900	370,00	57,72
	7137010011510	Electromontator				15,000
	MsCA03C	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 7	h-om	0,2400	62,50	15,00
	7137010011510	Electromontator				243,750
	25-11	Autoturn AP17-89	h-om	1,7200	62,50	53,75
4	MsCA03D	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 10	h-ut	1,0000	380,00	190,00
	7137010011510	Electromontator				475,500
	25-11	Autoturn AP17-89	h-om	1,8400	62,50	57,50
5	MsCA03E	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 14	h-ut	1,1000	380,00	418,00
	7137010011510	Electromontator				290,500
	25-11	Autoturn AP17-89	h-om	2,0000	62,50	62,50
6	MsCC14	Montarea cablului de otel	h-ut	1,2000	380,00	228,00
	7137010011510	Electromontator	buc			729,664
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,4000	62,50	75,00
	1011-03	Tachelaj	h-om	2,4000	62,50	75,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	buc	2,0000	4,30	8,60
	25-11	Autoturn AP17-89	kg	0,4000	59,66	23,86
7	MsCA13A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, suspendat pe cablu de otel	h-ut	3,6000	380,00	547,20
	7137010011510	Electromontator	100 m			2 675,84
	5009040	Cleme	h-om	17,100	62,50	641,25
	20190701	Cablu de otel	100 buc	1,0000	68,00	68,00
	25-11	Autoturn AP17-89	m	100,00	7,50	750,00
	23-6	Autobasculanta UAZ	h-ut	5,8900	380,00	1 119,10
8	MsCA11A	Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg	h-ut	0,3900	250,00	97,50
	7137010011510	Electromontator	100 m			271,964
	5220079	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "TIOCCy61-0,5"	h-om	17,600	62,50	110,00
	25-11	Autoturn AP17-89	kg	0,2500	125,00	3,12
9	590-2109	Cablu KBBΓ 2.5 x4	h-ut	4,1800	380,00	158,84
	590-2109-2	KBBΓ 2.5x4	m			16,700
10	590-2109	Cablu KBBΓ 5 x1,5	m	1,0000	16,70	16,70
	590-2109	KBBΓ 5x1,5	m			25,000
11	590-2110	Cablu KBBΓ 7 x1,5	m	1,0000	25,00	25,00
	590-2110	KBBΓ 7x1,5	m			26,700
12	590-2111	Cablu KBBΓ 10 x1,5	m	1,0000	26,70	26,70
	590-2111	KBBΓ 10x1,5	m			33,300
13	590-2112	Cablu KBBΓ 14 x1,5	m	1,0000	33,30	33,30
	590-2112	KBBΓ 14x1,5	m			67,000
14	100-01	Conector Wago P5	m	1,0000	67,00	67,00
	100-05	Conector Wago P5	buc			8,080
15	100-01	Conector Wago	buc	1,0000	8,08	8,08
	100-01	Conector Wago	buc			8,080
16	100-01	Conector Wago P3	buc	1,0000	8,08	8,08
	100-03	Conector Wago P3	buc			6,160
			buc	1,0000	6,16	6,16

1	2	3	4	5	6	
17	F/fiscala	Automat 16A				29,170
	43833	Automat 16A	buc			29,170
18	F/fiscala	Automat 25A	buc	1,0000	29,17	28,340
	43835	Automat 25A	buc			28,340
19	MsCA16B	Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori	buc	1,0000	28,34	70,917
	7137010011510	Electromontator	buc			68,77
	5440089	Banda adeziva	h-om	1,1000	62,50	2,17
20	MsCA16C	Cap terminal uscat, pina la 8-10 conductori	buc	0,1700	12,75	137,563
	7137010011510	Electromontator	buc			134,38
	5440089	Banda adeziva	h-om	2,1500	62,50	3,19
21	MsCA16D	Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori	buc	0,2500	12,75	212,750
	7137010011510	Electromontator	buc			200,00
	5440089	Banda adeziva	h-om	3,2000	62,50	12,75
22	MsCB06A	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme.	buc	1,0000	12,75	300,000
	7137010011510	Electromontator	100 buc			300,000
23	MsCB09	Dulapuri de dirijare si controlori de reglare (controlor) cu programator electronic	h-om	12,000	62,50	2 542,33
	7137010011510	Electromontator	buc			(
	620-9615-1	Controlor NBLC-14 (mijloace fixe)	h-om	14,600	62,50	912,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	25-11	Autoturn AP17-89	kg	0,5000	59,66	29,83
	25-6	Autobasculanta UAZ	h-ut	0,8000	380,00	304,00
24	RpDE12A	Montarea (plantarea) stilpilor pentru semnalizare (semafoare) in localitati (Установка (насаживание) в населенных пунктах столбов для сигнализации (светофоры))	h-ut	0,8000	370,00	296,00
	7123010010200	Betonist	buc			1 007,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	62,50	(
	2811106301797	Stilp metalic pentru semafoare...(pt.informatie)	h-om	1,5100	62,50	15,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	buc	1,0000	500,00	94,38
25	MsCC03A	Montarea semaforului cu un ochi, sageata dreapta-stinga	m3	0,2500	1 520,00	510,00
	7137010011510	Electromontator			0	387,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	buc			262,682
	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-om	1,7500	62,50	43,75
	331451	Perforatoare electrice	kg	0,2000	59,66	11,93
26	MsCC04A	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru vehicule, pe stilp propriu	h-ut	1,0000	380,00	152,00
	7137010011510	Electromontator	h-ut	0,2000	275,00	55,00
	8281030022100	Lacatus	buc			2 078,23
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	7,9500	62,50	496,88
	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-om	0,6000	62,50	37,50
27	MsCC04A	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru vehicule, pe stilp propriu	kg	0,4000	59,66	23,86
	7137010011510	Electromontator	h-ut	4,0000	380,00	1 520,00
	8281030022100	Lacatus	buc			970,420
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	7,9500	62,50	149,06
	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-om	0,6000	62,50	37,50
28	MsCC04B	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru vehicule, pe stilp comun cu alte instalatii	kg	0,4000	59,66	23,86
	7137010011510	Electromontator	h-ut	4,0000	380,00	760,00
	8281030022100	Lacatus	buc			1 031,36
	2875274113559	Sistem de prindere, format din 2 coliere.	h-om	7,9500	62,50	198,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	0,6000	62,50	13,75
	0310501	Turle telescopice de 25 m	buc	2,0000	15,00	30,00
29	MsCC04C	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp propriu	kg	0,4000	59,66	23,86
	7137010011510	Electromontator	h-ut	4,0000	380,00	760,00
	8281030022100	Lacatus	buc			1 903,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	5,2500	62,50	328,12
	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-om	0,6000	62,50	37,50
30	MsCC04D	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp comun cu alte instalatii	kg	0,3000	59,66	17,90
	7137010011510	Electromontator	h-ut	4,0000	380,00	1 520,00
	8281030022100	Lacatus	buc			957,898
	2875274113559	Sistem de prindere, format din 2 coliere.	h-om	5,2500	62,50	131,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	0,6000	62,50	18,75
	0310501	Turle telescopice de 25 m	buc	2,0000	15,00	30,00
31	MsCC04A	Montarea semaforului , pentru vehicule, pe stilp	kg	0,3000	59,66	17,90
	7137010011510	Electromontator	h-ut	4,0000	380,00	760,00
	8281030022100	Lacatus	buc			996,250
	25-11	Autoturn AP17-89	h-om	7,9500	62,50	198,75
32	MsCC04A	Montarea semaforului , pentru vehicule, pe stilp propriu	h-om	0,6000	62,50	37,50
	7137010011510	Electromontator	h-ut	4,0000	380,00	760,00
	8281030022100	Lacatus	buc			996,250
	25-11	Autoturn AP17-89	h-om	7,9500	62,50	198,75
			h-om	0,6000	62,50	37,50
			h-ut	4,0000	380,00	760,00

1	2	3	4	5	6	
33	MsCC04C	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp	buc			928,750
	7137010011510	Electromontator	h-om	5,2500	62,50	131,25
	8281030022100	Lacatus	h-om	0,6000	62,50	37,50
	25-11	Autoturn AP17-89	h-ut	4,0000	380,00	760,00
34	MsCC06A	Montarea tablou, chemare pietoni (TBII)	buc			908,748
	7137010011510	Electromontator	h-om	1,8000	62,50	112,50
	1	Muncitor	h-om	0,6200	62,50	38,75
	5001000100116	Tablou chemare pietoni	buc	1,0000	450,00	450,00
	5001000100117	Suport pentru "TBII"	buc	1,0000	50,00	50,00
	1019692	Bratara	buc	2,0000	2,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	59,66	17,90
	5001000100115	Platforma telescopica pe tractor de 7m	h-ut	0,6200	380,00	235,60
35	MsCB11B	Cutii cu cleme pentru cabluri si conductoare	buc			523,614
	7137010011510	Electromontator	h-om	4,7700	62,50	298,125
	72120300227011	Electrosudor	h-om	0,4000	62,50	25,00
	5001000100112	Cutie cu cleme (de ramificare)	buc	1,0000	100,00	100,00
	5440089	Banda adeziva	buc	0,2000	12,75	2,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	59,66	2,98
	1011924-1	Electrozi	kg	0,0700	74,80	5,24
	1019852	Vopsea	kg	0,0600	65,33	3,92
	25-58	Generator	h-ut	0,4000	195,00	78,00
	25-64	Masini de gaurit, electrice-Generator	h-ut	0,0400	195,00	7,80
36	MsCC17B	Suport pe stilp beton	buc			539,542
	7137010011510	Electromontator	h-om	0,2200	62,50	13,75
	72120300227011	Electrosudor	h-om	1,0000	62,50	62,50
	28752763130721-02	Suport cu bratare	buc	1,0000	216,00	216,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2000	59,66	11,93
	1011924-1	Electrozi	kg	0,2000	74,80	14,96
	25-11	Autoturn AP17-89	h-ut	0,5800	380,00	220,40
37	MsCC17B	Suport pe stilp sem.tr-t	buc			447,306
	7137010011510	Electromontator	h-om	0,2200	62,50	13,75
	72120300227011	Electrosudor	h-om	1,0000	62,50	62,50
	28752763130721-01	Suport cu bratare	buc	1,0000	137,21	137,21
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	59,66	5,97
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,1000	74,80	7,48
	25-11	Autoturn AP17-89	h-ut	0,5800	380,00	220,40
38	MsCC17B	Suport pe stilp sem.piet.	buc			539,542
	7137010011510	Electromontator	h-om	0,2200	62,50	13,75
	72120300227011	Electrosudor	h-om	1,0000	62,50	62,50
	28752763130721-02	Suport cu bratare	buc	1,0000	216,00	216,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2000	59,66	11,93
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,2000	74,80	14,96
	25-11	Autoturn AP17-89	h-ut	0,5800	380,00	220,40
39	RpEP02A	Masurarea rezistentei izolatiei secundare	buc			37,500
	7137010011510	Electromontator	h-om	0,6000	62,50	37,50
40	MsCC17A	Bratara din panglica Feman	buc			170,821
	7137010011510	Electromontator	h-om	0,2100	62,50	13,125
	1019692-03	Bratara din banda de otel 7*20	m	1,0000	16,58	16,58
	100-12-1	Clema A19	buc	1,0000	5,95	5,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	59,66	5,97
	25-11	Autoturn AP17-89	h-ut	0,3400	380,00	129,20
41	MsCC20B	Lada pentru aparataj.	buc			1 504,22
	1	Muncitor	h-om	3,0900	62,50	193,125
	246-68985	Lada pentru controlor	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	25-6	Autobasculanta UAZ	h-ut	0,0300	370,00	11,10
42	MsCF06	Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual	1 obiect			486,750
	5001000100123	Inginer-programator	h-om	11,000	62,50	68,75
	25-11	Autoturn AP17-89	h-ut	11,000	380,00	418,00
43	MsCF07	Elaborarea programului de conflicte	1 programa			531,000
	5001000100123	Inginer-programator	h-om	4,0000	62,50	75,00
	25-11	Autoturn AP17-89	h-ut	4,0000	380,00	456,00
44	MsCF08	Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare	1 obiect			531,000
	5001000100123	Inginer-programator	h-om	3,0000	62,50	75,00
	25-11	Autoturn AP17-89	h-ut	3,0000	380,00	456,00
45	MsCF09	Elaborarea programului de control a cheilor de putere	1 programa			619,500
	5001000100123	Inginer-programator	h-om	3,5000	62,50	87,50
	25-11	Autoturn AP17-89	h-ut	3,5000	380,00	532,00
46	MsCF19A	Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata:	buc			189,900

1	2	3	4	5	6	
		adaptoare				
	7245080020559	Electrician automatizare				
	25-11	Autoturn AP17-89	h-om	8,0000	62,50	150,00
47	MsCF19B	Incarcarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune	h-ut	0,3500	380,00	39,90
	7245080020559	Electrician automatizare	buc			216,88
	25-11	Autoturn AP17-89	h-om	9,5000	62,50	178,12
48	MsCF19C	Incarcarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: regulatoare electronice specializate	h-ut	0,3400	380,00	38,70
	7245080020559	Electrician automatizare	buc			397,37
	25-11	Autoturn AP17-89	h-om	19,5000	62,50	121,88
49	MsCF22A	Incarcari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	h-ut	1,4500	380,00	275,50
	7137010011510	Electromontator	buc			287,50
50	MsCF14A	Incarcarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire	h-om	4,6000	62,50	287,50
	7137010011510	Electromontator	pereche de fire			24,00
	25-11	Autoturn AP17-89	h-om	0,0800	62,50	5,00
51	MsCF14A+A1	Incarcarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare	h-ut	0,0500	380,00	19,00
	7137010011510	Electromontator	pereche de fire			15,10
	25-11	Autoturn AP17-89	h-om	0,1200	62,50	7,50
52	MsCF20A	Incarcarea sistemului automatizat de reglare (ДКМ, ДКЛ, ДКУ). Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces (numar module serviciu x n ore) Material ajutorator=1,1000	h-ut	0,0200	380,00	7,60
	8283010021000	Electronist	buc			330,78
	7245080020559	Electrician automatizare	h-om	13,260	62,50	82,81
	25-11	Autoturn AP17-89	h-om	8,8400	62,50	55,22
53	MsCF22C	Incarcari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare	h-ut	1,6900	380,00	192,60
	7137010011510	Electromontator	buc			38,75
54	MsCF16B	Incarcarea si verificarea programatoarelor ciclice. Programator electronic	h-om	0,6200	62,50	38,75
	8283010021000	Electronist	buc			1 210,00
	34105400048031	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-om	24,0000	62,50	75,00
	25-11	Autoturn AP17-89	h-ut	2,1000	450,00	945,00
55	MsCF13A	Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV	h-ut	1,0000	380,00	190,00
	7137010011510	Electromontator	buc			182,50
	25-11	Autoturn AP17-89	h-om	1,4000	62,50	87,50
56	MsCF13E	Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice pe marmura	h-ut	0,2500	380,00	95,00
	7137010011510	Electromontator	buc			68,75
57	MsCF21B	Reglarea controlerului la obiectul de semafoare, cu conectare in proces	h-om	1,1000	62,50	68,75
	8283010021000	Electronist	buc			112,50
	5220079	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПЛОСЦы61-0,5"	h-om	17,0000	62,50	106,25
58	DF23A	Plantarea stilpilor pentru semafoare, in localitati	kg	0,0500	125,00	6,25
	7123010010200	Betonist	buc			968,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	62,50	36,25
	2663102100000	Beton	h-om	0,8300	62,50	51,88
	2811106301796	Stilp metalic pentru simafoare	m3	0,2500	1 520,00	380,00
59	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, pina la 15 cm grosime (Разборка старого бетона ручными средствами, толщ. до 15 см)	buc	1,0000	500,00	500,00
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	m3			1 017,50
60	MsCH04	Demontarea controlerului	h-om	16,280	62,50	1 017,50
	7137010011510	Electromontator	buc			680,46
	72120300227011	Electrosudor	h-om	2,5000	62,50	156,25
	8281030022100	Lacatus	h-om	0,9000	62,50	56,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm	h-om	1,4000	62,50	87,50
	25-11	Autoturn AP17-89	kg	0,2000	74,80	14,96
	25-58	Generator	h-ut	0,5000	380,00	190,00
61	MsCH01A	Demontarea semaforului transport	h-ut	0,9000	195,00	175,50
	7137010011510	Electromontator	buc			528,97
	72120300227011	Electrosudor	h-om	1,0000	62,50	62,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm	h-om	0,3000	62,50	18,75
	25-58	Generator	kg	0,1500	74,80	11,22
	25-6	Autobasculanta UAZ	h-ut	0,3000	195,00	58,50
	25-11	Autoturn AP17-89	h-ut	0,2000	370,00	74,00
62	MsCH01B	Demontarea semaforului pietoni	h-ut	0,8000	380,00	304,00
	7137010011510	Electromontator	buc			430,73
	72120300227011	Electrosudor	h-om	0,9000	62,50	56,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm	h-om	0,2000	62,50	12,50
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	kg	0,1000	74,80	7,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2000	200,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10 t	h-ut	0,2000	350,00	70,00
			h-ut	0,3000	435,00	130,50

1	2	3	4	5	6	
	0310501	Turle telescopice de 25 m				
63	MsCH01C	Demontarea semaforului cu un ochi	h-ut	0,3000	380,00	114,00
	7137010011510	Electromontator	buc			312,990
	72120300227011	Electrosudor	h-om	0,8000	62,50	50,00
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	h-om	0,1000	62,50	6,25
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	kg	0,0500	74,80	3,74
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10 t	h-ut	0,2000	350,00	70,00
			h-ut	0,2000	435,00	87,00
	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	0,2000	380,00	76,00
64	MsCH10A	Demontarea consolelor	buc			215,190
	72120300227011	Electrosudor	h-om	0,3000	62,50	18,75
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,3000	74,80	22,44
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,3000	200,00	60,00
	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	0,3000	380,00	114,00
65	MsCH11A	Demontarea cablurilor aerine	10 m			553,125
	7137010011510	Electromontator	h-om	2,5000	62,50	78,125
	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	2,5000	380,00	475,00
66	MsCH14A	Demontarea tuburilor sau elementelor de protectie, montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor, scoaterea bratarilor sau scoabelor de prindere	buc			195,000
	7137010011510	Electromontator	h-om	0,2200	62,50	13,75
	1	Muncitor	h-om	0,1000	62,50	6,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5000	350,00	175,00
67	DF24A	Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice, pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor	p.sem n			1 309,53 1
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,6500	62,50	228,125
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,860 0	62,50	571,50
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	0,6000	3,30	1,98
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0180	87,00	1,57
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0100	50,00	0,50
	2661126402020	Stilp pt. placi indicatoare din teava otel d=50	buc	1,5200	105,00	159,60
	2875274204100	Bratara simpla1 cirje mari	buc	2,4000	7,00	16,80
	2523116716133	Covor p.v.c f.sup.tip A gros.2 lat = 1500 mm impr	m2	0,3600	225,00	81,00
	2682132600401	Folie reflectorizanta import	m2	0,0440	65,00	2,86
	2615107326090	Indicator circul. tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8a	buc	0,0800	250,00	20,00
	2615107326098	Indicator circular tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8b	buc	0,0800	250,00	20,00
	2615107326110	Indicator circular tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8 c	buc	0,0800	250,00	20,00
	2615107326111	Indicator circular tbl.ol+fol.r.triunghi l=700 mm f 21	buc	0,0800	250,00	20,00
	2615107326120	Indicator circul. tbl.ol.+fol.r.patrat l=600 mm f36	buc	0,1600	230,00	36,80
	2615107326121	Indic.circul.tbl.ol+fol.r. cerc d=600 mm f 63a	buc	0,3200	230,00	73,60
	2615107326122	Indic.circul.tbl.ol+fol.r. cerc d=600 mm f 66a	buc	0,1600	230,00	36,80
	2615107326123	Indic.circul.tbl.ol+fol.r cerc d= 600 mm f70	buc	0,0800	230,00	18,40
68	DF51A	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu fisii de iarba	buc			14,375
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2300	62,50	14,375
69	DF51B	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu savura	buc			19,138
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1550	62,50	9,69
	11202062010361	Savura	m3	0,0300	315,00	9,45
70	MsCG04A	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinere de aparate, tablouri si cabluri in greutate de pina la 3 kg/buc Materiale marunte (ciment, ipsos, nisip, apa etc.)=1,3500	buc			448,945
	72120300227011	Electrosudor	h-om	1,4000	62,50	87,50
	8281030022100	Lacatus	h-om	0,8700	62,50	54,38
	2710603434771	Otel lat 30 x 4 mm	kg	2,2200	28,00	83,92
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,0120	74,80	1,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0220	65,33	1,94
	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	0,5000	380,00	190,00
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
71	MsCG04B	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinere de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3 -10 kg/buc Materiale marunte (ciment, ipsos, nisip, apa etc.)=1,3500	buc			838,415
	72120300227011	Electrosudor	h-om	2,2800	62,50	142,50
	8281030022100	Lacatus	h-om	1,3000	62,50	81,25
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	8,8200	25,00	297,68
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,0500	74,80	5,02
	1019852	Vopsea	kg	0,0900	65,33	7,92
	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	0,7000	380,00	266,00
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1900	200,00	38,00
72	MsCG04C	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinere de confectii metalice diverse (dispozitive de sustinere etc.) Materiale marunte (ciment, ipsos, nisip, apa etc.)=1,1000	kg			56,311
	72120300227011	Electrosudor	h-om	0,3000	62,50	18,75
	2710603434771	Otel lat 30 x 4 mm	kg	0,3200	28,00	9,84
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	0,7200	25,00	19,80
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,0300	74,80	2,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,33	1,44
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,0200	200,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
73	MsCG05A	Spargerea straturilor de asfalt si suport				
	7137010011510	Electromontator	m3			35,275
	0304081	Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-om	0,2300	62,50	14,38
74	MsCG09A	Confectionarea constructiilor metalice in santier.	h-ut	0,2200	95,00	20,90
	7137010011510	Electromontator	kg			325,665
	2811236309876	Profile metalice negre	h-om	0,4500	62,50	28,12
	1011924	Electrozi D42A, diametrul 4 mm	kg	1,2000	28,00	33,60
	2681116002737	Disc abraziv diamantat	kg	0,0500	74,80	3,74
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	buc	0,0200	210,00	4,20
	29405200038281	Polizor cu disc abraziv	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	5001000100115	Platforma telescopica pe tractor de 7m	h-ut	0,2000	275,00	55,00
75	MsCG09B	Vopsirea constructiilor metalice, confectionate in santier.	h-ut	0,4500	380,00	171,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	kg			44,595
	1019852	Vopsea	h-om	0,4000	62,50	25,00
76	MsCG10A	Diblu metalic cu expandare pina la 8 mm, inclusiv	kg	0,3000	65,33	19,60
	7137010011510	Electromontator	buc			136,875
	20511429507101	Dibluri metalic cu expandere	h-om	0,1500	62,50	9,38
	28112368323901	Burghiu cu cap Widia	buc	1,0000	1,75	1,75
	2955270007609	Masina electrica de gaurit cu percute	buc	0,0300	25,00	0,75
77	MsCG10B	Diblu metalic cu expandare peste 8 mm	h-ut	0,5000	250,00	125,00
	7137010011510	Electromontator	buc			140,000
	20511429507101	Dibluri metalic cu expandere	h-om	0,2000	62,50	12,50
	28112368323901	Burghiu cu cap Widia	buc	1,0000	1,75	1,75
	2955270007609	Masina electrica de gaurit cu percute	buc	0,0300	25,00	0,75
78	MsCG11A	Bolt metalic implintat	h-ut	0,5000	250,00	125,00
	7137010011510	Electromontator	buc			15,800
	28741158934641	Bolt pentru constructii din OLC 45 cu inel din vinilin de 6x50	h-om	0,1200	62,50	7,50
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	4,50	4,50
	2874115842673	Piulita hexag. M6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2960130007598	Pistol de implintat bolturi	buc	1,0000	0,30	0,30
79	MsCG12A	Dibluri din material plastic	buc	0,0200	125,00	2,50
	7137010011510	Electromontator	buc			23,010
	2874136313400	Diblu din material plastic	h-om	0,1400	62,50	8,75
	28112368323901	Burghiu cu cap Widia	buc	1,0100	1,00	1,01
	2955270007609	Masina electrica de gaurit cu percute	buc	0,0300	25,00	0,75
80	MsCC12A	Montarea stilpului pentru semafor	h-ut	0,0500	250,00	12,50
	7137010011510	Electromontator	buc			1 293,42
	1	Muncitor	h-om	2,2500	62,50	84,38
	50097241	Stilp	h-om	3,0000	62,50	112,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	buc	1,0000	295,00	295,00
	00000005	Nisip	kg	98,400	2,25	221,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	0			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10 t	kg	0,3630	2,88	1,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	m3	0,0930	26,96	2,51
81	MsCC13A	Montarea lampilor de semnalizare	h-ut	1,2000	435,00	156,60
	7137010011510	Electromontator	buc			420,00
	3150145100282	Lampa de semnalizare	h-om	0,4000	62,50	60,700
82	MsCC14A	Montarea cablului de otel intre stilpi	buc	1,0000	35,70	25,00
	7137010011510	Electromontator	buc			35,70
	8281030022100	Lacatus	h-om	2,4000	62,50	1 311,86
	20190701	Cablu de otel	h-om	2,4000	62,50	150,00
	1019692	Bratara	m	40,000	7,50	150,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	0			300,00
	0310501	Turle telescopice de 25 m	buc	2,0000	2,00	4,00
	5001000100111	Turle telescopice de 17 m	kg	0,4000	59,66	23,86
83	MsCC15A	Montarea fundatiei cu anchere	h-ut	1,8000	380,00	342,00
	7137010011510	Electromontator	h-ut	1,8000	380,00	342,00
	1	Muncitor	buc			2 365,88
	5001000100120	Fundatie cu anchere	h-om	2,2500	62,50	140,62
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	h-om	3,0000	62,50	187,50
	00000005	Nisip	buc	1,0000	350,00	350,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	25,000	2,25	56,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10 t	0			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	kg	75,000	2,88	216,00
84	MsCC16A	Stilp semafor, montat pe fundatie	m3	0,0930	26,96	2,51
	7137010011510	Electromontator	h-ut	1,8000	435,00	783,00
	500972411	Stilp semafor	h-ut	1,8000	350,00	630,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	buc			1 228,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-om	1,6800	62,50	105,00
			buc	1,0000	850,00	850,00
			kg	0,5000	59,66	29,83
			h-ut	0,5600	435,00	243,60

1	2	3	4	5	6	
85	MsCC17A	principale) 10 t				
	7137010011510	Bratara pe stilp				
	72120300227011	Electromontator	buc			331,021
	1019692	Electrosudor	h-om	0,2100	62,50	13,12
	1011977	Bratara	h-om	0,4000	62,50	25,00
	1011924	Suruburi cu piulite si saibe	buc	1,0000	2,00	2,00
	021102	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,1000	59,66	5,97
	0310501	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10 t	kg	0,1000	74,80	7,48
	400002	Turle telescopice de 25 m	h-ut	0,3400	435,00	147,90
86	MsCC17B	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3400	380,00	129,20
	7137010011510	Suport pe stilp beton	h-ut	0,0010	350,00	0,35
	72120300227011	Electromontator	buc			581,192
	28752763130721	Electrosudor	h-om	0,2200	62,50	13,72
	1011977	Suport	h-om	1,0000	62,50	62,50
	1011924	Suruburi cu piulite si saibe	buc	1,0000	5,00	5,00
	021102	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,2000	59,66	11,93
	0310501	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10 t	kg	0,2000	74,80	14,96
	400002	Turle telescopice de 25 m	h-ut	0,5800	435,00	252,30
87	MsCC17C	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5800	380,00	220,40
	7137010011510	Cirlig de perete imperecheat cu balansir	h-ut	0,0010	350,00	0,35
	72120300227011		buc			1 186,65
	50091091	Electromontator	h-om	1,0000	62,50	62,50
	1011977	Electrosudor	h-om	1,4400	62,50	90,00
	1011924	Cirlig de perete imperecheat cu balansir	buc	1,0000	75,00	75,00
	021102	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	59,66	5,97
	0310501	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,1000	74,80	7,48
	400002	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10 t	h-ut	1,1600	435,00	504,60
88	MsCC19A	Turle telescopice de 25 m	h-ut	1,1600	380,00	440,80
	1	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	350,00	0,35
	1012036	Dispozitiv, masa pina la 5 kg, instalat pe constructii metalice, panouri si pupitre	buc			34,086
89	MsCC19B	Muncitor	h-om	0,5200	62,50	32,50
	1	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametrul 6 mm	kg	0,0350	45,30	1,59
	1012036	Dispozitiv, masa pina la 10 kg, instalat pe constructii metalice, panouri si pupitre	buc			67,954
90	MsCC19C	Muncitor	h-om	1,0300	62,50	64,38
	1	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametrul 6 mm	kg	0,0790	45,30	3,58
	1012036	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre. De adaugat la fiecare 5 kg peste 10 kg	5 kg			66,957
91	MsCC20D	Muncitor	h-om	1,0300	62,50	64,38
	1	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametrul 6 mm	kg	0,0570	45,30	2,58
	11302271	Lada pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, pina la 1 m2	buc			427,642
	1012039	Muncitor	h-om	5,1500	62,50	321,88
	10113141	Email "XB-124" de protectie, verde	kg	0,2000	95,00	19,00
	400001	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametrul 12 mm	kg	0,3900	45,30	17,67
	021102	Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500	kg	2,0000	2,25	4,50
92	factura	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	1	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10 t	h-ut	0,0600	435,00	26,10
	1012036	Troluri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0700	250,00	17,50
93	factura	NBCD300-RG (стрелка)	buc			5 300,00
	1	NBCD300-RG -светофорная линза	buc	1,0000	5 300,00	5 300,00
	2-1	NBDJS300-RG (светофорная линза)	buc			5 000,00
94	factura	NBDJS300-RG (светофорная линза)	buc			5 000,00
	2-2	NBRX300D-RG (светофорная линза)	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
95	factura	NBDJS300 G (светофорная линза)	buc			5 800,00
	2-3	NBJDS300-G (светофорная линза)	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
96	factura	NBRX300D-R G (светофорная линза)	buc			8 000,00
	2-4	NBRX300D-RG -светофорная линза	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
97	factura	NBJD-Y+DJS300 W (светофорная линза)	buc			5 600,00
	2-5	NBJD-Y+DJS300 W -светофорная линза	buc	1,0000	5 600,00	5 600,00
98	factura	Placa de baza NBTL-20	buc			600,00
	102-8	Corpus controllera	buc	1,0000	600,00	600,00
99	factura	Placa de alimentare NBTL-20	buc			600,00

1	2	3	4	5	6	
	102-9	Placa de alimentare NBTL-20				
100	factura	Placa de comanda a controlerului NBTL-20	buc	1,0000	600,00	600,00
	102-10	Placa de comanda a controlerului NBTL-20	buc			600,00
101	factura	Carcasa controlerului NBTL-20	buc	1,0000	600,00	600,00
	102-11	Carcasa controlerului	buc			600,00
102	factura	Carcasa semaforului rutier (pentru trafic auto)	buc	1,0000	600,00	600,00
	102-12	Carcasa semaforului rutier (pentru trafic auto)	buc			2 900,00
						(
103	factura	Carcasa semaforului pietonal	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00
	102-13	Carcasa semaforului pietonal	buc			2 000,00
						(
104	f/fiscala	Montarea vizorului semaforului 300 mm. (Монтаж козырька транспортного светофора 300мм)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	102-14	Козырек транспортного светофора 300мм	buc			646,00
105	f/fiscala	Montarea si inlocuirea vizorului semaforului p/u pietoni 300 mm - str. Stefan cel Mare (Козырек пешеходного светофора 300мм)	buc	1,0000	646,00	646,00
	102-15	Козырек пешеходного светофора 300мм	buc			620,50
		1.2. Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier – indicatoare. parapete. politist intins.				
		1.2.1. Montarea, repararea si inlocuirea indicatoarelor, pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu				
106	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel (Установка новых дорожных знаков)	buc			19,23
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	h-om	0,2200	62,50	13,75
	M8	Piulite M8	buc	4,0000	0,30	1,20
	Sm8	Saiba m8	buc	4,0000	0,10	0,40
	8*30	Bolt 8*30	buc	4,0000	0,97	3,88
107	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel- dupa restaurarea (Установка отремонтированных дорожных знаков)	buc			19,23
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	h-om	0,2200	62,50	13,75
	M8	Piulite M8	buc	4,0000	0,30	1,20
	Sm8	Saiba m8	buc	4,0000	0,10	0,40
	8*30	Bolt 8*30	buc	4,0000	0,97	3,88
108	factura/fiscala	Indicatorul de la 1.2	buc			600,00
	1.2	Indicatorul de la 1.2	buc	1,0000	600,00	600,00
109	factura/fiscala	Indicatorul de la 1.3.1	buc			1 500,00
	1.3.1	Indicatorul de la 1.3.1	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
110	factura/fiscala	Indicatorul de la 1.3.2 (1250*1250)	buc			1 750,00
	1.3.2	Indicatorul 1.3.2	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
111	factura/fiscala	Indicatorul de la 1.4.1 -1.4.6	buc			666,67
	1.4.1 -1.4.6	Indicatorul 1.4.1 - 1.4.6	buc	1,0000	666,67	666,67
112	factura/fiscala	Indicatorul de la 1.5 - 1.31.2	buc			600,00
	1.5 -1.31.2	Indicatorul 1.5. - 1.31.2	buc	1,0000	600,00	600,00
113	factura/fiscala	Indicatorul 1.34.1 - 1.34.2	buc			1 250,00
	1.34.1 - 1.34.2	Indicatorul 1.34.1-1.34.2	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
114	factura/fiscala	Indicatorul 2.1	buc			600,00
	2.1	Indicatorul 2.1	buc	1,0000	600,00	600,00
115	factura/fiscala	Indicatorul 2.3 - 2.6	buc			666,67
	2.3 - 2.6	Indicatorul 2.3 - 2.6	buc	1,0000	666,67	666,67
116	factura/fiscala	Indicatorul 3.1.1 - 3.33	buc			666,67
	3.1.1 - 3.33	Indicatorul 3.1.1 - 3.9.2	buc	1,0000	666,67	666,67
117	factura/fiscala	Indicatorul 4.1.1 - 4.8.10	buc			666,67
	4.1.1 - 4.8.10	Indicatorul 4.1.1 - 4.8.10	buc	1,0000	666,67	666,67
118	factura/fiscala	Indicatorul 5.1 - 5.36	buc			750,00
	5.1 - 5.36	Indicatorul 5.1 - 5.36	buc	1,0000	750,00	750,00
119	factura/fiscala	Indicatorul 5.37.1 - 5.37.6	buc			1 000,00
	5.37.1 - 5.37.6	Indicatorul 5.37.1 - 5.37.6	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
120	factura/fiscala	Indicatorul 5.39.1 - 5.49	buc			1 000,00
	5.39.1 - 5.49	Indicatorul 5.39.1 - 5.49	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
121	factura/fiscala	Indicatorul 5.50.1 - 5.54.2	buc			783,33
	5.50.1 - 5.54.2	Indicatorul 5.50.1 - 5.54.2	buc	1,0000	783,33	783,33

1	2	3	4	5	6	
122	factura/fiscala	Indicatorul 5.73 -				
	5.73	Indicatorul 5.73	buc			500,00
123	factura/fiscala	Indicatorul 6**	buc	1,0000	500,00	500,00
	6**	Indicatorul 6**	buc			500,00
124	factura/fiscala	Indicatorul 6.15.1 - 6.15.2	buc	1,0000	500,00	500,00
	6.15.1 - 6.15.2	Indicatorul 6.15.1 - 6.15.2	buc			666,67
125	factura/fiscala	Indicatorul 6.24.1 - 6.24.3 (350*900)	buc	1,0000	666,67	666,67
	6.24.1 - 6.24.3	Indicatorul 6.24.1 - 6.24.3 (350*900)	buc			515,00
126	factura/fiscala	Indicatorul T1.8	buc	1,0000	515,00	515,00
	T1.8	Indicatorul T1.8	buc			600,00
127	calcul 2024	Indicatorul T2.1	buc	1,0000	600,00	600,00
	T2.1	Indicatorul T2.1	buc			666,67
128	calcul 2024	Indicatorul T3.2	buc	1,0000	666,67	666,67
	T3.2	Indicatorul T3.2	buc			666,67
129	calcul 2024	Indicatorul T4.1	buc	1,0000	666,67	666,67
	T4.1	Indicatorul T4.1 (2000*1500)	buc			1 735,00
			buc	1,0000	1 735,00	1 735,00
130	calcul 2024	Indicatorul T4.3	buc			1 735,00
	T4.3	Indicatorul T4.3 (900*700)	buc	1,0000	1 735,00	1 735,00
131	calcul 2024	Indicatorul T5.1	buc			1 500,00
	T5.1	Indicatorul T5.1	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
132	calcul 2024	Indicatorul T6.1 (1500*1500)	buc			5 666,67
	T6.1	Indicatorul T6.1 (1500*1500)	buc	1,0000	5 666,67	5 666,67
133	calcul 2024	Indicatorul T6.4 (1500*3000)	buc			5 666,67
	T6.4	Indicatorul T6.4 (1500*3000)	buc	1,0000	5 666,67	5 666,67
134	calcul 2024	Indicatorul T7.12 (1500*750)	buc			3 166,67
	T7.12	Indicatorul T7.12 (1500*750)	buc	1,0000	3 166,67	3 166,67
135	f/fiscala	Banda 30*3, pentru reparatia stilpilor, elementelor fixare indicatoarelor rutiere	m			15,04
	Banda 30*3	Banda 30*3	m	1,0000	15,04	15,04
136	f/fiscala	Banda 07*20, pentru reparatia stilpilor, elementelor fixare indicatoarelor rutiere	m			16,58
	07*20	Banda 07*20	m	1,0000	16,58	16,58
137	f/fiscala	Clema A19, pentru reparatia elementelor fixare indicatoarelor rutiere	buc			5,95
	A19	Clema A19	buc	1,0000	5,95	5,95
138	f/fiscala	Oracal 641-reparatia indicatoarelor rutiere	m2			49,96
	641	Oracal 641	m2	1,0000	49,96	49,96
139	f/fiscala	Oracal 8300, pentru repararea indicatoarelor rutiere	m2			93,96
	8300	Oracal 8300	m2	1,0000	93,96	93,96
140	f/fiscala	Lipirea oracalului 5550 la efectuarea lucrarilor de reparare a semnelor rutiere	m2			215,01
	5550	Oracalului 5550	m2	1,0000	215,01	215,01
141	f/fiscala	Lipirea oracalului 6710 la efectuarea lucrarilor de reparare a semnelor rutiere	m2			245,44
	6710	Oracalului 6710	m2	1,0000	245,44	245,44
142	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc			112,98
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	h-om	1,4600	62,50	91,25
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 520,00	21,70
143	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc			756,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100	62,50	19,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	62,50	71,88
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	500,00	510,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 520,00	155,00
144	RpDE11B	Plantarea stilpilor din beton armat pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка железобетонных столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc			963,87
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5000	62,50	31,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	62,50	65,63
	2811106302049	Stilpi din beton armat prefabricati industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	850,00	867,00
145	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel- dupa restaurarea	buc			38,07

1	2	3	4	5	6	7
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului				
	8*20	Bolt 8*20	h-om	0,5400	62,50	33,75
	M8	Piulita M8	buc	4,0000	0,68	2,72
	Sm8	Saiba m8	buc	4,0000	0,30	1,20
146	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	buc			287,312
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,1700	62,50	10,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	62,50	11,25
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	250,00	257,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	0,10	0,01
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	3,50	7,21
147	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	buc			351,670
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,7900	62,50	29,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	62,50	31,12
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	250,00	257,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	0,10	0,01
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	3,50	7,21
	2710403700404	Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm	kg	1,4140	17,50	25,45
148	RpDE08C	Demontarea stilpilor (Снятие антипаковочных столбиков ул. Decebal)	buc			16,250
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	h-om	0,2600	62,50	16,25
149	RpDE11G	Demontarea stilpilor	buc			16,875
	7123011000200	Betonist	h-om	0,1300	62,50	8,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	62,50	8,75
150	RpDE11H	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera	buc			23,125
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	62,50	16,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	62,50	6,88
151	RpDE11I	Demontarea (scoaterea) stilpilor de semafoare (Демонтаж (снятие) столбов для светофоров)	buc			58,750
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	62,50	16,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6800	62,50	42,50
152	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati Materiale marunte (cirpe, petrol. etc.)=1,0300	buc			337,533
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4000	62,50	25,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	62,50	29,38
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	250,00	257,50
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,0000	3,30	10,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,0000	0,30	0,90
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0300	0,15	0,01
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	6,0000	2,00	12,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,35	2,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0600	0,10	0,01
153	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc			308,354
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	62,50	16,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	62,50	17,50
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	250,00	257,50
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	3,30	6,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,15	0,01
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	2,00	8,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,35	1,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,10	0,01
154	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			49,512
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	62,50	2,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	62,50	4,77
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 520,00	15,20
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	275,00	27,50
155	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc			91,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	62,50	3,88
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4200	62,50	2,62
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0000	850,00	85,00
156	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc			114,050
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	h-om	1,4600	62,50	91,25
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 520,00	22,80
157	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc			13,750
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1100	62,50	6,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	62,50	6,88

1	2	3	4	5	6	
158	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera				
	9310060019900	Muncitor necalificat	buc			13,750
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0100	62,50	0,62
159	f/fiscala	Tiava 50*50 , pentru fabricarea si montarea consolelor si stilpilor pentru indicatoare rutiere	h-om	0,2100	62,50	13,12
	50*50	Tiava 50*50	m			73,350
160	f/fiscala	Tiava 40*40, pentru fabricarea si montarea consolelor si stilpilor pentru indicatoare rutiere	m	1,0000	73,35	73,35
	40*40	tiava 40*40	m			59,500
161	f/fiscala	Coltar 30*30, pentru fabricarea si montarea consolelor si stilpilor pentru indicatoare rutiere	m	1,0000	59,50	59,50
	30*30c	Cornier 30*30	m			26,540
162	f/fiscala	Taierea metalului cu disc 230*2.0*22mm	m	1,0000	26,54	26,54
	230	Disc 230*2.0*22	buc			30,810
163	f/fiscala	Furaj cu burgiu HSS -10 (reparatie indicatoarelor rutiere)	buc	1,0000	30,81	30,81
	10	Burjiu HSS -10	buc			19,140
164	RpCD07B	Sudarea pe contur - repararea indicatoarelor rutiere (Сварочные работы при ремонте дорожных знаков ,стоек, креплений) Materiale marunte=1,0300	buc	1,0000	19,14	19,14
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	m			603,951
	2735725901235	Electrod	h-om	1,7800	62,50	133,50
	23-58	Generator	kg	0,7000	74,80	53,92
165	CN20B	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email (покраска металлических стоек, креплений ; ремонтируемых знаков)	h-ut	1,7800	195,00	416,52
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	m2			89,900
	646	Diluant	h-om	1,2000	62,50	75,00
	PF115	Email PF115	kg	0,1100	47,23	2,60
166	DF52A	Vopsirea cablului de parapet	kg	0,1700	72,40	12,31
	7141020013350	Vopsitor	100 m			406,860
	24301161032201	Vopsea neagra	h-om	2,6000	62,50	162,50
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	2,3600	95,00	224,20
167	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	kg	0,4700	42,90	20,10
	7141020013350	Vopsitor	buc			32,880
	24301161032201	Vopsea neagra	h-om	0,2800	62,50	17,50
	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,0294	95,00	2,79
	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,1320	71,81	9,48
168	calcul 2023	Lucrarari cu autoturn API 17 (echipament), pentru deservirea indicatoarelor rutiere	kg	0,0420	74,00	3,11
	25-11	Autoturn API7-89	h-ut			380,000
169	DF19A adapt	Fixarea indicatoarelor temporare , pentru circulatie rutiera	h-ut	1,0000	380,00	380,00
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	buc			64,660
	10*100	Suruburi 10*100	h-om	0,4400	62,50	27,50
	16*100	Diubeli 16*100	buc	4,0000	5,11	20,44
	M 10	Saiba	buc	4,0000	4,05	16,20
170	DF19A adapt	Instalarea de indicatoare temporare pentru a ingradi zonei de lucru	buc	2,0000	0,26	0,52
	conuri	Conuri	buc			209,110
		1.2.2. Intretinerea parapetelor pietonale	buc	1,0000	209,11	209,11
171	RpDE08C	Demontarea stilpilor din mase plastice				
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	buc			16,250
172	TsH238B	Sapatura manuala a gropilor pentru instalarea stilpilor parapetului metalic	h-om	0,2600	62,50	16,25
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	buc			38,750
173	RpDE11A adapt	Inlocuirea stilpilor din metal pentru parapet pietonal Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	h-om	0,6200	62,50	38,75
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	buc			112,980
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	h-om	1,4600	62,50	91,25
			m3	0,1000	1 520,00	21,70
174	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial				
	7123010010200	Betonist	buc			495,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3300	62,50	20,62
	2663102100000	Beton	h-om	0,7600	62,50	47,50
			m3	0,1000	1 520,00	152,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial				
175	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	1,0000	275,00	275,00
	9310060019900	Muncitor necalificat				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	62,50	38,75
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	h-om	0,4200	62,50	26,25
176	f/fiscala	Bolt M8*20- fixarea parapetului pietonal	buc	1,0000	850,00	850,00
	8*20	Bolt 8*20	buc			0,680
177	M8	Piulita M8	buc	1,0000	0,68	0,68
	M8	Piulita M8	buc			0,300
178	Sm8	Saiba M8	buc	1,0000	0,30	0,30
	Sm8	Saiba m8	buc			0,100
			buc	1,0000	0,10	0,10

1	2	3	4	5	6	
179	f/fiscala	Diblu de expans. 16*100- fixarea				
	44874	Diblu de expans.propilen 16*100	buc			3,330
180	RpDE08A	Montarea stilpilor- antiparcare din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	1,0000	3,33	3,33
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	buc			340,62
	00520486	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei- stilpi antiparcare	h-om	0,6500	62,50	40,62
181	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	buc	1,0000	300,00	300,00
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	m			105,12
	2875277301001	Complect de parapet metalic	h-om	0,2200	62,50	1,38
			t	0,0248	41 500,00	103,75
182	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri	m			1 410,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4350	62,50	214,65
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,0248	41 500,00	1 029,20
	2462106110354	Clei epoxidic	kg	0,5000	125,00	62,50
	29221400067401	Macara pe senile 10 T	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0240	399,00	9,58
	2952270003723	Centrala electrica mobila	h-ut	0,1810	210,00	38,01
	2811230007602	Surubelnita electrica	h-ut	0,1810	215,00	38,91
183	RpCD07B	Sudarea pe contur - repararea parapetului metalic (Сварочные работы при ремонте пешеходных ограждений) Materiale marunte=1,0300	m			512,281
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	h-om	1,7800	62,50	111,25
	2735725901235	Electrod	kg	0,7000	74,80	53,92
	23-58	Generator	h-ut	1,7800	195,00	347,10
184	CN20B	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email- selectiv (покраска ремонтируемых участков пешеходных ограждений)	m2			97,436
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	h-om	1,2000	62,50	75,00
	646	Diluant	kg	0,1100	47,23	2,60
	PF115	Email PF115	kg	0,2740	72,40	19,84
185	f/fiscala	Taierea metalului cu disc 230*2.0*22mm (demolarea si repararea parapetului pietonal)	buc			30,810
	230	Disc 230*2,0*22	buc	1,0000	30,81	30,81
186	PJ09A	Gauri si strapungeri, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor (Отверстия , для вставки болтов и анкеров) K=0,3	m			161,062
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	h-om	8,5900	62,50	161,06
187	DI150A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка металлического ограждения от грязи водой, из шланга)	100 m			1,779
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	26,96	1,78
188	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica (Покраска металлических стоек, пешеходных ограждений)	m2			62,251
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	h-om	1,1000	62,50	48,12
	646	Diluant	kg	0,1100	47,23	1,82
	PF115	Email PF115	kg	0,1700	72,40	12,31
189	f/fiscala	Sverlo по бетону	buc			90,000
	49753	Sverlo по бетону	buc	1,0000	90,00	90,00
190	factura/fiscala	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc			1 095,00
	6250-185	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc	1,0000	1 095,00	1 095,00
191	factura/fiscala	Limitator de viteza 20t/osie negru	buc			1 095,00
	6250-185-2	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc	1,0000	1 095,00	1 095,00
192	factura/fiscala	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc			525,600
	6250-185-3	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc	1,0000	525,60	525,60
193	factura/fiscala	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc			525,600
	6250-185-4	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc	1,0000	525,60	525,60
194	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton	m2			83,432
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	62,50	54,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	62,50	1,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3400	78,00	26,52
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	42,90	1,29
195	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2			88,417
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	62,50	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	62,50	8,75
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	78,00	16,38
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	70,00	7,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	42,90	1,29
196	RpDA18B	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante	m2			54,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	62,50	50,62
	2451447316001	Detergent DERO 40% N	kg	0,0800	42,90	3,43
	1212121212121	Apa	m3	0,0050	26,96	0,14
197	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3			223,125
	9312040019600	Sapator	h-om	3,5700	62,50	223,12
198	RpDE06F	Parapet rigid cu panouri pe stilp si doua lise din beton armat montat un stilp nou in locul	m			107,227

1	2	3	4	5	6	
		unui stlp distrus Materiale marunte (cirpe, scinduri etc.)=1,0200				
	7123010010200	Betonist				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6500	62,50	4,06
	2811106302049	Stilpi din beton armat prefabricati industrial...(pt.informatie)	h-om	1,5600	62,50	9,75
	3410520001373	Automacara 5 tf	buc	1,0070	850,00	87,30
199	RpDE06G	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii sau ziduri de sprijin existente Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,0300	h-ut	0,1360	450,00	6,12
			m			268,475
	7122030012940	Pietrar				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1100	62,50	13,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	h-om	2,2600	62,50	14,12
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	kg	7,5000	2,25	17,38
	1212121212121	Apa	m3	0,0210	357,50	7,72
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	0,0360	26,96	1,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,2570	375,00	99,20
			m3	0,0720	1 500,00	111,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0200	225,00	4,50
200	RpDE06H	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii noi din zidarie de piatra bruta Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,0300				
			m			614,675
	7122030012940	Pietrar				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9300	62,50	18,31
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	h-om	3,6900	62,50	23,00
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	kg	7,5000	2,25	17,38
	1212121212121	Apa	m3	0,0210	357,50	7,72
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	0,0710	26,96	1,92
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,6530	375,00	252,22
			m3	0,1830	1 500,00	282,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0500	225,00	11,25
201	RpDE06J	Parapet rigid greu din beton slab armat, executat pe fundatii proprii (Жесткий тяжелый парапет, слабоармированный, выполненный на собственный фундамент) Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,0300				1 182,55
			m			
	7123010010200	Betonist				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7000	62,50	4,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	62,50	3,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	62,50	4,12
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	h-om	2,5600	62,50	16,00
			m3	0,5000	1 520,00	782,80
	2710602001001	Otel beton...(pt.informatie)				
			kg	12,7400	19,50	255,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1250	25,00	3,22
	2020112928346	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0850	285,00	24,92
	2863137308804	Cherestea fag clasa B neaburit	m3	0,0050	4 719,00	24,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0590	27,00	1,60
	2734113803269	Sirma neagra moale d = 3 mm	kg	0,0590	27,00	1,60
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,2120	17,61	3,82
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0130	450,00	5,85
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,2180	115,00	25,07
	2952270004200	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam 40 mm	h-ut	0,0360	210,00	7,56
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0460	325,00	14,95
	2952270006601	Troliu intins OB	h-ut	0,0130	255,00	3,31
202	RpDE06K	Parapet rigid greu din beton armat monolit din panouri continue de 6 m si o bordura de siguranta, executat pe ziduri de sprijin din beton, ce se toarna concomitent cu parapetul (Жесткий тяжелый парапет, из монолитного железобетона, состоящей из панели длиной 6 м и одного предохранительного бордюра, выполненный из опорных бетонных стен, которые укладываются одновременно с парапетом) Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,0200				991,225
			m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2200	62,50	1,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,7200	62,50	107,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8400	62,50	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8900	62,50	5,56
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1650	1 520,00	255,85
	2710602001001	Otel beton...(pt.informatie)				
			kg	26,1300	19,50	519,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2560	25,00	6,52
	2020112928346	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1070	285,00	31,09
	2863137308804	Cherestea fag clasa B neaburit	m3	0,0040	4 719,00	19,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0750	27,00	2,02
	2734113803269	Sirma neagra moale d = 3 mm	kg	0,1260	27,00	3,42
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,2670	17,61	4,75
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0250	115,00	2,88
	2952270004200	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam 40 mm	h-ut	0,0360	210,00	7,56
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0460	325,00	14,95
	2952270006601	Troliu intins OB	h-ut	0,0130	255,00	3,31
203	RpDE06L	Parapet rigid greu din beton armat monolit din panouri continue de 6 m si o bordura de siguranta, executat pe fundatie proprie (Жесткий тяжелый парапет, из монолитного железобетона, состоящей из панели длиной 6 м и одного предохранительного				1 439,70
			m			

1	2	3	4	5	6	
		бординя, выполненный на собственный фундамент) Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,0200				
	7123010010200	Betonist				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	62,50	3,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5700	62,50	9,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7300	62,50	4,56
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	h-om	3,4800	62,50	21,74
	2710602001001	Otel beton...(pt.informatie)	m3	0,4930	1 520,00	764,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	26,130	19,50	519,72
	2020112928346	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	kg	0,2560	25,00	6,55
	2863137308804	Cherestea fag clasa B neaburit	m2	0,1070	285,00	31,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	m3	0,0040	4 719,00	19,35
	2734113803269	Sirma neagra moale d = 3 mm	kg	0,0750	27,00	2,07
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,1260	27,00	3,47
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	kg	0,2670	17,61	4,75
	2952270004200	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam 40 mm	h-ut	0,1990	115,00	22,85
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0360	210,00	7,56
	2952270006601	Trolu intins OB	h-ut	0,0460	325,00	14,92
204	RpDE07C	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip C cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип C с перекладиной и металлическими столбами) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0400	h-ut	0,0130	255,00	3,31
	7123010010200	Betonist	m			1 200,36
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,1200	62,50	7,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7300	62,50	45,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	62,50	6,88
	2811106304565	Parapet metalic...(pt.informatie)	h-om	0,8100	62,50	50,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	29,000	28,00	844,48
	1421102200337	Pietris 0-31 mm	kg	0,2940	2,25	0,66
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0010	357,50	0,36
	2010102918805	Cherestea fag 24 mm	m3	0,1210	1 520,00	191,22
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	m3	0,0004	4 719,00	1,89
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1370	72,00	10,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	kg	0,1890	68,50	13,45
205	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип E с металлической перекладиной и заводскими железобетонными столбами) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	h-ut	0,1200	225,00	27,00
	7214210026840	Lacatus constructii	m			743,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2800	62,50	1,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	62,50	0,50
	2811106304565	Parapet metalic...(pt.informatie)	h-om	0,8400	62,50	5,24
	2811106302049	Stilpi din beton armat prefabricati industrial...(pt.informatie)	kg	10,850	28,00	318,95
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	0			
	0221122900672	Lemn de fag impregnat	buc	0,3780	850,00	337,37
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	m3	0,1050	375,00	41,36
	2430116104000	Vopsea alchidica	m3	0,0020	4 719,00	9,91
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	0			
206	RpDE08B	Montarea capac peste stilp din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка крышек пластиковых столбов для указания направления дороги) Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300	kg	0,0520	72,00	3,92
	7123011000200	Betonist	kg	0,0720	68,50	5,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-ut	0,0550	350,00	19,25
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc			488,37
	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	h-om	0,4200	62,50	26,25
207	RpDE08C	Demontarea stilpilor din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Снятие пластиковых столбов для указания направления дороги)	h-om	0,3900	62,50	24,38
	9310060019922	Muncitor deservire	buc	1,0000	300,00	309,00
208	RpDE09C	Demontarea placutelor metalice de pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Снятие металлических отражающих щитов с пластиковых столбов для указания направления) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	buc	1,0000	125,00	128,75
	7213050013100	Tinichigiu	buc			16,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	62,50	16,25
	2451447316000	Detergent	buc			6,218
	1212121212121	Apa	h-om	0,0400	62,50	2,50
209	RpDE09B	Montarea placutelor metalice pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Установка металлических отражающих щитов на пластиковых столбах для указания направления) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	h-om	0,0500	62,50	3,12
	7213050013100	Tinichigiu	kg	0,0100	42,90	0,42
	9310060019922	Muncitor deservire	m3	0,0050	26,96	0,14
			buc			61,218
			h-om	0,0900	62,50	5,62
			h-om	0,0400	62,50	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2451447316000	Detergent				
	2940606002181	Placuta metalice reflectorizante...(pt. informatie)	kg	0,0100	42,90	0,42
	12121212121	Apa	per	1,0000	50,00	52,50
210	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor (Разборка парапетов со столбами и стрингерами из железобетона, легкого типа)	m3	0,0050	26,96	0,14
	7124010010700	Dulgher	m			19,312
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	62,50	0,31
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-om	1,0800	62,50	6,74
211	RpDE16B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu (Разборка парапетов со столбами и стрингерами из железобетона, тяжелого типа)	h-ut	0,0350	350,00	12,25
	7124010010700	Dulgher	m			32,188
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	62,50	0,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-om	1,1500	62,50	7,19
			h-ut	0,0700	350,00	24,50
		1.2.3. Reparatia si vopsirea postamentelor - denumirea ora sului la intrarile in oras din partile Chisinau, Riscani si Glodeni.				
212	f/fiscala	Taierea metalului cu disc 230				
	230-6	Disc 230*1,6*22.2mm	buc			29,750
213	RpCD07B	Sudarea pe contur (Сварочные работы при ремонте металлических букв (наименование) и постаментов, находящихся при въезде в муниципий) Materiale marunte= 1,0300	buc	1,0000	29,75	29,75
			m			512,281
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	h-om	1,7800	62,50	111,25
	5064522-1	Electrozi	kg	0,7000	74,80	53,92
	23-58	Generator	h-ut	1,7800	195,00	347,10
214	f/fiscala	Banda 30*3, pentru repararea literii- denumirea orasului	m			15,200
	30*3	Banda 30*3	m	1,0000	15,20	15,20
215	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка поверхностей, ранее окрашенных масляными красками, протравой)	m2			37,750
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	h-om	0,3000	62,50	18,75
	2430226109307	Diluant decapant- solutie p/u inlaturarea vopselei	l	0,5000	38,00	19,00
216	f/fiscala	Disc 125, pentru curatirea metalului (postament; literi)	buc			25,830
	Disc 125	Disc 125	buc	1,0000	25,83	25,83
217	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de aer de temperatura inalta (Обжиг многослойной краски)	m2			65,220
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	h-om	1,9800	62,50	30,94
	25-66	Masina slefuit- benzobolgarca	h-ut	0,1200	215,00	25,80
	25-58	Generator	h-ut	1,6100	195,00	8,48
218	f/fiscala	Gaz - propan	l			12,930
	00011	Gaz-propan	l	1,0000	12,93	12,93
219	RpCR22B1	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice-literi BALTI, fundatii (Окраска металлических изделий -буквы БЭЛЦЬ наименование муниципия, постаментов въезда в город)	m2			89,345
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	h-om	1,6800	62,50	42,00
	646	Diluant	kg	0,1100	47,23	4,31
	PF115	Email PF115	kg	0,3500	72,40	25,34
	25-11	Autoturn AP17-89	h-ut	0,0120	380,00	4,56
	25-52	Compresor	h-ut	0,0600	218,89	13,13
220	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная окраска красками по бетону букв БЭЛЦЬ и постамента, находящихся на въезде в муниципий)	m2			58,240
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	h-om	0,4300	62,50	26,81
	2430116104354	Vopsea	kg	0,4500	69,70	31,30
221	calcul 2025	Lucrarari cu autoturn AP 17-89 (echipament), pentru executarea lucrarilor	h-ut			380,000
	25-11-2	Autoturn AP17-89 (оборудование)	h-ut	1,0000	380,00	380,00
		1.2.4. Politist intins				
222	DF57B	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежащего полицейского") на проезжей части дороги)	buc			126,925
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4500	62,50	28,12
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1900	295,00	56,05
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1900	225,00	42,75
223	f/fiscala	Elemente "politist intins" medii - limitator de viteza -концевые	buc			631,340
	013	Saiba m10	buc	2,0000	0,26	0,52
	012	Diubeli 16*100	buc	2,0000	4,05	8,10
	01	Limitator de viteza -концевые	buc	1,0000	612,50	612,50
	011	Surub10*120	buc	2,0000	5,11	10,22
224	f/fiscala	Elemente "politist intins" medii- limitator de vitez 40*50*5	buc			1 150,18
	011	Armatura D-10	m	1,0000	18,75	18,75
	02	Limitator de viteza 40*50*5 extrudirovan. cauciuc	buc	1,0000	1 093,75	1 093,75
	013	Saiba m10	buc	4,0000	0,26	1,04
	011	Surub10*120	buc	4,0000	5,11	20,44
	012	Diubeli 16*100	buc	4,0000	4,05	16,20
225	DF18A	Plantarea stilpilor din metal, pentru indicatoare pentru circulatie rutiera (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения)	buc			333,475

1	2	3	4	5	6	
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului				
	022	Disc 230	h-om	1,0900	62,50	68,12
	2663102100000	Beton	buc	0,1700	33,50	5,70
	30*3	Banda 30*3	m3	0,1000	1 520,00	11,40
	40*40	tiava 40*40	m	0,6000	17,09	10,24
226	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel (Сварка по контуру) Materiale marunte=1,0300	m	4,0000	59,50	238,00
	7212030022700	Sudor	m			672,60
	2735725901235	Electrod	h-om	1,7800	62,50	111,24
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	kg	0,7000	74,80	53,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,7800	285,00	507,30
		1.3. Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier - Marcaj	h-ut	0,0010	125,00	0,12
		1.3.1. Marcaj				
227	DI141A	Curatirea partii carosabile din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка проезжей части асфальтобетонного покрытия ручным компрессором)	m2			9,312
	1125-00	Muncitor sectorului siguranta traficului	h-om	0,0500	62,50	3,12
	25-57	Compresor manual	h-ut	0,0500	123,73	6,19
228	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и про чая маркировка проезжей части крас кой, выполняемая механическим способом)	m2			125,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	62,50	23,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	62,50	5,62
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	95,74	69,85
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	38,00	13,30
229	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	260,00	12,48
		Microbile din sticla	kg			35,00
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	1,0000	35,00	35,00
230	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla	1 km			5 844,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	62,50	206,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	357,50	0,36
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	11,50	13,80
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,4300	95,74	4 828,17
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	38,00	93,86
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,8000	42,90	34,32
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	16,9000	35,00	591,50
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	260,00	75,40
231	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile, (работа в ночь)	m2			159,28
	1125-00-2	Muncitor sectorului siguranta traficului (62,5x2=125)	h-om	0,4700	125,00	58,72
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	95,74	69,85
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	38,00	13,30
	1111000100020	Microbile din sticla	kg	0,1130	43,09	4,87
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	260,00	12,48
232	RpDE10A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email pe suprafete carosabile cu microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской с стеклянными микрошариками на проезжей части) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	m			248,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0010	62,50	0,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0030	62,50	34,12
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,5050	74,00	131,11
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0250	38,00	0,95
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	0,1690	35,00	6,02
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0080	42,90	0,34
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0120	11,50	0,14
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0001	357,50	0,04
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	260,00	75,40

APROBAT:

Inginer

Intocmit

A. Dolința

Investitor

