

**Resistematizarea incaperilor de la
demisolul Blocului A, în scopul
unitatii de autoclavare si sterilizare a
institutiei medicale IMSP SR Ialoveni
crearii Unitatii Centrale de Farmacie
Spitalicească,S**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 2-1-3 EL
Echiptament electric. Iluminare electrica**

Valoarea de deviz 230 527,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3 EL:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,480	65,00	2 111,20
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,050	65,00	523,25
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	108,000	65,00	7 020,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	408,090	65,00	26 525,85
		Total manopera				36 180,30

Materiale:

1.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10m2	0,126	1,00	0,12
2.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,022	10,00	0,22
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,400	5,00	22,00
4.	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,014	1,00	0,01
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	16,740	1,00	16,74
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,800	1,00	1,80
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,800	0,50	0,90
8.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,050	1,00	0,05
9.	1019852	Vopsea	kg	0,293	1,00	0,29
10.	11	Intrerupator automat BA47-100/3P	buc	1,000	310,00	310,00
11.	11110001000205	Intrerupator BP32-4P-100A	buc	1,000	157,00	157,00
12.	11110001000206	Intrerupator BP32-4P-100A	buc	1,000	157,00	157,00
13.	13	Intrerupator automat BA47-29/3P/C-40A	buc	3,000	94,00	282,00
14.	15	Intrerupator automat BA47-29/3P-25A	buc	2,000	92,00	184,00
15.	17	Intrerupator automat BA47-29/3P-20A	buc	2,000	92,00	184,00
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,830	1,00	0,85
17.	19	Intrerupator automat BA47-29/3P-16A	buc	6,000	92,00	552,00
18.	2051142950700	Dibluri	buc	170,000	2,50	425,00
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	110,000	1,50	165,00
20.	21	Intrerupator automat BA47-29/1P-25A	buc	3,000	34,00	102,00
21.	23	Intrerupator automat BA47-29/1P-10A	buc	8,000	32,00	256,00
22.	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,050	2,00	2,10
23.	25	Intrerupator automat BA47-29/1P-5A	buc	4,000	35,80	143,20
24.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	6,000	0,50	3,00
25.	25212167042355 5	Tub gofrat d=16mm flexibil cu sonda	m	21,420	7,00	149,94
26.	25212167042355 6	Tub d25mm, flexibil,cu sonda	m	1 162,035	7,00	8 134,25
27.	25212167042355 7	Tub d50mm, flexibil,cu sonda	m	53,550	17,00	910,35

28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,710	1,00	0,72
29.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	234,000	0,10	23,40
30.	27	Intrerupator automat AD-12/2PtipAC 16A,B,230V,In=30mA	buc	7,000	328,00	2 296,00
31.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	35,000	1,00	35,00
32.	272210310700154	Cablu PV1 4.0 -066	m	21,630	11,50	248,74
33.	274616733510064	Priza interna EURO 250V, 44A	buc	7,140	87,00	621,18
34.	274616733510065	Priza interna EURO 250v, 20A	buc	19,380	38,00	736,44
35.	274616733510066	Cutie de conexiune	buc	30,600	4,10	125,46
36.	274616733510067	Cutie de conexiune	buc	56,100	4,10	230,01
37.	274616733510069	Rama moddulara pu intrerupatoare	buc	44,880	4,00	179,52
38.	274616733510070	Rama moddulara pu intrerupatoare cu 3 locuri	buc	3,060	12,00	36,72
39.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	585,000	1,00	585,00
40.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	27,000	8,00	216,00
41.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	474,412	4,00	1 897,65
42.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	52,000	0,10	5,20
43.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	52,000	0,10	5,20
44.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	170,000	0,20	34,00
45.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	110,000	0,20	22,00
46.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	52,000	0,20	10,40
47.	2874115881198	Saiba M 6	buc	52,000	0,20	10,40
48.	2874115893301	Bolt metalic	buc	3,000	2,00	6,00
49.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	52,000	0,80	41,60
50.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	55,000	0,10	5,50
51.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	49,350	10,00	493,50
52.	287527440050244	Corp de iluminat "EXIT"330*140*23	buc	3,000	152,00	456,00
53.	29	Intrerupator automat AD-12/2 Ptip AC 10A,B,230V,In=30mA	buc	6,000	214,00	1 284,00
54.	313013481740445	Cablu de energie BBG A LSLT 3*1.5	m	571,200	14,00	7 996,80
55.	313013481740446	Cablu de energie BBG A LSLT 4*1.5	m	51,000	18,50	943,50
56.	313013481740447	Cablu de energie BBG A LSLT 5*1.5	m	30,600	23,25	711,45
57.	313013481740448	Cablu de energie BBG A LSLT 3*2.5	m	249,900	22,50	5 622,75
58.	313013481740449	Cablu de energie BBG A LSLT 5*2.5	m	117,300	35,63	4 179,40
59.	313013481740450	Cablu de energie BBG A LSLT 5*4	m	35,700	60,00	2 142,00
60.	313013481740451	Cablu de energie BBG A LSLT 5*6	m	56,100	90,40	5 071,44
61.	313013481740452	Cablu de energie BBG A LSLT 5*50	m	51,000	703,33	35 869,83
62.	313013481740453	Cablu de energie BBG A FRLS 3*1.5	m	30,600	20,00	612,00
63.	33	Intrerupator automat AP50/3P/16A	buc	4,000	487,00	1 948,00
64.	35	Intrerupator automat AP50/2P/16A	buc	3,000	458,00	1 374,00
65.	37	Intrerupator de sarcina PB2-16-54Y2 220W	buc	3,000	118,30	354,90
66.	39	Corpuri de iluminat OWP ECO LED595*33W IP54 40000K	buc	41,000	425,00	17 425,00
67.	41	Corpuri de iluminat ДПО4002-12 IP54 LED 12Bt	buc	4,000	90,83	363,32
68.	43	Corpuri cu raze bactericide OBH-100	buc	2,000	305,84	611,68
69.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200	0,10	1,22
70.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	1,00	0,04
71.	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,200	1,00	0,20
72.	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	2,00	0,01
73.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,036	1,00	0,04
74.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,132	1,00	0,13

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
75.	59	Intrerupator o clapa BC20-1/IP20/10A/230V	buc	13,000	46,00	598,00
76.	61	Intrerupator o clapa BC20-2/IP20/10A/230V	buc	12,000	52,50	630,00
77.	63	Intrerupator o clapa BC20-2P20/10A/230V	buc	2,000	52,50	105,00
78.	72	Panou din plastic cu usita metalica cu 72 locuri IP20 ИПН-2*36 585*310*130	buc	1,000	1 994,00	1 994,00
79.	73	Panou din plastic cu usita metalica cu 24 locuri IP20ИПН 130*550*600	buc	1,000	913,00	913,00
80.	74	Panou din plastic cu usa metal IP20 ИИМН-36 650*500*220	buc	1,000	1 526,00	1 526,00
81.	75	Panou din plastic cu usa metal IP20ИИМН-3-36 585*310*130	buc	1,000	1 265,00	1 265,00
82.	76	Dispozitiv de protectie la supratensiune de implus OPC1-B-3P	buc	1,000	1 473,00	1 473,00
83.	77	Dispozitiv de protectie la supratensiune de implus OPC1-B-4P	buc	1,000	1 993,00	1 993,00
84.	9	Intrerupator automat BA88-35/3P cu MP211	buc	3,000	3 274,00	9 822,00
Total materiale de constructii						127 312,17

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,804	10,00	58,04
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	3,060	10,00	30,60
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	5,480	10,00	54,80
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,060	25,00	1,50
5.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,650	10,00	6,50
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,804	100,00	80,40
Total utilaje de constructii						231,84

Total:

Cheltuieli directe	lei	192 106,16
Total	100,00 +	192 106,16
TVA	20,00 %	38 421,23

Total deviz:

**230 527,3
9**