

LOTUL nr. 3
Lucrari de reparatii a birourilor
Blocului curativ din cadrul IET
135 din str. M Sadoveanu 6/2,
mun. Chisinau

 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 357 112,73 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr _____ incl. salariu	Total _____ incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Biroul 7 1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,33	18,29 _____ 16,10	335,32 _____ 295,12
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat la pardoseli	m2	18,33	14,07 _____ 4,90	257,95 _____ 89,82
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	18,33	102,05 _____ 8,19	1 870,59 _____ 150,12
4	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2 mm cu strat de protectie min. 0.5 mm, clasa rezistenta min. 33 EN ISO 582, reistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	18,33	253,29 _____ 38,50	4 642,81 _____ 705,71
Total Pardoseli						7 106,67
Inclusiv salariu						1 240,77

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Tavan				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,33	282,03 77,00	5 169,52 1 411,41
Total Tavan						5 169,52
Inclusiv salariu						1 411,41
		1.1.3. Pereti, inclusiv glafuri				
6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	50,46	12,40 11,20	625,60 565,15
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,10	10,16 9,45	102,61 95,44
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	54,62	4,60 1,05	251,25 57,35
9	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	10,10	126,51 22,40	1 277,73 226,24
10	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50), grosime finala 10 mm	m2	10,10	126,89 22,75	1 281,54 229,78
11	1111	Cornier din aluminiu de protectie colturi	m	11,15	9,03 0,00	100,68 0,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,62	4,60 1,05	251,25 57,35
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,62	22,03 19,25	1 203,26 1 051,43
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,62	4,60 1,05	251,25 57,35
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex' sau analog, cu	m2	54,62	32,59	1 779,84

1	2	3	4	5	6	7
		rezizstenta sporita la sp[llare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			19,25	1 051,43
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	1,92	205,71 57,75	394,97 110,88
Total Pereti, inclusiv glafuri						7 519,98
Inclusiv salariu						3 502,40
		1.1.4. Tehnico-sanitare (Apa si canalizare)				
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	33,25 33,25	33,25 33,25
18	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,00	5,25 5,25	5,25 5,25
19	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	1,00	971,50 66,50	971,50 66,50
20	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	277,95 36,75	277,95 36,75
21	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	48,97 12,25	97,94 24,50
22	SA20A	Teava din material plastic PN 10 PP-R avind diametrul de 20 mm	m	1,50	80,38 9,80	120,57 14,70
23		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	2,00	48,60 0,00	97,20 0,00
24	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	40,84 8,75	40,84 8,75
25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	26,50 7,70	79,50 23,10

1	2	3	4	5	6	7
Total Tehnico-sanitare (Apa si canalizare)						1 724,00
Inclusiv salariu						212,80
1.1.5. Retele electrice						
26	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	22,00	20,20 17,50	444,40 385,00
27	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	22,00	12,49 8,40	274,78 184,80
28	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00	5,25 5,25	52,50 52,50
29	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,00	6,72 5,25	67,17 52,50
Total Retele electrice						838,85
Inclusiv salariu						674,80
Total Biroul 7						22 359,02
Inclusiv salariu						7 042,18
1.2. Biroul 8						
1.2.1. Pardoseli						
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	5,50	18,29 16,10	100,61 88,54
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,50	14,07 4,90	77,40 26,95
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	5,50	102,05 8,19	561,27 45,04
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC gosime min. 2 mm, cu strat de protectie min. 0.5 mm, clasa	m2	5,50	253,29 38,50	1 393,10 211,75

1	2	3	4	5	6	7
		rezizstenta min33, alunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crese lipit cu prenadez				
Total Pardoseli						2 132,38
Inclusiv salariu						372,28
1.2.2. Tavane						
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,50	136,78 <hr/> 77,07	752,30 <hr/> 423,87
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,50	22,03 <hr/> 19,25	121,16 <hr/> 105,87
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,50	4,60 <hr/> 1,05	25,31 <hr/> 5,78
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,50	32,59 <hr/> 19,25	179,23 <hr/> 105,88
Total Tavane						1 078,00
Inclusiv salariu						641,40
1.2.3. Pereti, inclusiv glafuri						
38	RpCJ35A	Desfaceri de de vopsea email la pereti	m2	28,68	10,16 <hr/> 9,45	291,39 <hr/> 271,03
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,20	10,16 <hr/> 9,45	73,15 <hr/> 68,04
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	28,68	4,60 <hr/> 1,05	131,92 <hr/> 30,11
41	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,20	126,51 <hr/> 22,40	910,86 <hr/> 161,28
42	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	7,20	126,89	913,58

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10 mm			22,75	163,80
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,68	4,60 1,05	131,92 30,11
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,68	22,03 19,25	631,81 552,09
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,68	4,60 1,05	131,92 30,11
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,68	32,59 19,25	934,57 552,09
Total Pereti, inclusiv glafuri						4 151,12
Inclusiv salariu						1 858,66
1.2.4. Retele electrice						
47	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,00	20,20 17,50	222,20 192,50
48	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,00	12,49 8,40	137,39 92,40
49	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00	5,25 5,25	26,25 26,25
50	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00	6,72 5,25	33,58 26,25
Total Retele electrice						419,42

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						337,40
Total Biroul 8						7 780,92
Inclusiv salariu						3 209,74
		1.3. Biroul 6				
		1.3.1. Pardoseli				
51	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,60	18,29 16,10	230,49 202,86
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,60	14,07 4,90	177,31 61,74
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	12,60	102,05 8,19	1 285,82 103,19
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime 2 mm, cu strat de protectie min. 0.5 mm, clasa rezistentamin. 33 EU ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	12,60	253,29 38,50	3 191,46 485,10
Total Pardoseli						4 885,08
Inclusiv salariu						852,89
		1.3.2. Tavan				
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,60	282,03 77,00	3 553,52 970,20
Total Tavan						3 553,52
Inclusiv salariu						970,20
		1.3.3. Pereti, inclusiv glafuri				
56	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,63	12,40 11,20	503,74 455,06
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,15	10,16 9,45	103,13 95,92
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux	m2	42,65	4,60	196,19

1	2	3	4	5	6	7
		Biocid" sau analog			1,05	44,78
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	10,15	126,51 22,40	1 284,05 227,36
60	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosimea finala 10 mm	m2	10,15	126,88 22,75	1 287,87 230,91
61	1111	Cornier din aluminiu	m	5,80	9,03 0,00	52,37 0,00
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,65	4,60 1,05	196,19 44,78
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,65	22,03 19,25	939,57 821,01
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,65	4,60 1,05	196,19 44,78
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "MATTLATEX" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,65	32,59 19,25	1 389,78 821,01
Total Pereti, inclusiv glafuri						6 149,08
Inclusiv salariu						2 785,61
1.3.4. Retele electrice						
66	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	15,40	20,20 17,50	311,08 269,50
67	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,40	12,49 8,40	192,35 129,36

1	2	3	4	5	6	7
68	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,00	5,25 5,25	36,75 36,75
69	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	7,00	6,72 5,25	47,02 36,75
Total Retele electrice						587,20
Inclusiv salariu						472,36
Total Biroul 6						15 174,88
Inclusiv salariu						5 081,06
		1.4. Biroul 5				
		1.4.1. Pardoseli				
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	16,80	18,29 16,10	307,32 270,48
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	16,80	14,07 4,90	236,42 82,32
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	16,80	102,05 8,19	1 714,45 137,59
73	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC , grosime min. 2 mm, cu strat de protectie min. 0.5 mm, clasa rezistenta min. 33 EN ISO 10 582, rezistenta abaraziva T, antilunecare DS, reziztenta termica 0.04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	16,80	253,29 38,50	4 255,25 646,80
Total Pardoseli						6 513,44
Inclusiv salariu						1 137,19
		1.4.2. Tavan				
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,80	282,02 77,00	4 738,02 1 293,60

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						4 738,02
Inclusiv salariu						1 293,60
1.4.3. Pereti, inclusiv glafuri						
75	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	53,41	12,40 11,20	662,17 598,19
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	13,35	10,16 9,45	135,64 126,16
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	54,62	4,60 1,05	251,25 57,35
78	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,35	126,51 22,40	1 688,87 299,04
79	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	13,35	126,88 22,75	1 693,90 303,71
80	1111	Cornier de aluminiu	m	12,65	8,60 0,00	108,79 0,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,83	4,60 1,05	266,02 60,72
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,83	22,03 19,25	1 273,98 1 113,23
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,83	4,60 1,05	266,02 60,72
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,91	32,59 19,25	1 821,89 1 076,27
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	1,92	205,71 57,75	394,97 110,88

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti, inclusiv glafuri						8 563,50
Inclusiv salariu						3 806,27
1.4.4. Tehnico-sanitare (Apa si canalizare)						
86	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	33,25 <hr/> 33,25	33,25 <hr/> 33,25
87	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,00	31,50 <hr/> 31,50	31,50 <hr/> 31,50
88	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	1,00	971,50 <hr/> 66,50	971,50 <hr/> 66,50
89	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	277,95 <hr/> 36,75	277,95 <hr/> 36,75
90	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	48,97 <hr/> 12,25	97,94 <hr/> 24,50
91	SA20A	Teava din material plastic iPN 10 PP-R d. 20x2,3	m	1,50	80,38 <hr/> 9,80	120,57 <hr/> 14,70
92	1112	Cot cu fix 20 x 1/2'	buc	2,00	48,60 <hr/> 0,00	97,20 <hr/> 0,00
93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	40,84 <hr/> 8,75	40,84 <hr/> 8,75
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	26,50 <hr/> 7,70	79,50 <hr/> 23,10
Total Tehnico-sanitare (Apa si canalizare)						1 750,25
Inclusiv salariu						239,05

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.5. Retele electrice				
95	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,00	20,20 17,50	222,20 192,50
96	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,00	12,49 8,40	137,39 92,40
97	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00	5,25 5,25	26,25 26,25
98	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00	6,72 5,25	33,58 26,25
Total Retele electrice						419,42
Inclusiv salariu						337,40
Total Biroul 5						21 984,63
Inclusiv salariu						6 813,51
		1.5. Biroul 4 1.5.1. Pardoseli				
99	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	5,70	18,29 16,10	104,27 91,76
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,70	14,07 4,90	80,21 27,93
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	5,70	102,05 8,19	581,68 46,68
102	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2 mm, cu strat de protectie min. 0.5 mm, clasa rezistenta min. 33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	5,70	253,29 38,50	1 443,75 219,45
Total Pardoseli						2 209,91

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						385,82
1.5.2. Tavane						
103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,70	136,78 ----- 77,07	779,65 ----- 439,28
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,70	22,03 ----- 19,25	125,56 ----- 109,72
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,70	4,60 ----- 1,05	26,22 ----- 5,99
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,70	32,59 ----- 19,25	185,74 ----- 109,72
Total Tavane						1 117,17
Inclusiv salariu						664,71
1.5.3. Pereti, inclusiv glafuri						
107	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2	29,55	10,16 ----- 9,45	300,23 ----- 279,25
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,40	10,16 ----- 9,45	75,18 ----- 69,93
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	29,55	4,60 ----- 1,05	135,94 ----- 31,03
110	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,40	126,51 ----- 22,40	936,16 ----- 165,76
111	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 art. CF50)grosime finala 10 mm	m2	7,40	126,88 ----- 22,75	938,94 ----- 168,35

1	2	3	4	5	6	7
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,55	4,60 1,05	135,94 31,03
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,55	22,03 19,25	650,97 568,83
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,55	4,60 1,05	135,94 31,03
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,55	32,59 19,25	962,93 568,84
Total Pereti, inclusiv glafuri						4 272,23
Inclusiv salariu						1 914,05
1.5.4. Tehnico-sanitare (Apa si canalizare)						
116	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	48,97 12,25	97,94 24,50
117	SA20A	Teava din material plastic PN 10 PP-R d. 20 x.3	m	15,00	80,37 9,80	1 205,61 147,00
118	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,00	40,84 8,75	285,85 61,25
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	14,00	26,50 7,70	371,00 107,80
Total Tehnico-sanitare (Apa si canalizare)						1 960,40
Inclusiv salariu						340,55
1.5.5. Rețele electrice						
120	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru	m	11,00	20,20 17,50	222,20 192,50

1	2	3	4	5	6	7
		executarea mecanizata				
121	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,00	12,49 8,40	137,39 92,40
122	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00	5,25 5,25	26,25 26,25
123	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00	6,72 5,25	33,58 26,25
Total Retele electrice						419,42
Inclusiv salariu						337,40
Total Biroul 4						9 979,13
Inclusiv salariu						3 642,53
		1.6. Biroul 3				
		1.6.1. Pardoseli				
124	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	17,00	18,29 16,10	310,98 273,70
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat la pardoseli	m2	17,00	14,07 4,90	239,23 83,30
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	17,00	102,05 8,19	1 734,86 139,23
127	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC, grosime min. 2 mm, cu strat de protectie min. 33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, alunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	17,00	253,29 38,50	4 305,92 654,50
Total Pardoseli						6 590,99
Inclusiv salariu						1 150,73

1	2	3	4	5	6	7
Total Biroul 3						6 590,99
Inclusiv salariu						1 150,73
		1.7. Biroul 2				
		1.7.1. Pardoseli				
128	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	6,30	18,30 16,10	115,26 101,44
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	6,30	14,07 4,90	88,65 30,87
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	6,30	102,05 8,19	642,92 51,60
131	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2 mm, cu strat de protectie min. 0.5 mm, clasa rezistenta mun. 33, EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, alunecare DS, reziztenta termica 0.04, pentru gradinite si crese, ipit cu prenadez	m2	6,30	253,29 38,50	1 595,71 242,55
Total Pardoseli						2 442,54
Inclusiv salariu						426,46
		1.7.2. Tavane				
132	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,30	136,78 77,07	861,71 485,52
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,30	22,03 19,25	138,78 121,27
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,30	4,60 1,05	28,98 6,62
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,30	32,58 19,25	205,27 121,27

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						1 234,74
Inclusiv salariu						734,68
1.7.3. Pereti, inclusiv glafuri						
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ide vopsea email la pereti	m2	30,64	10,16 ----- 9,45	311,30 ----- 289,55
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,60	10,16 ----- 9,45	77,22 ----- 71,82
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	30,64	4,60 ----- 1,05	140,94 ----- 32,17
139	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,60	126,51 ----- 22,40	961,46 ----- 170,24
140	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50), grosimea finala 10 mm	m2	7,60	126,89 ----- 22,75	964,33 ----- 172,90
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,64	4,60 ----- 1,05	140,94 ----- 32,17
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,64	22,03 ----- 19,25	674,99 ----- 589,82
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,64	4,60 ----- 1,05	140,94 ----- 32,17
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,64	32,59 ----- 19,25	998,44 ----- 589,82
Total Pereti, inclusiv glafuri						4 410,56
Inclusiv salariu						1 980,66

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.4. Retele electrice				
145	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,00	20,20 17,50	222,20 192,50
146	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,00	12,49 8,40	137,39 92,40
147	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00	5,25 5,25	26,25 26,25
148	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00	6,72 5,25	33,58 26,25
Total Retele electrice						419,42
Inclusiv salariu						337,40
Total Biroul 2						8 507,26
Inclusiv salariu						3 479,20
		1.8. Biroul 60 - Sala de sport				
		1.8.1. Pardoseli				
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	38,40	18,29 16,10	702,45 618,24
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	38,40	14,07 4,90	540,38 188,16
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	38,40	102,05 8,19	3 918,74 314,50
152	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC, grosime min. 2 mm, cu strat de protectie min. 0.5 mm, clasa rezistenta min. 33, EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	38,40	253,29 38,50	9 726,31 1 478,40
Total Pardoseli						14 887,88

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						2 599,30
1.8.2. Pereti, inclusiv glafuri						
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,20	10,16 9,45	134,11 124,74
154	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase/scari sportive cu reinstalarea ulterioara	m	6,00	39,66 39,20	237,96 235,20
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	52,67	4,60 1,05	242,28 55,30
156	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,20	126,51 22,40	1 669,91 295,68
157	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50), grosime finala 10 mm	m2	13,20	126,89 22,75	1 674,89 300,30
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,67	4,60 1,05	242,28 55,30
159	1111	Cornier din aluminiu	m	23,25	9,03 0,00	209,95 0,00
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,67	22,03 19,25	1 160,30 1 013,89
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,67	4,60 1,05	242,28 55,30
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalez"sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,67	32,59 19,25	1 716,32 1 013,90
163	CH09B1	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, pentru montarea balustradelor gata confectionate	m	6,00	54,35 52,50	326,09 315,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti, inclusiv glafuri						7 856,37
Inclusiv salariu						3 464,61
1.8.3. Tavane						
164	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm, cu grunduirea si chituiria rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane faraizolatie	m2	38,40	136,78 77,07	5 252,39 2 959,36
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,40	22,03 19,25	845,94 739,20
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,40	4,60 1,05	176,64 40,32
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,40	32,59 19,25	1 251,30 739,20
Total Tavane						7 526,27
Inclusiv salariu						4 478,08
1.8.4. Retele electrice						
168	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,60	20,20 17,50	133,32 115,50
169	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,60	12,49 8,40	82,43 55,44
170	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00	5,25 5,25	26,25 26,25
171	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00	6,72 5,25	20,15 15,75

1	2	3	4	5	6	7
Total Retele electrice						262,15
Inclusiv salariu						212,94
Total Biroul 60 - Sala de sport						30 532,67
Inclusiv salariu						10 754,93
		1.9. Biroul 61 - Cabinet psihologic				
		1.9.1. Pardoseli				
172	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	13,14	18,29 16,10	240,37 211,56
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	13,14	14,07 4,90	184,92 64,39
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	13,14	102,05 8,19	1 340,94 107,62
175	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC. grosime min. 2 mm, cu strat de protectie min. 0.5 mm, clasa rezistenta min. 33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antalunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	13,14	253,29 38,50	3 328,23 505,89
Total Pardoseli						5 094,46
Inclusiv salariu						889,46
		1.9.2. Pereti, inclusiv glafuri				
176	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,12	12,40 11,20	485,01 438,14
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,50	10,16 9,45	96,53 89,78
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,12	4,60 1,05	179,96 41,08
179	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	9,50	126,51 22,40	1 201,83 212,80

1	2	3	4	5	6	7
180	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50), grosime totala 10 mm	m2	9,50	126,89 22,75	1 205,41 216,12
181		Cornier din aluminiu	m	6,20	9,03 0,00	55,99 0,00
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,12	4,60 1,05	179,96 41,08
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,12	22,03 19,25	861,81 753,06
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,12	4,60 1,05	179,96 41,08
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,12	32,59 19,25	1 274,77 753,06
186	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	1,92	205,71 57,75	394,97 110,88
Total Pereti, inclusiv glafuri						6 116,20
Inclusiv salariu						2 697,08
1.9.3. Tehnico - sanitare (Apa si canalizare)						
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	33,25 33,25	33,25 33,25
188	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,00	31,50 31,50	31,50 31,50
189	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,00	971,50 66,50	971,50 66,50

1	2	3	4	5	6	7
190	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	277,95 36,75	277,95 36,75
191	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	48,97 12,25	97,94 24,50
192	SA20A	Teava din material plastic iPN 10 PP-R d. 20 x 2.3	m	1,50	80,38 9,80	120,57 14,70
193		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	2,00	48,60 0,00	97,20 0,00
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	40,84 8,75	40,84 8,75
195	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	26,50 7,70	79,50 23,10
Total Tehnico - sanitare (Apa si canalizare)						1 750,25
Inclusiv salariu						239,05
1.9.4. Tavan						
196	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,14	282,03 77,00	3 705,81 1 011,78
Total Tavan						3 705,81
Inclusiv salariu						1 011,78
Total Biroul 61 - Cabinet psihologic						16 666,72
Inclusiv salariu						4 837,37
1.10. Biroul 63 - Debara						
1.10.1. Pardoseli						
197	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,96	29,85 27,30	58,50 53,50

1	2	3	4	5	6	7
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat, la pardoseli	m2	1,96	14,07 4,90	27,58 9,60
199	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class portelanat'Gri" sau analog driscuite de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	1,96	33,26 23,10	65,18 45,27
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. 8 mm, calit. 1 rezistenta la abraziunecl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,96	266,54 101,50	522,42 198,94
Total Pardoseli						673,68
Inclusiv salariu						307,31
1.10.2. Tavane						
201	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm, cu grunduirea si chituiră rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	1,96	136,78 77,07	268,09 151,05
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,96	22,03 19,25	43,18 37,73
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,96	4,60 1,05	9,02 2,06
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,96	32,59 19,25	63,87 37,73
Total Tavane						384,16
Inclusiv salariu						228,57
1.10.3. Pereti						
205	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,15	56,70 56,00	348,73 344,40
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	15,80	10,16 9,45	160,53 149,31

1	2	3	4	5	6	7
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	15,80	4,60 1,05	72,68 16,59
208	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,80	126,51 22,40	1 998,83 353,92
209	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus s pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sK=5 la art. CF50), grosimea finala 10mm	m2	15,80	126,88 22,75	2 004,78 359,45
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,80	4,60 1,05	72,68 16,59
211	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1(la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	15,80	205,71 57,75	3 250,25 912,45
Total Pereti						7 908,48
Inclusiv salariu						2 152,71
Total Biroul 63 - Debara						8 966,32
Inclusiv salariu						2 688,59
		1.11. Biroul 64 - Viceu				
		1.11.1. Pardoseli				
212	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,10	29,85 27,30	62,68 57,32
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,10	14,08 4,90	29,56 10,29
214	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog pe pardoseli de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	2,10	33,26 23,10	69,84 48,51
215	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. 8 mm, calit.1 rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai	m2	2,10	252,54 87,50	530,33 183,76

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 m2				
Total Pardoseli						692,41
Inclusiv salariu						299,88
1.11.2. Tavane						
216	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm, cu grunduirea si chituirea rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	2,10	136,79 <hr/> 77,07	287,25 <hr/> 161,84
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,10	22,03 <hr/> 19,25	46,26 <hr/> 40,42
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,10	4,60 <hr/> 1,05	9,67 <hr/> 2,21
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezisten'a sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,10	32,59 <hr/> 19,25	68,44 <hr/> 40,43
Total Tavane						411,62
Inclusiv salariu						244,90
1.11.3. Pereti						
220	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,10	56,71 <hr/> 56,00	289,20 <hr/> 285,60
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	11,54	10,16 <hr/> 9,45	117,25 <hr/> 109,06
222	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	3,90	124,96 <hr/> 62,55	487,36 <hr/> 243,93
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	16,58	4,60 <hr/> 1,05	76,26 <hr/> 17,41
224	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a	m2	12,68	126,51 <hr/> 22,40	1 604,12 <hr/> 284,03

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
225	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sK=5 la art. CF50) grosime finala 10 mm	m2	12,68	126,89 22,75	1 608,91 288,47
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,58	4,60 1,05	76,26 17,41
227	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	16,58	205,71 57,75	3 410,71 957,50
228	IA51A	Usi de revizie pentru retele 600x600	buc	1,00	103,87 57,75	103,87 57,75
Total Pereti						7 773,94
Inclusiv salariu						2 261,16
		1.11.4. Tehnico-sanitare (apa si canalizare)				
229	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	33,25 33,25	33,25 33,25
230	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	38,50 38,50	38,50 38,50
231	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,00	31,50 31,50	31,50 31,50
232	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 395,54 164,50	1 395,54 164,50
233	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,00	971,50 66,50	971,50 66,50
234	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	277,95 36,75	277,95 36,75

1	2	3	4	5	6	7
235	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	3,00	48,97 12,25	146,91 36,75
236	SA20A	Teava din material plastic PN 10 PP-R d. 20x2.3	m	5,00	80,37 9,80	401,87 49,00
237	1112	Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	3,00	48,60 0,00	145,80 0,00
238	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc	1,00	45,40 8,05	45,40 8,05
239	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	40,84 8,75	81,67 17,50
240	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	26,50 7,70	132,50 38,50
241	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	1,00	25,89 7,70	25,89 7,70
Total Tehnico-sanitare (apa si canalizare)						3 728,28
Inclusiv salariu						528,50
Total Biroul 64 - Viceu						12 606,25
Inclusiv salariu						3 334,44
		1.12. Hol etajul 1				
		1.12.1. Tavan				
242	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,10	282,02 77,00	4 822,62 1 316,69
Total Tavan						4 822,62
Inclusiv salariu						1 316,69
		1.12.2. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux	m2	67,19	4,60	309,08

1	2	3	4	5	6	7
		Biocid" sau analog			1,05	70,55
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,19	22,03 19,25	1 480,18 1 293,41
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,19	4,60 1,05	309,08 70,55
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,19	32,59 19,25	2 189,45 1 293,41
Total Pereti						4 287,79
Inclusiv salariu						2 727,92
Total Hol etajul 1						9 110,41
Inclusiv salariu						4 044,61
1.13. Diverse						
247	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	2,30	36,05 36,05	82,92 82,92
248	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	2,30	21,00 21,00	48,30 48,30
249	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2,30	50,88 0,00	117,02 0,00
Total Diverse						248,24
Inclusiv salariu						131,22
Total			lei		170 507,44	
Transportarea materialelor			5,00 %		4 702,20	
Asigurarea medicala			24,00 %		13 490,43	
Total			100,00 +		188 700,07	
Cheltuieli de regie			6,00 %		11 322,00	
Total			100,00 +		200 022,07	
Beneficiu de deviz			3,00 %		6 000,66	

1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +		206 022,73	
Total Lucrari de constructie					206 022,73	
Inclusiv salariu					56 210,11	
		2. Lucrari de montare				
250	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	27,00	10,50 10,50	283,50 283,50
251	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc	45,00	2,10 2,10	94,50 94,50
252	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	516,89 81,20	516,89 81,20
253	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	31,00	47,62 39,20	1 476,22 1 215,20
254	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior IP 20 600x600x85 cu montare aparenta pe taven, modul LED 29 W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,26	67 105,88 9 485,00	17 447,53 2 466,10
255	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,06	66 734,33 9 485,00	4 004,06 569,10
256	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10 A, 220V Ip 20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,04	6 088,00 1 148,00	243,52 45,92
257	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 V IP 20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,06	5 347,00 1 127,00	320,82 67,62
258	08-03-591-10	Priza de fisa pentru instalare deschisa, IP 44, 16A, 220V, inclusiv costul prizei	100 buc	0,35	7 752,40 2 663,51	2 713,34 932,23
259		Doza pentru instalarea intreruptoarelor si prizelor	buc	45,00	5,60 0,00	252,00 0,00
260		Cutie de distributie	buc	5,00	10,40 0,00	52,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
261	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,60	853,14 434,00	5 630,70 2 864,40
262		Cablu cu fire de cupru VVG hg (A) LSLT x 3x1.5 mm ²	m	240,00	15,54 0,00	3 729,60 0,00
263		Cablu cu fire de cupru VVGhg(A) LSLT x 3x2.5 mm ²	m	420,00	23,52 0,00	9 878,40 0,00
264	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,20	1 906,80 812,00	381,36 162,40
265		Cablu cu fire de cupru hg (A) LSLTx5x10 mm ²	m	20,00	88,83 0,00	1 776,60 0,00
266	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru p20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	6,40	3 168,32 833,00	20 277,25 5 331,20
Total			lei		69 078,29	
Transportarea materialelor			5,00 %		2 148,83	
Asigurarea medicala			24,00 %		3 387,21	
Total			100,00 +		74 614,33	
Cheltuieli de regie			30,00 %		4 234,01	
Total			100,00 +		78 848,34	
Beneficiu de deviz			2,00 %		1 576,97	
Total			100,00 +		80 425,31	
Total Lucrari de montare					80 425,31	
Inclusiv salariu					14 113,37	
3. Utilaj						
267		Panou de distributie pentru 36 mod. IP 31 SPb-36z-1	buc	6,00	1 460,00 0,00	8 760,00 0,00
268		Automate BA47-29/1/C35A	buc	1,00	84,50 0,00	84,50 0,00
269		Automat BA47-29/1/G16A	buc	26,00	78,90 0,00	2 051,40 0,00
270		Automat BA47-29/1/C10A	buc	4,00	62,50	250,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Utilaj						11 145,90
Inclusiv salariu						0,00
Total			lei			297 593,94
TVA			20,00 %			59 518,79

Total deviz: **357 112,73**
Inclusiv salariu **70 323,48**

Intocmit _____ ()
(funcioia, semnratura)

Verificat _____ ()
(funcioia, semnratura)