

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumirea beneficiarului de stat : **Primaria s. Abaclia r. Basarabeasca**
2. Organizatorul procedurii de achizitie : **Primaria s. Abaclia r. Basarabeasca**
3. Obiectul achizitiilor : **Constructia scurgerii din beton a apelor pluviale ,
str. I. Iachir (lungimea traseului 250m) in s . Abaclia**

Nr.crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumirea lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
		1.Capitolul : Constructia scurgerii din beton a apelor pluviale , str. I. Iachir (lungimea traseului 250m) in s . Abaclia		
1	TsCO2B1	Saparea mecanica cu excavatorul pe pneuri de 0.21-0.39mc, cu comanda hidraulica in pamint cu umeditate naturala descarcare in depozit teren categoria II	100m3	1.41
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint , in taluzuri , la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului , in teren mijlociu .	M3	42
3	Tse 05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente , prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.II	100m2	8.0
4	Tsc54C	Strat de fundatie din pietris	M3	54
5	CB01B	Cofraje , din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor , canalelor si anexelor , inclusiv sprijinirile.	M2	142
6	CC03BI	Montare plase sudate la inaltime peste 35m, la pereti si diafragme , cu greutatea plaselor peste 3kg/ mp	Kg	1145.75
7	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin , pereti sub cota zero , preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C10/8(BS10/B150)	M3	51
8	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat , pentru alimentarea cu apa (inelare) cu diametru 1.0m , in teren fara apa subterana.	M3	0.48
9	AcE	Elemente din beton armat prefabricat	buc	2

	10AI	ale caminelor de vane , circulare (inelare) cu diametru ,1.0m , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu 0.00 (zero) se ia conform proiectului		
10	DE16B	Montarea la santuri , rigole etc., a elementilor prefabricate din beton armat intre 0.02mc/ buc si 0.100mc /buc inclusiv	buc	2

Asigurarea materialelor -24%
 Transportarea materialelor -10%
 Cheltueli de regie -14.5%
 Beneficiul de deviz - 6%
 TVA - 20%

Primar s. Abaclia

Niculita V.