

**Reamenajarea incaperilor de prestare a serviciilor bancare din
str. Ion Creanga nr. 4, or. Ungheni BC Mobiasbanca-OTP
Group SA**

(denumirea obiectivului)

**Oferta “PROCONIMPEX” SRL
DEVIZ № 02/20-4
Echipament electric**

Valoarea de deviz 175 925,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,	buc	1,000	175,75 118,50	175,75 118,50
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	43,50 43,50	43,50 43,50
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 60 module univer FV HAGER	buc	1,000	175,75 118,50	175,75 118,50
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 36 module Volta HAGER	buc	1,000	175,75 118,50	175,75 118,50
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 6 module Mini HAGER	buc	1,000	175,75 118,50	175,75 118,50
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	8,330	637,83 620,00	5 313,10 5 164,60
7	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,150	605,20 580,00	90,78 87,00
8	pret furnizor	Cablu BBГ НГ-LS -5*16	m	35,000	134,00 0,00	4 690,00 0,00
9	410	Cablu BBГ НГ-LS -5*6	m	38,000	51,60 0,00	1 960,80 0,00
10	412	Cablu BBГ НГ-LS -3*2,5	m	490,000	12,10 0,00	5 929,00 0,00
11	59001013	Cablu BBГ НГ-LS -3*1,5	m	390,000	7,80 0,00	3 042,00 0,00
12	Pret furnizor	Cablu BBГ НГ-FRLS -3*2,5	m	75,000	16,30 0,00	1 222,50 0,00
13	Pret furnizor	Cablu BBГ НГ-FRLS -3*1,5	m	95,000	12,40 0,00	1 178,00 0,00
14	pret furnizor	Cablu KBBГ НГ-FRLS -4*1,5	m	85,000	15,40 0,00	1 309,00 0,00
15	08-03-522-15	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A, OT-100E4C/4P/100A	buc	1,000	293,84 227,00	293,84 227,00
16	08-03-521-15	Intrruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A A,3P/63A cat.04350 Legrand	buc	2,000	186,06 140,50	372,11 281,00

1	2	3	4	5	6	7
17	08-03-521-1	Înteruptor cu pîrghie pe placă cu manetă centrală sau laterală sau manevrare cu bară, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pînă la 250 A. 1P 20A 04302	buc	1,000	<u>77,98</u> 59,00	<u>77,98</u> 59,00
18	pretul firmei	Separator de sarcină 1P/20A cat.nr. 04302 Legrand	buc	1,000	<u>169,00</u> 0,00	<u>169,00</u> 0,00
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent 16 A, DX2P/10A/30mA cat. nr. 07884	buc	6,000	<u>107,95</u> 78,00	<u>647,71</u> 468,00
20	pretul firmei	Înteruptor automat DX2P/10A/30mA cat.nr.07884 Legrand	buc	6,000	<u>415,00</u> 0,00	<u>2 490,00</u> 0,00
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent 25 A, DX3P/25A/C cat. nr. 03453 Legrand	buc	2,000	<u>107,95</u> 78,00	<u>215,91</u> 156,00
22	pretul firmei	Înteruptor automat DX3P/25A/C cat.nr, 03453 Legrand	buc	2,000	<u>245,00</u> 0,00	<u>490,00</u> 0,00
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent 6 A, DX1P/6A/B cat. nr. 03266 Legrand	buc	3,000	<u>107,95</u> 78,00	<u>323,86</u> 234,00
24	pretul firmei	Înteruptor automat DX1P/6A-B cat. nr. 03266 Legrand	buc	3,000	<u>46,00</u> 0,00	<u>138,00</u> 0,00
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent 1 A, DX1P/1A/B cat. nr. 06152 Legrand	buc	1,000	<u>107,94</u> 78,00	<u>107,94</u> 78,00
26	pretul firmei	Înteruptor automat 1A,DX1P/1A/B cat. nr. 06152 Legrand	buc	1,000	<u>46,00</u> 0,00	<u>46,00</u> 0,00
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent 16 A, DX1P/16A/C cat. nr. 03386 Legrand	buc	5,000	<u>107,95</u> 78,00	<u>539,75</u> 390,00
28	pretul firmei	Înteruptor automat DX1P/16A-C cat. nr. 03386 Legrand	buc	5,000	<u>46,00</u> 0,00	<u>230,00</u> 0,00
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent 16 A, Înteruptor automat DX1P/10A-C cat. nr. 03384 Legrand	buc	2,000	<u>107,95</u> 78,00	<u>215,91</u> 156,00
30	pretul firmei	Înteruptor automat DX1P/10A-C cat. nr. 03384 Legrand	buc	2,000	<u>46,00</u> 0,00	<u>92,00</u> 0,00
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent 16 A, Înteruptor automat DX1P/3A-B cat. nr. 06154 Legrand	buc	1,000	<u>107,94</u> 78,00	<u>107,94</u> 78,00
32	pretul firmei	Înteruptor automat DX1P/3A-B cat. nr. 06154 Legrand	buc	1,000	<u>50,00</u> 0,00	<u>50,00</u> 0,00
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent 6 A, Înteruptor automat DX1P/3A-C cat. nr. 06370 Legrand	buc	1,000	<u>107,94</u> 78,00	<u>107,94</u> 78,00
34	pretul firmei	Înteruptor automat DX1P/3A-C cat. nr. 06370 Legrand	buc	1,000	<u>50,00</u> 0,00	<u>50,00</u> 0,00
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent 6 A, Înteruptor automat DX1P/1A-C cat. nr. 03454 Legrand	buc	1,000	<u>107,94</u> 78,00	<u>107,94</u> 78,00
36	pretul firmei	Înteruptor automat DX1P/1A-C cat. nr. 03454 Legrand	buc	1,000	<u>46,00</u> 0,00	<u>46,00</u> 0,00
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent 6 A, DX1P/10A-B cat. nr. 03266 Legrand	buc	1,000	<u>107,94</u> 78,00	<u>107,94</u> 78,00
38	pretul firmei	Înteruptor automat DX1P/10A-B cat. nr. 03266 Legrand	buc	1,000	<u>46,00</u> 0,00	<u>46,00</u> 0,00
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent 6 A, Înteruptor automat DX1P/6A-C	buc	1,000	<u>107,94</u> 78,00	<u>107,94</u> 78,00

1	2	3	4	5	6	7
		cat. nr. 03382 Legrand				
40	pretul firmei	Intrerupator automat DX1P/6A-C cat. nr. 03382 Legrand	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A, Intrerupator automat DX2P/10A-C cat. nr. 07745	buc	1,000	107,94 78,00	107,94 78,00
42	pretul firmei	Intrerupator automat DX2P/10A-C /10mA cat,nr.07745 Legrand	buc	1,000	415,00 0,00	415,00 0,00
43	08-03-526-1	Declansatoare 5kA 4P 03943 Leorand (montare)	buc	2,000	107,95 78,00	215,91 156,00
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare UPS	buc	4,000	56,74 56,00	226,96 224,00
45	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A, (contactor modular nr.04128)	buc	2,000	251,52 198,00	503,04 396,00
46	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A, contactor CTX-1 40A u=220V nr. 29394 Legrand	buc	1,000	251,51 198,00	251,51 198,00
47	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A, contactor CTX-1 25A u=220V nr.29374 Legrand	buc	1,000	251,51 198,00	251,51 198,00
48	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2, buton culoare rosie	buc	1,000	58,72 56,50	58,72 56,50
49	pretul firmei	Buton culoare rosie Legrand	buc	1,000	47,00 0,00	47,00 0,00
50	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii , cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,300	14 055,27 13 472,50	4 216,58 4 041,75
51	Pret furnizor	Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Ceiling Panel TS-PO 124	buc	30,000	246,00 0,00	7 380,00 0,00
52	08-03-594-10	Corp de iluminat cu almpi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	12 099,00 11 517,50	241,98 230,35
53	Pret furnizor	Corp de iluminat FWG 126	buc	2,000	280,00 0,00	560,00 0,00
54	08-03-593-8	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspentare la instalatie de cablu de otel montata	100 buc	0,030	2 267,67 2 185,00	68,03 65,55
55	Pret furnizor	Corp de iluminat suspendat art. 08470 Magia Luminii	buc	2,000	1 680,00 0,00	3 360,00 0,00
56	Pret furnizor	Corp de iluminat suspendat 1122x76x67 Lipo60-S	buc	1,000	1 423,00 0,00	1 423,00 0,00
57	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "EXIT" cu lampi LED 1x7W	100 buc	0,020	6 897,50 4 910,00	137,95 98,20
58	Pret furnizor	Indicator de iluminat "EXIT" cu lampi LED 1x7W	buc	2,000	103,00 0,00	206,00 0,00
59	31	Bec fluorescent 26W	buc	2,000	110,00 0,00	220,00 0,00
60	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, simpla 230V/16A+1P+N+PE nr.77210 Legrand	100 buc	0,040	2 015,00 1 905,00	80,60 76,20
61	pret furnizor	Priza simpla 230V/16A+1P+N+PE alba 77210 Legrand	buc	4,000	80,00 0,00	320,00 0,00
62	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla	100 buc	0,020	4 013,00	80,26

1	2	3	4	5	6	7
		230V/16A+1P+N+PE nr.77252 Legrand			1 905,00	38,10
63	pret furnizor	Priza dubla 230V/16A+1P+N+PE alba 77252 Legrand	buc	2,000	255,00 0,00	510,00 0,00
64	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE nr.77281 Legrand	100 buc	0,030	20 515,67 1 905,00	615,47 57,15
65	pret furnizor	Priza dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr. 77281 Legrand	buc	3,000	165,00 0,00	495,00 0,00
66	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77283 Legrand	100 buc	0,010	2 012,00 1 905,00	20,12 19,05
67	pret furnizor	Priza cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr. 77283 Legrand	buc	1,000	435,00 0,00	435,00 0,00
68	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE nr.77604 Legrand	100 buc	0,020	40 913,00 1 905,00	818,26 38,10
69	pret furnizor	Priza cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE alba nr. 77604 Legrand	buc	2,000	389,00 0,00	778,00 0,00
70	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE nr.77622 Legrand	100 buc	0,010	33 212,00 1 905,00	332,12 19,05
71	pret furnizor	Priza dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr. 77622 Legrand	buc	1,000	292,00 0,00	292,00 0,00
72	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, simpla 230V/63A/3P+N+PE IP66 nr.58735 Legrand	100 buc	0,010	2 012,00 1 905,00	20,12 19,05
73	pret furnizor	Priza simpla 230V/63A/3P+N+PE IP66 cat 58735 Legrand	buc	1,000	1 230,00 0,00	1 230,00 0,00
74	08-02-396-5	Canal din PVC cu perete dispartitor pentru prize (pe mobilier) (montare)	100 m	0,020	1 975,00 1 880,00	39,50 37,60
75	pret furnizor	Canal din PVC cu perete despartitor pentru prize (pe mobilier) Legrand	m	2,000	200,00 0,00	400,00 0,00
76	08-03-572-6	Boxa din metal in pardoseala 24 module	buc	2,000	184,22 174,50	368,44 349,00
77	08-03-572-8	Boxa din plastic inglobata 24 module	buc	2,000	122,29 116,00	244,58 232,00
78	08-03-591-1	Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, 10A/250V nr. 775801 Legrand	100 buc	0,060	11 788,67 1 975,00	707,32 118,50
79	Pret furnizor	Interrupator cu o clapa 10A/250V 775801	buc	6,000	96,00 0,00	576,00 0,00
80	08-03-591-4	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa 10A/250V nr. 775805 Legrand	100 buc	0,060	13 399,33 2 195,00	803,96 131,70
81	Pret furnizor	Interrupator cu 2 clape 10A/250V 775805	buc	6,000	110,00 0,00	660,00 0,00
82	40	Cutie pentru intrerupatoare si prize nr. 80121 Legrand	buc	25,000	2,50 0,00	62,50 0,00
83	08-01-082-1	Cutie de distributie	100 buc	0,150	2 350,00 2 350,00	352,50 352,50
84	41	Cutie de distributie nr. 92101 Legrand	buc	15,000	15,75 0,00	236,25 0,00
85	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,090	1 910,44 1 470,00	171,94 132,30

1	2	3	4	5	6	7
86	Pret furnizor	Canal metalic 60*200*0,8	m	9,000	44,00 0,00	396,00 0,00
87	45	Consola de tavan zincata L=0,4m	buc	18,000	62,00 0,00	1 116,00 0,00
88	46	Element de sustinere zincat 200	buc	18,000	8,00 0,00	144,00 0,00
89	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,030	22 150,67 3 110,00	664,52 93,30
90	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	8,330	1 244,69 955,00	10 368,26 7 955,15
91	Pret furnizor	Teava din PVC D20 rigid	m	4,000	4,50 0,00	18,00 0,00
92	Pret furnizor	Teava din PVC D20 flexibil	m	446,000	4,50 0,00	2 007,00 0,00
93	Pret furnizor	Teava din PVC D16 flexibil	m	365,000	3,50 0,00	1 277,50 0,00
94	Pret furnizor	Teava din PVC D25 flexibil	m	18,000	6,20 0,00	111,60 0,00
95	08-03-526-1	Foto releu U=220V, P=2,5W, ΦP602	buc	1,000	107,94 78,00	107,94 78,00
Cheltuieli directe			lei			79 461,28
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			5 331,87
Cheltuieli de transport			10,00 %			5 496,70
Total			100,00 +			90 289,85
Cheltuieli de regie			70,00 %			16 588,04
Total			100,00 +			106 877,89
Beneficiu			4,00 %			4 275,11
Total Lucrari de montare						111 153,00
		2. Utilaj				
96	pretul firmei	Tablou de evidenta	buc	1,000	2 966,00 0,00	2 966,00 0,00
97	pretul firmei	Contor electronic 380V I=5-120A	buc	1,000	1 438,00 0,00	1 438,00 0,00
98	pret furnizor	Tablou de distribuire 60 module univers FW, HAGER	buc	1,000	1 110,00 0,00	1 110,00 0,00
99	pretul firmei	Dulap de distributie 24 module VOLTA, HAGER	buc	1,000	698,00 0,00	698,00 0,00
100	pret furnizor	Tablou de distribuire exterior, 6 module Mini, HAGER	buc	1,000	458,00 0,00	458,00 0,00
101	pretul firmei	Comutator OT-63E4C/4P/63A ABB	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
102	pretul firmei	Separator de sarcina 3P/63A cat.nr. 04350 Legrand	buc	2,000	478,00 0,00	956,00 0,00
103	pretul firmei	Declansatoare 5kA 4P 03943 Legrand	buc	2,000	1 950,00 0,00	3 900,00 0,00
104	pretul firmei	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1600W	buc	3,000	3 460,00	10 380,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
105	pretul firmei	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1000W	buc	1,000	2 859,00 0,00	2 859,00 0,00
106	pretul firmei	Contactator modular U=220V, I=25A, cat.nr..04128 Legrand	buc	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
107	pretul firmei	Contactator CTX - 1 40 A u=220V nr. 29394 Legrand	buc	1,000	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
108	pretul firmei	Contactator CTX - 1 25A 29374 Legrand	buc	1,000	580,00 0,00	580,00 0,00
109	pretul firmei	Boxa din metal in pardoseala 24 module nr. 89632 Legrand	buc	2,000	1 598,00 0,00	3 196,00 0,00
110	pretul firmei	Boxa din plastic inglobata 24 module nr. 89615 Legrand	buc	2,000	620,00 0,00	1 240,00 0,00
111	pretul firmei	Foto releu U=220V, P=2,5W ФP602	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			35 031,00
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			420,37
Total Utilaj						35 451,37
Cheltuieli directe			lei			146 604,37
TVA			20,00 %			29 320,87

Total deviz:

175 925,24

Semnat: _____

Nume/prenume: Ing. Iurie Popovici

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: PROCONIMPEX S.R.L