

## Reparatia drumurilor locale s.Moara de Piatra,r-l Drochia

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 751 175,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia drumurilor locale</b>				
		<b>1.1. sec.Floreac Mihail-Lunic Ion L=235.0m b=1.0m h=15cm S=(235 x 3.0m=705m<sup>2</sup>)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (235 x 3.0m=705.0m <sup>2</sup> )	100m <sup>2</sup>	7,05	65,96 0,00	465,00 0,00
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 235 x 1.0 x 0.15=35.25m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	35,25	555,87 34,91	19 594,47 1 230,67
		<b>Total sec.Floreac Mihail-Lunic Ion L=235.0m b=1.0m h=15cm S=(235 x 3.0m=705m<sup>2</sup>) Inclusiv salariu</b>				<b>20 059,47 1 230,67</b>
		<b>1.2. sec.Macovei Natalia - Floreac Serghei L=115.0m b=1.0m h=0.15m =17.25m<sup>3</sup> S= 115 x 3.5=402.5m<sup>2</sup></b>				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 115,0 x 3,5=402m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	4,02	65,92 0,00	265,00 0,00
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m <sup>3</sup>	17,25	555,82 34,90	9 587,84 601,94

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 115 x1.0 x0.15=17.25m3				
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (de la drumul Cimiri in Vale L=130.0m)	100 m	1,30	673,69 200,62	875,80 260,80
		<b>Total sec.Macovei Natalia - Floreac Serghei L=115.0m b=1.0m h=0.15m =17.25m3 S= 115 x 3.5=402.5m2 Inclusiv salariu</b>				<b>10 728,64 862,74</b>
		<b>1.3. sec.Cazacu Marin -Mocanu Vadim - Casa de rugaciuni L=305.0m,b=3.0m H=0,15m; V=137,25m3 ;S=305,0 x 3,0=915,0m2</b>				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,15	66,12 0,00	605,00 0,00
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 305x 3,0 x 0.15=137.25m3	m3	137,25	555,87 34,92	76 293,32 4 793,42
		<b>Total sec.Cazacu Marin -Mocanu Vadim - Casa de rugaciuni L=305.0m,b=3.0m H=0,15m; V=137,25m3 ;S=305,0 x 3,0=915,0m2 Inclusiv salariu</b>				<b>76 898,32 4 793,42</b>
		<b>1.4. sec.Intersectia Copacinschi Valerii</b>				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,30	2 145,00 0,00	643,50 0,00
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (L=100.0m x 4.0m=400m2)	100m2	4,00	66,25 0,00	265,00 0,00
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	15,00	555,78	8 336,68

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 100 x1.0 m x 0.15=15.0m3			34,93	523,93
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (30.0m3 x 1.4=42.0 toane)	t	42,00	22,79 0,00	957,00 0,00
		<b>Total sec.Intersectia Copacinschi Valerii Inclusiv salariu</b>				<b>10 202,18 523,93</b>
		<b>1.5. sec.Cabancea Vasile - Bardari Vera L=485.0m b=3.0m h=10cm V=145,5m3; S=1455.0m2</b>				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,45	1 803,45 0,00	2 615,00 0,00
13	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,45	2 107,24 0,00	3 055,50 0,00
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (145m3 x 1.4=203.0toane)	t	203,00	22,80 0,00	4 629,00 0,00
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (485 x 3=1455m2)	100m2	14,55	65,98 0,00	960,00 0,00
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 485.0 x 3.0m x h0.1m =145.5m3	m3	145,50	555,87 34,93	80 879,37 5 082,17
		<b>Total sec.Cabancea Vasile - Bardari Vera L=485.0m b=3.0m h=10cm V=145,5m3; S=1455.0m2 Inclusiv salariu</b>				<b>92 138,87 5 082,17</b>
		<b>1.6. sec.Cimitir - Biserica - Gradinita L=825.0m ,b=1.0m,h=0.1m S=825m x 5.0m =4125m2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	41,25	<u>66,06</u> 0,00	<u>2 725,00</u> 0,00
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (825 x 1.5 x 0.1=123.75m3)	m3	123,75	<u>555,89</u> 34,92	<u>68 791,03</u> 4 321,88
		<b>Total sec.Cimitir - Biserica - Gradinita L=825.0m ,b=1.0m,h=0.1m S=825m x 5.0m =4125m2 Inclusiv salariu</b>				<b>71 516,03</b> <b>4 321,88</b>
		<b>1.7. sec.Gnaciuc Marina -Biserica L=70.0m ,b=1.5m h=01m V=10.5m3; S=70,0m x 3.0m =210m2</b>				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,10	<u>66,67</u> 0,00	<u>140,00</u> 0,00
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 70 x 1.5 x 0.1 =10.5m3	m3	10,50	<u>555,96</u> 34,93	<u>5 837,60</u> 366,75
		<b>Total sec.Gnaciuc Marina - Biserica L=70.0m ,b=1.5m h=01m V=10.5m3; S=70,0m x 3.0m =210m2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 977,60</b> <b>366,75</b>
		<b>1.8. sec.Gradinita -Onoi Claudia L=450.0m b=1.8m h=0.15m ,V=121.5m3; S=450.0m x 5.0m=2250m2</b>				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 5.0m =2250.0m2	100m2	22,50	<u>66,00</u> 0,00	<u>1 485,00</u> 0,00
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 1.8m x h0,15m =121.5m3	m3	121,50	<u>555,90</u> 34,93	<u>67 541,27</u> 4 243,87
		<b>Total sec.Gradinita -Onoi Claudia L=450.0m b=1.8m h=0.15m</b>				<b>69 026,27</b> <b>4 243,87</b>

1	2	3	4	5	6	7
		,V=121.5m <sup>3</sup> ; S=450.0m x 5.0m=2250m <sup>2</sup> <b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.9. sec.Zavastin Raisa - Cvasniuc Nicolai =450.0m, b=1.5m,h=0.15m V= 101.25m<sup>3</sup>; (S= 450.0 x 4.5m =2025.0m<sup>2</sup>)</b>				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 4.5m =2025.0m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	20,25	65,93 0,00	1 335,00 0,00
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 1.5m x h0,15m =101.25m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	101,25	555,88 34,93	56 283,24 3 537,14
		<b>Total sec.Zavastin Raisa - Cvasniuc Nicolai =450.0m, b=1.5m,h=0.15m V= 101.25m<sup>3</sup>; (S= 450.0 x 4.5m =2025.0m<sup>2</sup>) Inclusiv salariu</b>				<b>57 618,24 3 537,14</b>
		<b>1.10. sec.Golodnii Liudmila - Burlacu Vitalie L=450,0,b=2,0m h=0,15m V=135,0m<sup>3</sup>; S=450,0 x 4,0m =1800m<sup>2</sup></b>				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 4.0m =1800m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	18,00	66,11 0,00	1 190,00 0,00
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 2m x h0,15m =135,0m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	135,00	555,89 34,93	75 045,16 4 715,41
		<b>Total sec.Golodnii Liudmila - Burlacu Vitalie L=450,0,b=2,0m h=0,15m V=135,0m<sup>3</sup>; S=450,0 x 4,0m =1800m<sup>2</sup> Inclusiv salariu</b>				<b>76 235,16 4 715,41</b>
		<b>1.11. sec.Puscas Aurelia - Corceac Ana L=150.0m b=3.0m h-0.1m; V=45,0m<sup>3</sup>; S=450,0m<sup>2</sup></b>				
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=150.0m x 3.0m =450.0m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	4,50	65,56 0,00	295,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 150,0 x 3,0 x h0,1m=45m3	m3	45,00	555,91 34,93	25 016,06 1 571,81
		<b>Total sec.Puscas Aurelia - Corceac Ana L=150.0m b=3.0m h=0.1m; V=45,0m3; S=450,0m2 Inclusiv salariu</b>				<b>25 311,06 1 571,81</b>
		<b>1.12. sec.Transformator 048 - Tcaciuc Valeriu L=140.0m b=3.0m h=0.1m; V=42,0m3; S=420,0m2</b>				
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=140.0m x 3.0m =420.0m2	100m2	4,20	65,48 0,00	275,00 0,00
30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 140,0 x 3,0 x h0,1m=42m3	m3	42,00	555,86 34,93	23 346,12 1 467,02
		<b>Total sec.Transformator 048 - Tcaciuc Valeriu L=140.0m b=3.0m h=0.1m; V=42,0m3; S=420,0m2 Inclusiv salariu</b>				<b>23 621,12 1 467,02</b>
		<b>Total Reparatia drumurilor locale Inclusiv salariu</b>				<b>539 332,96 32 716,81</b>

	Total	lei	539 332,96
	Asigurari sociale	24,00 %	7 852,03
	Total	100,00 +	547 184,99
	Cheltuieli de regie	10,00 %	54 718,50
	Total	100,00 +	601 903,49
	Beneficiu	4,00 %	24 076,14
	Total	100,00 +	625 979,63
	TVA 20%	20,00 %	125 195,93
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>751 175,56 32 716,81</b>

Intocmit

SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia drumurilor locale s.Moara de Piatra,r-l Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 751 175,56 lei**

Intocmit in prețuri

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### **Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	278,76	116,43	32 456,01
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,24	116,43	260,80
		<b>Total manopera</b>				<b>32 716,81</b>

### **Materiale:**

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 180,16	340,00	401 254,40
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	46,47	25,00	1 161,75
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>402 416,15</b>

### **Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	65,48	500,00	32 740,00
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	202,58	300,00	60 774,00
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,43	450,00	643,50
4.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	8,73	350,00	3 055,50
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,62	300,00	5 586,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,67	300,00	1 401,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>104 200,00</b>

Total	lei	539 332,96
Asigurari sociale	24,00 %	7 852,03
Total	100,00 +	547 184,99
Cheltuieli de regie	10,00 %	54 718,50
Total	100,00 +	601 903,49
Beneficiu	4,00 %	24 076,14
Total	100,00 +	625 979,63
TVA 20%	20,00 %	125 195,93

**Total deviz:**

**751 175,56**  
**6**

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta**Obiect** **Reparatia drumurilor locale s.Moara de Piatra,r-l Drochia** **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia drumurilor locale</b>				
		<b>1.1. sec.Floreac Mihail-Lunic Ion L=235.0m b=1.0m h=15cm S=(235 x 3.0m=705m2)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (235 x 3.0m=705.0m2)	100m2			65,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	65,96
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 235 x1.0 x0.15=35.25m3	m3			555,87 34,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,91
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	340,00	431,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,53
		<b>1.2. sec.Macovei Natalia - Floreac Serghei L=115.0m b=1.0m h=0.15m =17.25m3 S= 115 x 3.5=402.5m2</b>				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 115,0 x 3,5=402m2	100m2			65,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	65,92
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 115 x1.0 x0.15=17.25m3	m3			555,82 34,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	340,00	431,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,87

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,57
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (de la drumul Cimiriu in Vale L=130.0m)	100 m			673,69 ----- 200,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	116,43	200,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	500,00	473,08
		<b>1.3. sec.Cazacu Marin -Mocanu Vadim - Casa de rugaciuni L=305.0m,b=3.0m H=0,15m; V=137,25m3 ;S=305,0 x 3,0=915,0m2</b>				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			66,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,12
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 305x 3,0 x 0.15=137.25m3	m3			555,87 ----- 34,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,92
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	340,00	431,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,51
		<b>1.4. sec.Intersectia Copacinschi Valerii</b>				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 145,00 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 145,00
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (L=100.0m x 4.0m=400m2)	100m2			66,25 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,25
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 100 x1.0 m x 0.15=15.0m3	m3			555,78 ----- 34,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	340,00	431,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,40
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (30.0m3 x 1.4=42.0 toane)	t			22,79 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,79
		<b>1.5. sec.Cabancea Vasile - Bardari Vera L=485.0m b=3.0m h=10cm V=145,5m3; S=1455.0m2</b>				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 803,45 -----

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 803,45
13	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3			2 107,24 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	350,00	2 107,24
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (145m3 x 1.4=203.0toane)	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (485 x 3=1455m2)	100m2			65,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	65,98
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 485.0 x 3.0m x h0.1m =145.5m3	m3			555,87 34,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	340,00	431,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,51
		<b>1.6. sec.Cimitir - Biserica - Gradinita L=825.0m ,b=1.0m,h=0.1m S=825m x 5.0m =4125m2</b>				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			66,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,06
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (825 x 1.5 x 0.1=123.75m3)	m3			555,89 34,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,92
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	340,00	431,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<b>1.7. sec.Gnaciuc Marina -Biserica L=70.0m ,b=1.5m h=01m V=10.5m3; S=70,0m x 3.0m =210m2</b>				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			66,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,67
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 70 x 1.5 x 0.1 =10.5m3	m3			555,96 34,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	340,00	431,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2180	300,00	65,43

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,43
		<b>1.8. sec.Gradinita -Onoi Claudia L=450.0m b=1.8m h=0.15m ,V=121.5m3; S=450.0m x 5.0m=2250m2</b>				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 5.0m =2250.0m2	100m2			66,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,00
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 1.8m x h0,15m =121.5m3	m3			555,90 ----- 34,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	340,00	431,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,51
		<b>1.9. sec.Zavastin Raisa - Cvasniuc Nicolai =450.0m, b=1.5m,h=0.15m V= 101.25m3; (S= 450.0 x 4.5m =2025.0m2)</b>				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 4.5m =2025.0m2	100m2			65,93 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	65,93
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 1.5m x h0,15m =101.25m3	m3			555,88 ----- 34,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	340,00	431,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,51
		<b>1.10. sec.Golodnii Liudmila - Burlacu Vitalie L=450,0,b=2,0m h=0,15m V=135,0m3; S=450,0 x 4,0m =1800m2</b>				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 4.0m =1800m2	100m2			66,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,11
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 2m x h0,15m =135,0m3	m3			555,89 ----- 34,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	340,00	431,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,51
		<b>1.11. sec.Puscas Aurelia - Corceac</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ana L=150.0m b=3.0m h=0.1m; V=45,0m3; S=450,0m2</b>				
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=150.0m x 3.0m =450.0m2	100m2			65,56 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	65,56
28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 150,0 x 3,0 x h0,1m=45m3	m3			555,91 ----- 34,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	340,00	431,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,53
		<b>1.12. sec.Transformator 048 - Tcaciuc Valeriu L=140.0m b=3.0m h=0.1m; V=42,0m3; S=420,0m2</b>				
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=140.0m x 3.0m =420.0m2	100m2			65,48 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	65,48
30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 140,0 x 3,0 x h0,1m=42m3	m3			555,86 ----- 34,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	340,00	431,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL "DrostaI"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.