

**РЕМОНТ актового зала ПУ ТЛ  
им. Ф. Яниогло с. Чок-Майдан,  
Комратского р-на**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01**  
**РЕМОНТ**

Valoarea de deviz 361 086 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Ремонтные работы</b> <b>1.1. Потолки</b>				
1	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila подвесной потолок	m2	166,00	298,80 110,00	49 600,80 18 260,00
2	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой более 4 м) - обшивка ригелей Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	51,00	255,09 112,70	13 009,80 5 747,70
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	51,00	4,30 1,50	219,30 76,50
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,00	36,11 27,50	1 841,74 1 402,50
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	51,00	4,30 1,50	219,30 76,50
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	51,00	57,30	2 922,42

1	2	3	4	5	6	7
		latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,50	1 402,50
		<i>Total</i>	lei			67 813,36
		<b>Total Потолки Inclusiv salariu</b>				<b>67 813,36 26 965,70</b>
		<b>1.2. Полы</b>				
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) в т.ч сцена	m2	173,50	14,61 11,00	2 535,70 1 908,50
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) цементопласт т.25 см Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	35,00	1 245,79 230,00	43 602,70 8 050,00
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) Сетка сварная 100*100*3	kg	160,50	17,53 1,50	2 814,36 240,74
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	142,00	96,98 35,00	13 771,87 4 970,00
11	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	142,00	64,20 24,00	9 116,97 3 408,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 см ) к=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000				
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 600 x 600 мм) - кармогранит толщ. не менее 12 мм и размерами 600*600 или 600*1200 мм - формат, фактуру и технические свойства кармогранита согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	142,00	310,91 55,00	44 149,64 7 810,00
13	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	36,00	91,85 25,00	3 306,74 900,00
		<i>Total</i>	lei			119 297,98
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>119 297,98 27 287,24</b>
		<b>1.3. Сцена</b>				
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	3,20	7 774,04 1 204,50	24 876,93 3 854,40
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	3,20	239,07 42,50	765,04 136,00
16	CG01C прим	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate	m2	38,50	145,00 27,50	5 582,50 1 058,75

1	2	3	4	5	6	7
		si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из древесно-волоконистых плит (ДВП), мягких, пористых битумизированных и антисептированных, приклеенных битумом на выравнивающий слой из цементного раствора) обшивка пола ОСБ толщ. 12 мм				
17	CG04A- прим	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, в помещениях площадью более 16 м2) включая ступени и лобовую часть сцены	m2	46,00	432,80 47,50	19 908,80 2 185,00
18	CG06A- прим	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плнтуса горизонтальные из дуба или бука, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2) - деревянный уголок на стыки и углы сцены	m	15,40	56,55 35,00	870,91 539,00
19	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плнтуса	m	26,00	56,55 35,00	1 470,36 910,00

1	2	3	4	5	6	7
		горизонтальные из дуба или бука, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2)				
		<i>Total</i>	lei			53 474,54
		<b>Total Цена Inclusiv salariu</b>				<b>53 474,54 8 683,15</b>
		<i>Total</i>	lei			240 585,88
		<i>Соц фонд и мед страх</i>	24 %			15 104,66
		<i>Транспорт материалов</i>	3 %			5 014,75
		<i>Итого</i>				260 705,29
		<i>Накладные расходы</i>	3 %			7 821,16
		<i>Итого</i>				268 526,45
		<i>Сметная прибыль</i>	3 %			8 055,79
		<b>Total Ремонтные работы Inclusiv salariu</b>				<b>276 582,24 62 936,09</b>
		<b>2. Электромонтажные работы</b>				
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	14,00	11,00 11,00	154,00 154,00
21	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Светильники 60*60 под армстронг Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	16,00	216,80 14,00	3 468,80 224,00
22	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc	3,00	81,51 13,50	244,53 40,50

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Включатель двойной				
23	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Включатель переходной	buc	2,00	185,04 13,50	370,07 27,00
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) Выдвижная розетка Vimar V54303N # Встраиваемый в пол блок с двумя розетками NEVE на 3 модуля	buc	4,00	1 349,17 15,50	5 396,69 62,00
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых,	buc	10,00	58,87 15,50	588,73 155,00

1	2	3	4	5	6	7
		герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) - розетка одинарная				
26		Рамка на 4 розетки	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) - розетка одинарная наружная под потолок для проектора	buc	1,00	58,87 15,50	58,87 15,50
28	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром более 25 мм) д 40 мм Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	10,00	57,58 37,50	575,75 375,00
29	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmр (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) - ВВГнг LS 3x4	m	30,00	51,16 7,00	1 534,67 210,00
30	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных	m	190,00	24,85 3,50	4 722,21 665,00

1	2	3	4	5	6	7
		проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> ) - ВВГнг LS 3x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000				
31	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> ) - ВВГнг LS 3x1.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	150,00	17,58 3,50	2 636,98 525,00
32	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( Щит распределительный металлический ЩРВ-18з-036 УХЛЗ )	buc	1,00	398,03 116,00	398,03 116,00
33	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)	buc	8,00	39,15 36,00	313,20 288,00
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки )	buc	1,00	56,95 56,00	56,95 56,00
		<i>Total</i>	lei			20 609,48
		<i>Соц фонд и мед страх</i>	24 %			699,12
		<i>Транспорт материалов</i>	3 %			528,91
		<i>Итого</i>				21 837,51
		<i>Накладные расходы</i>	20 %			582,60
		<i>Итого</i>				22 420,11
		<i>Сметная прибыль</i>	3 %			672,60
		<b>Total Электромонтажные работы</b>				<b>23 092,71 2 913,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>3. Оборудование</b>				
35	Pret furnizor	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-18з-036 УХЛЗ на 18 модулей,	buc	1,00	685,00 0,00	685,00 0,00
36		Автомат В16	buc	5,00	27,85 0,00	139,25 0,00
37		Автомат В10	buc	3,00	27,85 0,00	83,55 0,00
38	Pret furnizor	Вводной автомат 63А	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 207,80
		<i>Складские расходы</i>	1,2 %			14,49
		<b>Total Оборудование Inclusiv salariu</b>				<b>1 222,29</b>

		Total	lei		300 905
		НДС	20 %		60 181
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>361 086</b> <b>65 853</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**РЕМОНТ АКТОВОГО ЗАЛА ПУ ТЛ  
ИМ. Ф. ЯНИОГЛО С. ЧОК-МАЙДАН,  
КОМРАТСКОГО Р-НА**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01

### РЕМОНТ

**Valoarea de deviz 361 086 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 01:</b>						

#### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3,4400	50,00	172,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,9500	50,00	1 147,50
3.	7123010010200	Betonist	h-om	138,2500	50,00	6 912,50
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,0125	50,00	200,62
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	39,1000	50,00	1 955,00
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	69,3760	50,00	3 468,80
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	14,4000	50,00	720,00
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	298,2000	50,00	14 910,00
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	63,1750	50,00	3 158,75
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	54,8200	50,00	2 741,00
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,1100	50,00	1 555,50
12.	7422010060100	Timplar	h-om	340,3000	50,00	17 015,00
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,1745	50,00	6 008,72
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	117,6740	50,00	5 883,70
<b>Total manopera</b>						<b>65 853</b>

#### Material:

1.	Рамка на 4 розетки	Рамка на 4 розетки	buc	2,0000	45,00	90,00
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,18	19,55
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1900	47,50	9,03
4.	1019852	Vopsea	kg	0,0300	63,45	1,90
5.	11110001000231	АВТОМАТ В10	buc	3,0000	27,85	83,55
6.	11110001000232	АВТОМАТ В16	buc	5,0000	27,85	139,25
7.	1111000100024-1	Intreupator manual Включатель двойной	buc	3,0300	62,50	189,38
8.	1111000100024-2	Intreupator manual Включатель переходной	buc	2,0200	165,00	333,30
9.	1212121212121	apa	m3	0,7360	20,50	15,09
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,9400	600,00	5 964,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6900	30,00	80,70
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,6560	5 160,00	13 704,96
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,1920	5 160,00	990,72
14.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75ММ	m3	0,5120	5 160,00	2 641,92

		calit a II a				
15.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,5980	9 950,00	5 950,10
16.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	1,1500	9 950,00	11 442,50
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 095,2000	1,20	3 714,24
18.	2010237318750	Distantieri	buc	48,1500	0,80	38,52
19.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	18 650,00	186,50
20.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	42,2280	19,00	802,33
21.	2051142950700	Dibluri	buc	30,0000	1,00	30,00
22.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	87,9536	1,50	131,93
23.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	98,8000	0,50	49,40
24.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,4400	12,00	65,28
25.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,2000	22,00	70,40
26.	2413217300101	Clema de legatura	buc	18,7000	2,00	37,40
27.	2414147327483	Lignolineum	kg	4,6000	20,00	92,00
28.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,2720	15,00	94,08
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,3000	17,00	260,10
30.	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	20,4000	63,70	1 299,48
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0384	55,00	2,11
32.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	21,4400	20,00	428,80
33.	24302261000001	Fuga	kg	58,8022	40,00	2 352,09
34.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,6642	21,40	99,81
35.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,7800	98,00	370,44
36.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	14,4539	18,00	260,17
37.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,2300	6,50	86,00
38.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	40,3787	2,20	88,83
39.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	125,2672	1,50	187,90
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 067,2000	2,50	7 668,00
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,7350	4,69	64,40
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	53,7999	8,05	433,09
43.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	147,7226	180,00	26 590,07
44.	266112280360140	Tub flexibil труба ПВХ д 40 мм	m	11,2200	17,50	196,35
45.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	6,0000	2,50	15,00
46.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	55,9705	47,40	2 653,00
47.	2663102100001ц	Цементопласт т 20 см	m3	36,2338	800,00	28 987,04
48.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	917,8880	3,70	3 396,19
49.	26701122043001	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate- ОСБ	m2	40,4250	110,00	4 446,75
50.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,5000	5,00	127,50
51.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10,8160	20,00	216,32
52.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	14,0160	13,00	182,21
53.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,8025	13,00	10,43
54.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	48,9998	10,30	504,70
55.	2710703520285	Profil de suport	m	117,2714	22,10	2 591,70
56.	2722103107001-1	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x1.5	m	169,9500	12,33	2 095,48

57.	2722103107001-2	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x2.5	m	215,2700	18,75	4 036,31
58.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	174,3000	170,00	29 631,00
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6050	22,00	35,31
60.	2746167335100-2	Priza (одинарная)	buc	10,2000	35,00	357,00
61.	274616733510033	Priza одинарная наружная	buc	1,0200	35,00	35,70
62.	27461673351в	Выдвижная розетка Vimar V54303N # Встраиваемый в пол блок с двумя розетками NEVE на 3 модуля	buc	4,0800	1 300,00	5 304,00
63.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,2200	20,00	304,40
64.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,0000	4,50	90,00
65.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,5000	9,00	67,50
66.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	121,6000	18,00	2 188,80
67.	2873122004100100	Plase sudate Сетка сварная 100*100*3	kg	162,1050	15,00	2 431,58
68.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,6000	22,00	101,20
69.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	863,1342	0,80	690,51
70.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	30,0000	0,50	15,00
71.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	82,8000	0,00	0,00
72.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	16,0000	1,00	16,00
73.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	38,5560	15,00	578,34
74.	2874136313300	Diblu din metal	buc	664,0000	2,20	1 460,80
75.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	23,0400	22,00	506,88
76.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,6400	25,00	416,00
77.	28752744005011	Светильники 60*60 под армстронг	buc	16,6400	170,00	2 828,80
78.	3130134817404	Cablu de energie ВВГнг LS 3x4	m	30,6000	30,79	942,17
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,2025	20,50	250,15
80.	4100126202818	Apa	m3	5,6863	20,50	116,57
81.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,1000	5,00	25,50
82.	960-5001	Вводной автомат 63А	buc	1,0000	300,00	300,00
83.	960000-3585	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-18з-36 на 18 модулей	buc	1,0000	685,00	685,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>186 000</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	120,00	66,00
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0160	800,00	12,80
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4800	800,00	384,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,2050	100,00	520,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	8,8463	600,00	5 307,78
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,1656	100,00	1 116,56
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0360	50,00	1,80
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,9460	40,00	357,84
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1920	60,00	11,52
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	14,0000	80,00	1 120,00
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,8000	70,00	126,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	2,5560	90,00	230,04

		electric				
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,3856	70,00	166,99
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	10,8000	90,00	972,00
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2550	110,00	28,05
16.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,4080	80,00	112,64
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0384	600,00	23,04
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>10 558</b>

Total	lei	300 905
НДС	20 %	60 181

**Total deviz:**

**361 086**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонт актового зала ПУ ТЛ им. Ф.  
Яниогло с. Чок-Майдан, Комратского р-на

Investitor ПУ ТЛ им. Ф. Яниогло

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Ремонтные работы</b>				
		<b>1.1. Потолки</b>				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila подвесной потолок	m2			298,80 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,20	8,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			49 600,80
2	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой более 4 м) - обшивка ригелей Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			255,09 112,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2540	50,00	112,70
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	47,40	52,02
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	10,30	9,90
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	22,10	50,82
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	1,50	3,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	2,20	1,74
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	18,00	5,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	21,40	1,96
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,50	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,80	13,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0050	110,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			13 009,80
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,30 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			219,30
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,11 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 841,74
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,30

1	2	3	4	5	6	7
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			219,30
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,30 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	63,70	25,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,69	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 922,42
		<b>1.2. Полы</b>				
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) в т.ч сцена	m2			14,61 11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			2 535,70
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) цементопласт т.25 см Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 245,79 230,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	50,00	197,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100001ц	Цементопласт т 20 см	m3	1,0250	800,00	828,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			43 602,70
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) Сетка сварная 100*100*3	kg			17,53 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100100	Plase sudate Сетка сварная 100*100*3	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			2 814,36
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			96,98 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			13 771,87
11	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 см ) κ=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			64,20 24,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			9 116,97
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 600 x 600 мм) - кармогранит толщ. не менее 12 мм и размерами 600*600 или 600*1200 мм - формат, фактуру и технические свойства кармогранита согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			310,91 55,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,70	23,92
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	40,00	16,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,20	24,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	100,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	70,00	1,18
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,52
		<i>Total</i>	lei			44 149,64
13	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			91,85 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,39
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,20	7,56
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	98,00	10,29
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	90,00	27,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			3 306,74
		<b>1.3. Сцена</b>				
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			7 774,04 1 204,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 084,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,50

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 160,00	825,60
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 160,00	309,60
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 160,00	4 282,80
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	22,00	158,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	13,00	56,94
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	20,00	67,60
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	1,9600	15,00	29,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	18,00	684,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	800,00	120,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	80,00	35,20
		Total	lei			24 876,93
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, carpiori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			239,07 42,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	55,00	0,66
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,00	22,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	800,00	4,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	60,00	3,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,20
		Total	lei			765,04
16	CG01C прим	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из древесно-волокнистых плит (ДВП), мягких, пористых битумизированных и антисептированных, приклеенных битумом на выравнивающий слой из цементного раствора) обшивка пола ОСБ толщ. 12 мм	m2			145,00 27,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26701122043001	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate-OSB	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		Total	lei			5 582,50
17	CG04A-прим	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, в помещениях площадью более 16 м2) включая ступени и лобовую часть сцены	m2			432,80 47,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	9 950,00	248,75
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	9 950,00	129,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	22,00	2,20
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		Total	lei			19 908,80
18	CG06A-прим	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi	m			56,55

1	2	3	4	5	6	7
		din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плинтуса горизонтальные из дуба или бука, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2) - деревянный уголок на стыки и углы сцены				35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,69	1,17
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,00	0,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	19,00	19,38
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
		<i>Total</i>	lei			870,91
19	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плинтуса горизонтальные из дуба или бука, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2)	m			56,55 35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,69	1,17
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,00	0,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	19,00	19,38
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 470,36
		<b>2. Электромонтажные работы</b>				
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			154,00
21	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Светильники 60*60 под армстронг Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			216,80 14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	28752744005011	Светильники 60*60 под армстронг	buc	1,0000	170,00	176,80
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			3 468,80
22	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Включатель двойной	buc			81,51 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024-1	Intrerupator manual Включатель двойной	buc	1,0100	62,50	63,13
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,69	0,23
		<i>Total</i>	lei			244,53
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau	buc			185,04

1	2	3	4	5	6	7
		bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Включатель переходной				13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024-2	Intreupator manual Включатель переходной	buc	1,0100	165,00	166,65
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,69	0,24
		Total	lei			370,07
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) Выдвижная розетка Vimar V54303N # Встраиваемый в пол блок с двумя розетками NEVE на 3 модуля	buc			1 349,17 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	27461673351в	Выдвижная розетка Vimar V54303N # Встраиваемый в пол блок с двумя розетками NEVE на 3 модуля	buc	1,0200	1 300,00	1 326,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,69	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
		Total	lei			5 396,69
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) - розетка одинарная	buc			58,87 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100-2	Priza (одинарная)	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,69	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
		Total	lei			588,73
26		Рамка на 4 розетки	buc			45,00 0,00
	Рамка на 4 розетки	Рамка на 4 розетки	buc	1,0000	45,00	45,00
		Total	lei			90,00
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri	buc			58,87 15,50

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) - розетка одинарная наружная под потолок для проектора				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733510033	Priza одинарная наружная	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,69	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
		Total	lei			58,87
28	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром более 25 мм) д 40 мм Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			57,58 37,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	50,00	37,50
	266112280360140	Tub flexibil труба пвх д 40 мм	m	1,0200	17,50	19,64
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	20,00	0,44
		Total	lei			575,75
29	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм <sup>2</sup> ) - ВВГнг LS 3x4	m			51,16 7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	50,00	7,00
	3130134817404	Cablu de energie ВВГнг LS 3x4	m	1,0200	30,79	31,41
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,50	0,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,00	2,25
		Total	lei			1 534,67
30	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> ) - ВВГнг LS 3x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			24,85 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-2	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x2.5	m	1,0300	18,75	21,24
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,11
		Total	lei			4 722,21
31	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> ) - ВВГнг LS 3x1.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			17,58 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-1	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x1.5	m	1,0300	12,33	13,97
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 636,98
32	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( Щит распределительный металлический ЩРВ-18з-036 УХЛЗ )	buc			398,03 ----- 116,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,18	19,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	47,50	8,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	63,45	1,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	18 650,00	186,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	120,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			398,03
33	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N ( Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)	buc			39,15 ----- 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			313,20
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки )	buc			56,95 ----- 56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	47,50	0,95
		<i>Total</i>	lei			56,95
		<b>3. Оборудование</b>				
35	Pret furnizor	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-18з-036 УХЛЗ на 18 модулей,	buc			685,00 ----- 0,00
	960000-3585	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-18з-36 на 18 модулей	buc	1,0000	685,00	685,00
		<i>Total</i>	lei			685,00
36		Автомат В16	buc			27,85 ----- 0,00
	11110001000232	Автомат В16	buc	1,0000	27,85	27,85
		<i>Total</i>	lei			139,25
37		Автомат В10	buc			27,85 ----- 0,00
	11110001000231	Автомат В10	buc	1,0000	27,85	27,85
		<i>Total</i>	lei			83,55
38	Pret furnizor	Вводной автомат 63А	buc			300,00 ----- 0,00
	960-5001	Вводной автомат 63А	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			300,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.