

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21058492 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1655377588138	Data: „30___” iunie__ 2022	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Lucrări de schimbare a tâmplăriei la laboratorul facultății de horticultură din str. Mircești 48 al UASM	Lot: _2	Pagina: __din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
2	Lotul 2. Lucrări de schimbare a tâmplăriei la laboratorul facultății de horticultură din str. Mircești 48 al UASM						
	1. Demontarea timplăriei existente	RCsO56A	RM	SRL Mobiclass	Demontări: timplărie din lemn (uși, ferestre etc.) F1	Demontări: timplărie din lemn (uși, ferestre etc.) F1	
		RpCB18C	RM	SRL Mobiclass	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în pereti, etc - în scopul pregătirii golului	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în pereti, etc - în scopul pregătirii golului	
		RCsJ08C	RM	SRL Mobiclass	Repararea crăpăturilor din tencuielile interioare, la pereți, prin refacerea tencuielilor pe o	Repararea crăpăturilor din tencuielile interioare, la pereți, prin refacerea	

					lățime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	tencuielilor pe o lățime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	
		RCsE29A	RM	SRL Mobiclass	Pelicula din polimeri pentru protejarea suprafețelor interioare, pe durata refacerii	Pelicula din polimeri pentru protejarea suprafețelor interioare, pe durata refacerii	
		TrB05B1-8	RM	SRL Mobiclass	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m	
		TsI50E	RM	SRL Mobiclass	Transportarea încărcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	Transportarea încărcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	
	2. Montarea timplariei PVC inclusiv profil solbanc pentru ferestre profil 5 camere (4*16*4) (подоконная планка) L=1.3 W/m2K latimea profilelor 70mm	CK23B	RM	SRL Mobiclass	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pâna la 35 m inclusiv, avind suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv (F1)	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pâna la 35 m inclusiv, avind suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv (F1)	
		RCsJ06A	RM	SRL Mobiclass	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, pâna la 15 cm lățime	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, pâna la 15 cm lățime	

		CN54B	RM	SRL Mobiclass	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori	Aplicarea manuală a grundului cu quart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori	
		CF61A	RM	SRL Mobiclass	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscăt de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	
		CF57A	RM	SRL Mobiclass	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	
		CN05A	RM	SRL Mobiclass	Vopsitori obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe tencuieli driscuite	Vopsitori obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe tencuieli driscuite	
		CE17A	RM	SRL Mobiclass	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub parțial la partea interioară la ferestre	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub parțial la partea interioară la ferestre	
	Total lot 2						
	TOTAL						

Semnat:electronic Numele, Prenumele:_Cazac Aurel În calitate de: _Director

Ofertantul: SRL Mobiclass Adresa: Bd.Gagarin 1

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: 21058492 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1655377588138	Data: „30_” _iunie 2022	Alternativa nr.: _____
	Lot: __2____	Pagina: __din __

Denumirea licitației: **Lucrări de schimbare a tâmplăriei la laboratorul facultății de horticultură din str. Mircești 48 al UASM**

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
	Lotul 2. Lucrări de schimbare a tâmplăriei la laboratorul facultății de horticultură din str. Mircești 48 al UASM							
	1. Demontarea timplăriei existente							
	Demontări: timplărie din lemn (uși, ferestre etc.) F1	m2	16,690	200	240	3338	4005,6	30 zile calendaristice
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în	m3	0,100	1300	1560	130	156	30 zile calendaristice

	pereti, etc - în scopul pregătirii golului							
	Repararea crăpăturilor din tencuielile interioare, la pereți, prin refacerea tencuielilor pe o lățime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	9,520	80	96	761,6	913,92	30 zile calendaristice
	Película din polimeri pentru protejarea suprafețelor interioare, pe durata refacerii	m2	3,000	70	84	210	252	30 zile calendaristice
	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m	t	0,060	170	204	10,2	12,24	30 zile calendaristice
	Transportarea încărcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	0,060	220	264	13,2	15,84	30 zile calendaristice
	2. Montarea timplariei PVC inclusiv profil solbanc pentru ferestre profil 5 camere (4*16*4) (подоконная планка) L=1.3 W/m2K latimea profilelor 70mm							30 zile calendaristice
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pâna la 35 m inclusiv, avind suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv (F1)	m2	16,690	1400	1680	23366	28039,20	30 zile calendaristice
	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spații drepti, pâna la 15 cm lățime	m	9,520	105	126	999,6	1199,52	30 zile calendaristice
	Aplicarea manuală a grundului cu	m2	5,730					30 zile

	cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori			80	96	458,4	550,08	calendaristice
	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m2	5,730	220	264	1260,6	1512,72	30 zile calendaristice
	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	5,730	90	108	515,7	618,84	30 zile calendaristice
	Vopsitori obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe tencuieli driscuite	m2	5,730	70	84	401,1	481,32	30 zile calendaristice
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub parțial la partea interioară la ferestre	m2	2,500	50	60	125	150	30 zile calendaristice
	Total lot 2					31589,40 lei	37907,28 lei	
	TOTAL							

Semnat:_electronic Numele, Prenumele:_Cazac Aurel În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Mobiclass Adresa: _Bd.Gagarin 1

