

**Obiectivul: Reparația trotuarului
la I.P.L.T. „Alexandr Puskin” din or. Donduseni**

Deviz local de resurse Nr. 1

Întocmit în prețuri curente 22.06.2026

Valoarea de deviz 582.316,10 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	254,58	50,00	12.729,18
2	9310060019930	Muncitor	h-om	40,00	50,00	2.000,00
3	7129020012800	Pavator	h-om	594,60	55,00	32.703,26
4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,60	50,00	729,96
Total manopera						48.162,40
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	127,24	470,00	59.800,92
2	4100126202818	Apă	m3	11,06	20,00	221,28
3	2663102100001	Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021	m3	15,60	1.450,00	22.620,00
4	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	331,50	2,50	828,75
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,97	450,00	438,75
6	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm conform SM EN 1340:2010/AC:2010	m	326,62	83,33	27.217,66
7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,97	20,00	19,50
8	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (caramida, culoare gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010	m2	937,86	166,67	156.313,13
9	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.478,40	2,50	3.696,00
10	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.271,88	2,50	18.179,70
11	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,62	650,00	3.003,00
12	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	39,55	450,00	17.796,24
13	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,48	180,00	3.326,40
Total materiale						313.461,33
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,48	600,00	286,50

2	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	19,38	150,00	2.906,25
3	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	19,38	200,00	3.875,00
4	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,83	400,00	2.332,00
5	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,23	120,00	2.788,13
6	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	46,47	200,00	9.293,76
Total utilaje						21.481,64

Total manopera (ore)	903,79
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	11.558,98
Total		394.664,35
Cheltuieli de transport	6,00%	18.807,68
Total		413.472,03
Cheltuieli pentru depozitare	1,00%	3.134,61
Total		416.606,64
Cheltuieli de regie	12,00%	49.992,80
Total		466.599,44
Beneficiu de deviz	4,00%	18.663,98
Total		485.263,41

Total General (fără TVA)	485.263,41
TVA (20%)	97.052,68
TOTAL GENERAL (LEI)	582.316,10

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiectivul: Reparația trotuarului
la I.P.L.T. „Alexandr Pușkin” din or. Donduseni**

Catalog de prețuri unitare Nr. 1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip.	m			7,50
						7,50
1.1.1.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	50,00	7,50
1.1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			362,71
						80,00
1.1.2.1	9310060019 930	Muncitor	h-om	1,60	50,00	80,00
1.1.2.2	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,02	600,00	11,46
1.1.2.3	1234000250 6	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,78	150,00	116,25
1.1.2.4	2952270003 370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,78	200,00	155,00
1.1.3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t			55,50
						55,50
1.1.3.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	50,00	55,50
1.1.4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km.	t			42,40
						0,00
1.1.4.1	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,11	400,00	42,40
1.1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (inclusiv sub bordura)	m3			701,20
						49,50
1.1.5.1	1411122201 752	Piatra sparta	m3	1,15	470,00	540,50
1.1.5.2	4100126202 818	Apă	m3	0,10	20,00	2,00
1.1.5.3	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	50,00	49,50
1.1.5.4	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	120,00	25,20
1.1.5.5	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200,00	84,00
1.1.6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. (Bordure mici 100x20x8cm pe fundatie de beton C16/20))	m			173,21
						15,90
1.1.6.1	2663102100 001	Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021	m3	0,05	1.450,00	69,60
1.1.6.2	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,50	2,55
1.1.6.3	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	450,00	1,35
1.1.6.4	2666122800 325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm conform SM EN 1340:2010/AC:2010	m	1,00	83,33	83,75
1.1.6.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	20,00	0,06
1.1.6.6	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	50,00	6,00
1.1.6.7	7129020012 800	Pavator	h-om	0,18	55,00	9,90

1.1.7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (tip caramida, culoare gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010)	m2			251,66
						32,70
1.1.7.1	2661112800 655	Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (caramida, culoare gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010	m2	1,01	166,67	169,17
1.1.7.2	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,50	4,00
1.1.7.3	2651122100 442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,50	19,68
1.1.7.4	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,01	650,00	3,25
1.1.7.5	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,04	450,00	19,26
1.1.7.6	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	180,00	3,60
1.1.7.7	7129020012 800	Pavator	h-om	0,58	55,00	31,91
1.1.7.8	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,02	50,00	0,79

APROBAT:

Întocmit:

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiectivul: Reparația trotuarului
la I.P.L.T. „Alexandr Pușkin” din or. Donduseni**

Deviz local Nr. 1

Întocmit în prețuri curente 22.06.2026

Valoarea de deviz 582.316,10 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip.	m	300,00	7,50	2.250,00
					7,50	2.250,00
1.1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	25,00	362,71	9.067,75
					80,00	2.000,00
1.1.3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	55,00	55,50	3.052,50
					55,50	3.052,50
1.1.4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km.	t	55,00	42,40	2.332,00
					0,00	0,00
1.1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (inclusiv sub bordura)	m3	110,64	701,20	77.580,77
					49,50	5.476,68
1.1.6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. (Bordure mici 100x20x8cm pe fundatie de beton C16/20))	m	325,00	173,21	56.292,16
					15,90	5.167,50
1.1.7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (tip caramida, culoare gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010)	m2	924,00	251,66	232.530,19
					32,70	30.215,72

Total manopera (ore)	903,79
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	11.558,98
Total		394.664,35
Cheltuieli de transport	6,00%	18.807,68
Total		413.472,03

Cheltuieli pentru depozitare	1,00%	3.134,61
Total		416.606,64
Cheltuieli de regie	12,00%	49.992,80
Total		466.599,44
Beneficiu de deviz	4,00%	18.663,98
Total		485.263,41

Total General (fără TVA)	485.263,41
TVA (20%)	97.052,68
TOTAL GENERAL (LEI)	582.316,10
Inclusiv salariul	48.162,40

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)