

CAIET DE SARCINI

Volumul total de lucrări de înlocuire a pilonilor intermediari defectați
la LEA-110 kV Vulcanesti 400 – Vulcanesti N.

Este necesar de a înlocui la LEA-110 kV Vulcanesti 400 – Vulcanesti N. pilonii defectați nr. 17, 26 de tip ПБ 110-15 cu piloni de tip ПБ 110-15; nr. 51 de tip ПБ 110-15 cu pilon de tip ПСБ 110-1. tronson mai mult de 1 km. conductor AC-150/24; cablul de paratrăsnet C-50; Lucrări de montare și de demontare a conductorului și a cablului de paratrăsnet – 0,582 km., inclusiv – 0,21 km. intersecției autostradă.

Furnizarea materialelor și transportul lor se face de către beneficiar.

Oferta de preț (deviz) se oferă luând în considerare următoarele lucrări prin prezentarea calculelor (devizelor) pentru lucrările date:

- Transportarea tehnicii și costurilor de deplasare (locul de plecare – locul parării);
- Transportarea autotransportului și a tehnicii de la locul de lucru pe traseu până la locul parării de noapte sau a bazării permanente și înapoi;
- Instalații de legare la pământ (două prize de pământ verticale L=5 m. fiecare pilon);
- Atașați calculul adausului la cota tarifară;
- Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor, inclusiv împingerea pământului până la 10 m - 64 m³ (la fiecare pilon);
- În caz de necesitate a deplasare vehiculelor (autospeciale) către parcare (pe noapte) – se indică distanța nu mai mult de 10 km (tur – retur).
- Atașați calculul necesar de zile-muncă pentru îndeplinirea volumului de lucru dat;
- Specificați costurile suplimentare sub formă de cheltuieli neprevazute - 1,5 %.
- Prezentați copii ale, legitimației și certificatului dirigintelui de șantier și legitimației electricianului autorizat, care au dreptul să execute lucrări în instalații electrice 35 – 330 kV.
- Atașați lista cu persoanele responsabili în exploatarea macaralelor și exploatarea instalațiilor de ridicat (turlor)
- Atașați lista cu mecanismele necesare pentru execuția lucrărilor date, din stoc sau contract de chirie.
- Atașați lista tuturor uneltelor și accesoriilor necesare pentru execuția lucrărilor date cu indicația datei ulterioare de testare.
- Î.S. „ Moldelectrica” își rezervă dreptul de a alege separat câștigătorul licitației pentru fiecare lot.

La modificarea volumului de lucru antreprenorul coordonează modificările cu clientul, pentru a face modificări în documentele de deviz, lucrările se vor îndeplini în noiembrie-decembrie 2022.

CAIET DE SARCINI

Volumul total de lucrări de înlocuire a pilonilor intermediari defectați

la LEA-110 kV Cahul de nord - Cahul de sud.

Este necesar de a înlocui la LEA-110 kV Cahul de nord - Cahul de sud pilonii defectați nr. 2, 3 de tip

ПБ 110-8 cu piloni de tip ПБ 110-8, tronson mai mic de 1 km, conductor AC-150/24;

cablul de paratrăsnet C-50; Lucrări de montare și de demontare a conductorului

și a cablului de paratrăsnet – 0,21 km., intersecțiile lipsesc.

Furnizarea materialelor și transportul lor se face de către beneficiar.

Oferta de preț (deviz) se oferă luând în considerare următoarele lucrări prin prezentarea calculelor (devizelor) pentru lucrările date:

- Transportarea tehnicii și costurilor de deplasare (locul de plecare – locul parcurii);
 - Transportarea autotransportului și a tehnicii de la locul de lucru pe traseu pînă la locul parcurii de noapte sau a bazării permanente și înapoi;
 - Instalații de legare la pămînt (două prize de pămînt verticale L=5 m. fiecare pilon);
 - Atașați calculul adausului la cota tarifară;
 - Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m - 64 m³ (la fiecare pilon);
 - În caz de necesitate a deplasare vehiculelor (autospeciale) către parcare (pe noapte) – se indică distanța nu mai mult de 10 km (tur – retur).
 - Atașați calculul necesar de zile-muncă pentru îndeplinirea volumului de lucru dat;
 - Specificați costurile suplimentare sub formă de cheltuieli neprevazute - 1,5 %.
 - Prezentați copii ale, legitimației și certificatului dirigintelui de șantier și legitimației electricianului autorizat, care au dreptul să execute lucrări în instalații electrice 35 – 330 kV.
 - Atașați lista cu persoanele responsabili în exploatarea macaralelor și exploatarea instalațiilor de ridicat (turlor)
 - Atașați lista cu mecanismele necesare pentru execuția lucrărilor date, din stoc sau contract de chirie.
 - Atașați lista tuturor uneltelor și accesoriilor necesare pentru execuția lucrărilor date cu indicația datei ulterioare de testare.
 - Î.S. „ Moldelectrica” își rezervă dreptul de a alege separat câștigătorul licitației pentru fiecare lot.
- La modificarea volumului de lucru antreprenorul coordonează modificările cu clientul, pentru a face modificări în documentele de deviz, lucrările se vor îndeplini în noiembrie-decembrie 2022.

CAIET DE SARCINI

Volumul total de lucrări pentru montarea pilonului suplimentar din beton armat
la LEA-110 kV Vulcănești 400 – Vulcănești N.

Este necesar instalarea suplimentară la LEA-110 kV Vulcănești 400 – Vulcănești N.

a pilonului de tip ПБ110-15 în dischizătura nr. 50 - 51; tronson mai mult de 1 km. conductor AC-150/24; cablul de paratrăsniț C-50; Lucrări de montare și de demontare a conductorului și a cablului de paratrăsniț – 0,21 km., intersecțiile - autostradă.

Furnizarea materialelor și transportul lor se face de către beneficiar.

Oferta de preț (deviz) se oferă luând în considerare următoarele lucrări prin prezentarea calculelor (devizelor) pentru lucrările date:

- Transportarea tehnicii și costurilor de deplasare (locul de plecare – locul parcurii);
- Transportarea autotransportului și a tehnicii de la locul de lucru pe traseu până la locul parcurii de noapte sau a bazării permanente și înapoi;
- Instalații de legare la pământ (două prize de pământ verticale L=5 m. fiecare pilon);
- Atașați calculul adausului la cota tarifară;
- Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor, inclusiv împingerea pământului până la 10 m - 64 m³ (la fiecare pilon);
- Atașați calculul necesar de zile-muncă pentru îndeplinirea volumului de lucru dat;
- Specificați costurile suplimentare sub formă de cheltuieli neprevăzute - 1,5 %.
- Prezentați copii ale, legitimației și certificatului dirigintelui de șantier și legitimației electricianului autorizat, care au dreptul să execute lucrări în instalații electrice 35 – 330 kV.
- Atașați lista cu persoanele responsabili în exploatarea macaralelor și exploatarea instalațiilor de ridicat (turlor)
- Atașați lista cu mecanismele necesare pentru execuția lucrărilor date, din stoc sau contract de chirie.
- Atașați lista tuturor uneltelor și accesoriilor necesare pentru execuția lucrărilor date cu indicația datei ulterioare de testare.
- Î.S., Moldelectrica” își rezervă dreptul de a alege separat câștigătorul licitației pentru fiecare lot.

La modificarea volumului de lucru antreprenorul coordonează modificările cu clientul, pentru a face modificări în documentele de deviz, lucrările se vor îndeplini în noiembrie-decembrie 2022.

CAIET DE SARCINI

Volumul total de lucrări pentru montarea pilonului suplimentar din beton armat la LEA-110 kV Cahul de nord - Cahul de sud.

Este necesar instalarea suplimentară la LEA-110 kV Cahul de nord - Cahul de sud. a pilonului de tip ПБ110-8 în dischizătura nr. 12 - 13; tronson mai mic de 1 km. conductor AC-150/24; cablul de paratrăsni C-50; Lucrări de montare și de demontare a conductorului și a cablului de paratrăsni – 0,17 km., intersecțiile lipsesc.

Furnizarea materialelor și transportul lor se face de către beneficiar.

Oferta de preț (deviz) se oferă luând în considerare următoarele lucrări prin prezentarea calculelor (devizelor) pentru lucrările date:

- Transportarea tehnicii și costurilor de deplasare (locul de plecare – locul parcurii);
- Transportarea autotransportului și a tehnicii de la locul de lucru pe traseu până la locul parcurii de noapte sau a bazării permanente și înapoi;
- Instalații de legare la pământ (două prize de pământ verticale L=5 m. fiecare pilon);
- Atașați calculul adausului la cota tarifară;
- Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor, inclusiv împingerea pământului până la 10 m - 64 m³ (la fiecare pilon);
- Atașați calculul necesar de zile-muncă pentru îndeplinirea volumului de lucru dat;
- Specificați costurile suplimentare sub formă de cheltuieli neprevazute - 1,5 %.
- Prezentați copii ale, legitimației și certificatului dirigintelui de șantier și legitimației electricianului autorizat, care au dreptul să execute lucrări în instalații electrice 35 – 330 kV.
- Atașați lista cu persoanele responsabili în exploatarea macaralelor și exploatarea instalațiilor de ridicat (turlor)
- Atașați lista cu mecanismele necesare pentru execuția lucrărilor date, din stoc sau contract de chirie.
- Atașați lista tuturor uneltelor și accesoriilor necesare pentru execuția lucrărilor date cu indicația datei ulterioare de testare.
- Î.S., Moldelectrica” își rezervă dreptul de a alege separat câștigătorul licitației pentru fiecare lot.

La modificarea volumului de lucru antreprenorul coordonează modificările cu clientul, pentru a face modificări în documentele de deviz, lucrările se vor îndeplini în noiembrie-decembrie 2022.

