

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **PRIMARIA comunei LARGA**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **PRIMARIA comunei LARGA**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de instalare de echipamente de încălzire cu panouri radiante a Căminului Cultural și construcția liniei electrice de conexiune de la punctul de transformare.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reconstructii Sistem de incalzire, Casa de cultura		
		1.1. Lucrari de montare		
1	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	250,00
2	33-04-014-1	Montarea panourilor radiante la inaltime	buc	24,00
3	RpEP01AD	Montarea dulapului de distributie	buc	1,00
4	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,50
5	11757	Jheab metalic 100*50	m	25,00
6	11757	Jheab metalic 50*50	m	35,00
7	11750	Capac canal metalic	m	50,00
8	05316	BBΓ 5x6	m	200,00
9	05315	BBΓ 5x2,5	m	80,00
10	00065	BBΓ 5x16	m	50,00
11	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m	2,80
12	08-02-398-2	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2	100 m	0,50
		1.2. Utilaj		
13	1475	Panou Radiant ECOSUN 3600+	buc	18,00
14	1475	Panou Radiant SUNRAD 1500	buc	8,00
15	IAt1P	Intrerupator automat 1P 10-40A	buc	8,00
16	02527	Intrerupator automat 3P C16A	buc	8,00
17	02529	Intrerupator automat 3P C32A	buc	1,00
18	IDt4P	Intrerupator de sarciana 3P 63A	buc	1,00
19	02971	Lada metalica 400x300x220	buc	1,00
		1.3. Lucrari de perfectare a documentelor		
20	1-11-014-21222	Proiectarea	1 punct	1,00
		1. Reconstructii LEA-0.4kV, Casa de cultura		
		1.1. Lucrari de reconstructii		
1	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	250,00
2	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor si fara mecanisme a conductorilor izolati LEA 0,4 kV	1 km	0,26
3	2.1235	Conductor CIP-2 3x95+1x95	m	120,00
4	01101	Clema de ancora PA2000	buc	12,00
5	01103	Suport CA-10.5	buc	12,00
6	CLEM0514	Clema ES 2000	buc	4,00
7	01442	Banda de montare F207	m	30,00
8	01454	Clema p/u banda A-20	buc	30,00
		1.2. Lucrari de montare		
9	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	1,00
10	RpEP01AD	Montarea dulapului de distributie	buc	1,00
11	08-03-521-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00
12	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00

1	2	3	4	5
13	CONDPV3-95	Conductor PV3 1x95	m	0,00
14	PAPUCU95	Papuc din Cu 95	buc	0,00
15	00063123	Cablu ABBF 5x95	m	15,00
16	RpEM25A	Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol neinghetat)	m3	3,00
17	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	3,00
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,50
19	ELEC0416	Electr.leg.pam.D16	buc	5,00
20	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,40
21	CERC0310	Cerc 10mm	m	40,00
22	TUB	Tub gofrat d63		25,00
		1.3. Utilaj		
25	1802311	Panou de evidenta BZUM TF-250	buc	1,00
26	IA125M	Intreruprtor automat BA88-32 125A Master	buc	1,00
27	3.17	LVA-440-CS	buc	1,00
28	IA1P	Intrerupator automat 1P 10-40A	buc	2,00
29	02527	Intrerupator automat 3P C16A	buc	2,00
30	02529	Intrerupator automat 3P C32A	buc	1,00
32	TK150	transformator de curent TK-150/5	buc	3,00
33	31237	Intrerupator cu pirghie BP32-37 250A	buc	1,00
34	1traz	Intrerupator NH LATR	buc	1,00
35	35455	Priza 1F	buc	1,00
36	35482	Priza 3F	buc	1,00
37	1802311	Panou metal 800x600	buc	1,00
38	02895	Papuc din Al95	buc	18,00
		1.4. Lucrari de testare		
		1.4.1. Lucrari de testare 0,4Kv		
39	1-11-010-1	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint	1 masurare	1,00
40	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,14
41	1-12-021-1	Aparat de comutare, tensiune pina la 1 kV (al circuitelor de forta)	1 incercare	8,00
42	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	14,00
43	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	14,00
		1.5. Lucrari de perfectare a documentelor		
44	1-11-014-2	Perfectarea setului de documente si predarea in exploatare	1 punct	1,00
45	1-11-014-21222	Proiectarea	1 punct	1,00

Conducătorul grupului de lucru _____