

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3 Gindești
situat în r-n Florești ,or.Ghindești
,str. Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Ventilare

Valoarea de deviz 128 676,82 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartimentul Lucrări sanitare				
1	CL20A	Grile de ventilație gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidarie RAG 150x100	buc	4,00	57,01 14,85	228,02 59,40
2	CL20A	Grile de ventilație gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidarie RAG 150x150	buc	2,00	76,91 14,85	153,81 29,70
3	CL20A	Grile de ventilație gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidarie RAG 200x150	buc	2,00	96,81 14,85	193,61 29,70
4	CL20A	Grile de ventilație gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidarie RAG 300x150	buc	1,00	136,60 14,85	136,60 14,85
5	CL20A	Grile de ventilație gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	3,00	153,38 14,85	460,13 44,55

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie MB430/2				
6	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm 3ONT 250x150	buc	1,00	314,21 65,10	314,21 65,10
7	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm 3ONT D=125	buc	2,00	277,07 47,40	554,15 94,80
8	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm 3ONT D=200	buc	1,00	314,21 65,10	314,21 65,10
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	24,11	443,21 113,41	10 685,84 2 734,20
10	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,60	582,25 81,38	931,60 130,20
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER"	m2	25,71	37,37 14,22	960,74 365,70
		<i>Total</i>	Lei			14 932,92
		<i>Asigurarea sociala medicala</i>	22,5 %			817,49
		<i>Transportarea</i>	2 %			225,79
		<i>Total</i>				15 976,20
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			159,76
		<i>Total</i>				16 135,96
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			161,36
		Total Compartimentul Lucrari sanitare Inclusiv salariu				16 297,32 3 633,30
		2. Lucrari de montare				
12	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg	buc	1,00	1 370,50 1 360,50	1 370,50 1 360,50

1	2	3	4	5	6	7
13	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Заслонка P200Э	buc	2,00	38,40 33,60	76,80 67,20
14	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Рама	buc	1,00	38,50 33,60	38,50 33,60
15	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушители круглые	buc	2,00	41,95 25,80	83,90 51,60
16	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Вентилятор	buc	2,00	662,82 652,50	1 325,64 1 305,00
17	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Рекуператор	buc	1,00	41,95 25,80	41,95 25,80
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка	buc	1,00	217,20 14,85	217,20 14,85
19	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Устройство	buc	1,00	41,95 25,80	41,95 25,80
		<i>Total</i>	Lei			3 196,44
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			648,98
		<i>Transportarea</i>	2 %			6,03
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			28,84
		<i>Total</i>				3 880,29
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			38,80
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 919,09 2 884,35
		3. Utilaj				
20	Цена фирмы	Приточно-вытяжная установка COMPACT REGO 400HE	buc	1,00	65 954,35 0,00	65 954,35 0,00
21	Цена фирмы	Заслонка P200Э с Belimo	buc	2,00	1 292,50	2 585,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
22	Цена фирмы	Установочная рама SSK- 07.001A	buc	1,00	2 300,00 0,00	2 300,00 0,00
23	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 200-900	buc	2,00	1 963,50 0,00	3 927,00 0,00
24	Цена фирмы	Вентилятор KV125 XL	buc	1,00	1 917,85 0,00	1 917,85 0,00
25	Цена фирмы	Рекуператор ПРАНА-200C	buc	1,00	5 541,20 0,00	5 541,20 0,00
26	Цена фирмы	Решетка IGC 250	buc	1,00	656,67 0,00	656,67 0,00
27	Цена фирмы	Устройство ЕНА 20-50	buc	3,00	1 377,40 0,00	4 132,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			87 014,27
		Total Utilaj Inclusiv salariu				87 014,27

		Total	Lei	107 230,68
		Tva	20 %	21 446,14
				128 676,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 517,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)