

Intretinerea drumurilor publice locale pe perioada anului 2020, r-nul Rezina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 4 675 885 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea drumurilor publice locale din r-nul Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km 1.1. L205 G41-Mateuti-Bocernita km 7.1-15.5				
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	10,000	32,34 0,0	323,4 0,0
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	12,000	462,0 0,0	5 544,0 0,0
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	67,200	243,6 0,0	16 369,92 0,0
4	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 500,00 0	7,03 7,03	10 542,0 10 542,0
5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	75,000	206,02 206,02	15 451,56 15 451,56
6	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	20,000	13,05 13,05	261,04 261,04
7	TsI50A5	Transportarea pamintului ctractor la distanta de 5 km grupa a III	t	20,000	37,1 0,0	742,0 0,0
8	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km	24,000	66,61 3,61	1 598,75 86,75

1	2	3	4	5	6	7
9	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	250,000	16,02 4,02	4 004,0 1 004,0
10	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	400,000	4,0 1,0	1 601,6 401,6
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	400,000	194,56 32,0	77 824,48 12 800,48
12	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	25,000	26,95 0,0	673,75 0,0
13	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	1 km	25,000	34,65 0,0	866,25 0,0
14	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	5,000	214,48 35,98	1 072,38 179,88
15	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	5,000	177,48 16,43	887,4 82,14
16	DF09E	Parapet metalic deformabil tip A, cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricat	m	100,000	188,22 24,89	18 822,16 2 488,96
Total L205 G41-Mateuti-Bocernita km 7.1-15.5						
						156 584,69
Incluziv salariu						43 298,41
		1.2. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 5-17.5				
17	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	36,000	462,0 0,0	16 632,0 0,0
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	100,000	243,6 0,0	24 360,0 0,0
19	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	90,000	2 323,47 231,9	209 112,73 20 871,43
20	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	800,000	7,03 7,03	5 622,4 5 622,4
21	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	75,000	206,02 206,02	15 451,56 15 451,56
22	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	20,000	13,05	261,04

1	2	3	4	5	6	7
					13,05	261,04
23	TsI50A5	Transportarea pamintului ctractor la distanta de 5 km grupa a III	t	20,000	37,1 0,0	742,0 0,0
24	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	50,000	66,61 3,61	3 330,72 180,72
25	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	350,000	16,02 4,02	5 605,6 1 405,6
26	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	5,000	214,48 35,98	1 072,38 179,88
27	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	5,000	177,48 16,43	887,4 82,14
28	DF09E	Parapet metalic deformabil tip A, cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricat	m	160,000	188,22 24,89	30 115,46 3 982,34
29	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	80,000	47,59 39,38	3 807,52 3 150,72
30	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	80,000	4,0 1,0	320,32 80,32
31	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	80,000	194,56 32,0	15 564,9 2 560,1
Total L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 5-17.5						332 886,03
Incluziv salariu						53 828,25
		1.3. L206.2 Drum de acces spre s.Papauti km 0-0.6				
32	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	2,400	462,0 0,0	1 108,8 0,0
33	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,800	243,6 0,0	1 169,28 0,0
34	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	120,000	4,0 1,0	480,48 120,48
35	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,000	194,56 32,0	23 347,34 3 840,14

1	2	3	4	5	6	7
36	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	1 km	25,000	34,65 0,0	866,25 0,0
Total L206.2 Drum de acces spre s.Papauti km 0-0.6						26 972,15
Incluziv salariu						3 960,62
		1.4. L206.3 Drum de acces spre s. Lipceni km 0-1.6				
37	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	6,400	462,0 0,0	2 956,8 0,0
38	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,000	243,6 0,0	1 948,8 0,0
39	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	60,000	2 323,47 231,9	139 408,49 13 914,29
40	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,400	66,61 3,61	426,33 23,13
41	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	4,500	206,02 206,02	927,09 927,09
42	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	4,000	13,05 13,05	52,21 52,21
43	TsI50A5	Transportarea pamintului ctractor la distanta de 5 km grupa a III	t	4,000	37,1 0,0	148,4 0,0
44	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	3,000	214,48 35,98	643,43 107,93
45	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	3,000	177,48 16,43	532,45 49,29
Total L206.3 Drum de acces spre s. Lipceni km 0-1.6						147 044,0
Incluziv salariu						15 073,94
		1.5. L207 Drum de acces spre s. Tarasova km 0-2.5				
46	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	400,000	194,56 32,0	77 824,48 12 800,48

1	2	3	4	5	6	7
47	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	400,000	4,0 1,0	1 601,6 401,6
48	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	32,000	26,95 0,0	862,4 0,0
49	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	1 km	32,000	34,65 0,0	1 108,8 0,0
50	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	20,000	243,6 0,0	4 872,0 0,0
51	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	10,000	66,61 3,61	666,14 36,14
52	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	24,000	206,02 206,02	4 944,5 4 944,5
53	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	8,000	13,05 13,05	104,42 104,42
54	TsI50A5	Transportarea pamintului ctractor la distanța de 5 km grupa a III	t	8,000	37,1 0,0	296,8 0,0
Total L207 Drum de acces spre s. Tarasova km 0-2.5						
						92 281,14
Incluziv salariu						18 287,14
		1.6. L208 Drum de ocolire a or. Rezina 0-2.3				
55	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	4,600	462,0 0,0	2 125,2 0,0
56	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,600	243,6 0,0	1 120,56 0,0
57	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 200,00 0	7,03 7,03	8 433,6 8 433,6
58	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	23,000	206,02 206,02	4 738,48 4 738,48

1	2	3	4	5	6	7
59	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	233,390	16,02 4,02	3 737,97 937,29
60	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	40,000	4,0 1,0	160,16 40,16
61	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	40,000	194,56 32,0	7 782,45 1 280,05
62	TsC56A	Sapaturi mecanica cu screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 100 m, pentru terenuri catg. I	100 m3	10,000	1 117,88 0,0	11 178,8 0,0
Total L208 Drum de ocolire a or. Rezina 0-2.3						39 277,22
Incluziv salariu						15 429,58
		1.7. L209 Tareuca-Tahnauti km 0-4.4				
63	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	10,000	32,34 0,0	323,4 0,0
64	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	12,000	462,0 0,0	5 544,0 0,0
65	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	67,200	243,6 0,0	16 369,92 0,0
66	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 500,00 0	7,03 7,03	10 542,0 10 542,0
67	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,800	66,61 3,61	586,21 31,81
68	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	250,000	16,02 4,02	4 004,0 1 004,0
69	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	150,000	4,0 1,0	600,6 150,6
70	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	150,000	194,56 32,0	29 184,18 4 800,18
71	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	12,000	26,95 0,0	323,4 0,0
72	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	1 km	12,000	34,65 0,0	415,8 0,0

1	2	3	4	5	6	7
73	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	5,000	214,48 35,98	1 072,38 179,88
74	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	5,000	177,48 16,43	887,4 82,14
Total L209 Tareuca-Tahnauti km 0-4.4						69 853,29
Incluziv salariu						16 790,61
		1.8. L210 R20-Ciniseuti-Echimauti (Lucrari de intretinere)				
75	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	12,000	462,0 0,0	5 544,0 0,0
76	TsH14A	Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30%	100m2	300,000	31,07 31,07	9 321,6 9 321,6
77	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	8,000	214,48 35,98	1 715,81 287,81
78	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	8,000	177,48 16,43	1 419,85 131,42
79	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	6,000	576,23 6,42	3 457,35 38,55
Total L210 R20-Ciniseuti-Echimauti (Lucrari de intretinere)						21 458,61
Incluziv salariu						9 779,38
		1.9. Lucrari de reparatie/intretinere la poduri (km 0.5 3.1 4.2)				
80	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	3,000	256,42 256,42	769,26 769,26
81	TsC04A2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. I.	100 m3	2,000	576,0 0,0	1 152,0 0,0
82	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de	m3	60,000	168,32	10 099,08

1	2	3	4	5	6	7
		cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc			168,32	10 099,08
83	TsG06H	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare	buc	32,000	189,35 112,35	6 059,34 3 595,34
84	TsG19A	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500	ha	1,000	9 351,3 0,0	9 351,3 0,0
85	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	100,000	146,97 65,28	14 696,6 6 528,2
86	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	25,000	854,36 178,43	21 358,96 4 460,7
87	CC04B3	Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	3,500	11,16 0,91	39,07 3,2
88	DF09E	Parapet metalic deformabil tip A, cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricat	m	80,000	171,42 24,89	13 713,72 1 991,16
Total Lucrari de reparatie/intretinerenla poduri (km 0.5 3.1 4.2)						77 239,33
Incluziv salariu						27 446,94
		1.10. L211 R20-Ciniseuti-Buciusea km 0-14.72				
89	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	150,000	2 323,47 231,9	348 521,22 34 785,72
90	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	58,800	462,0 0,0	27 165,6 0,0
91	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	112,000	243,6 0,0	27 283,2 0,0
92	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	48,000	66,61 3,61	3 197,49 173,49
93	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	250,000	16,02 4,02	4 004,0 1 004,0

1	2	3	4	5	6	7
94	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	48,000	206,02 206,02	9 889,0 9 889,0
95	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	10,000	13,05 13,05	130,52 130,52
96	TsI50A5	Transportarea pamintului ctractor la distanta de 5 km grupa a III	t	10,000	37,1 0,0	371,0 0,0
97	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	6,000	214,47 35,98	1 286,85 215,85
98	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	6,000	177,48 16,43	1 064,87 98,56
Total L211 R20- Ciniseuti-Buciusea km 0-14.72						422 913,75
Incluziv salariu						46 297,14
		1.11. L211.1 Drum de acces spre s. Gordinesti km 0-1.73				
99	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	15,000	2 323,47 231,9	34 852,12 3 478,57
100	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	6,800	462,0 0,0	3 141,6 0,0
101	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,400	243,6 0,0	3 020,64 0,0
102	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km	6,800	66,61 3,61	452,98 24,58
Total L211.1 Drum de acces spre s. Gordinesti km 0-1.73						41 467,34
Incluziv salariu						3 503,15
		1.12. L212 Drum de acces spre s, Pereni km 0-3.5				
103	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	6,800	462,0 0,0	3 141,6 0,0
104	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	105,000	2 323,47 231,9	243 964,85 24 350,0

1	2	3	4	5	6	7
105	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	28,000	243,6 0,0	6 820,8 0,0
106	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,800	66,61 3,61	852,66 46,26
Total L212 Drum de acces spre s, Pereni km 0-3.5						254 779,91
Incluziv salariu						24 396,26
		1.13. Lucrari de reparatie/intretinere la poduri (km 0.4)				
107	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	3,000	256,42 256,42	769,26 769,26
108	TsC04A2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. I.	100 m3	2,000	576,0 0,0	1 152,0 0,0
109	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	60,000	168,32 168,32	10 099,08 10 099,08
110	TsG06H	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare	buc	32,000	189,35 112,35	6 059,34 3 595,34
111	TsG19A	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500	ha	1,000	9 351,3 0,0	9 351,3 0,0
112	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	100,000	146,97 65,28	14 696,6 6 528,2
113	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	25,000	854,36 178,43	21 358,96 4 460,7
114	CC04B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	3,500	11,16 0,91	39,07 3,2

1	2	3	4	5	6	7
115	DF09E	Parapet metalic deformabil tip A, cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricat	m	80,000	171,42 24,89	13 713,72 1 991,16
Total Lucrari de reparatie/intretinere la poduri (km 0.4)						77 239,33
Incluziv salariu						27 446,94
		1.14. L213 Drum de acces spre s. Gordinesti km 0-2.0				
116	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	50,000	2 323,47 231,9	116 173,74 11 595,24
117	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	8,000	462,0 0,0	3 696,0 0,0
118	DF54C	Taiera si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,000	243,6 0,0	3 897,6 0,0
119	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,000	66,61 3,62	532,92 28,92
Total L213 Drum de acces spre s. Gordinesti km 0-2.0						124 300,26
Incluziv salariu						11 624,16
		1.15. L 214 R20-drum de acces spre s, Cogilniceni km 0-2.6				
120	DF54C	Taiera si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	20,800	243,6 0,0	5 066,88 0,0
121	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	200,000	4,0 1,0	800,8 200,8
122	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,000	194,56 32,0	38 912,24 6 400,24
123	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,200	66,61 3,61	612,85 33,25
Total L 214 R20-drum de acces spre s, Cogilniceni km 0-2.6						45 392,77
Incluziv salariu						6 634,29
		1.16. L215 Drum de acces spre s. Cuizauca km 0-1.4				
124	DF54C	Taiera si nivelarea acostamentelor	1 km	16,000	243,6	3 897,6

1	2	3	4	5	6	7
		prin 2 treceri: cu autogreder			0,0	0,0
125	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	32,000	26,95 0,0	862,4 0,0
126	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,800	66,61 3,61	319,75 17,35
Total L215 Drum de acces spre s. Cuizauca km 0-1.4						5 079,75
Incluziv salariu						17,35
		1.17. L216 Drum de acces spre Otac km 0-0.5				
127	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	2,000	32,34 0,0	64,68 0,0
128	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	1,600	462,0 0,0	739,2 0,0
Total L216 Drum de acces spre Otac km 0-0.5						803,88
Incluziv salariu						0,0
		1.18. L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6.2				
129	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	2,000	32,34 0,0	64,68 0,0
130	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	24,000	462,0 0,0	11 088,0 0,0
131	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	48,000	243,6 0,0	11 692,8 0,0
132	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,000	66,61 3,61	1 598,75 86,75
133	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	10,000	214,48 35,98	2 144,76 359,76
134	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	10,000	177,48 16,43	1 774,79 164,28
Total L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6.2						28 363,78

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						610,79
		1.19. L217.1 Drum de acces spre s. Roscani km 0-7.2				
135	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	22,000	2 323,47 231,91	51 116,45 5 101,91
136	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	28,000	462,0 0,0	12 936,0 0,0
137	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	56,000	243,6 0,0	13 641,6 0,0
138	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,000	66,61 3,61	1 865,2 101,2
Total L217.1 Drum de acces spre s. Roscani km 0-7.2						79 559,25
Incluziv salariu						5 203,11
		1.20. L218 G43-Mincenii de jos-Mincenii de sus km 0-3.0				
139	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	80,000	32,34 0,0	2 587,2 0,0
140	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	24,000	462,0 0,0	11 088,0 0,0
141	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	48,000	243,6 0,0	11 692,8 0,0
142	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	22,000	2 323,47 231,91	51 116,45 5 101,91
143	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,000	66,61 3,61	799,37 43,37
Total L218 G43-Mincenii de jos-Mincenii de sus km 0-3.0						77 283,82
Incluziv salariu						5 145,28
		1.21. L219 Drum de acces spre s. Sl. Horodiste km 0-2.0 (Lucrari de intretinere)				
144	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	8,000	462,0 0,0	3 696,0 0,0
145	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,000	243,6	3 897,6

1	2	3	4	5	6	7
					0,0	0,0
146	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	90,000	2 323,47 231,9	209 112,73 20 871,43
147	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	300,000	433,54 34,54	130 061,28 10 361,28
148	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	160,000	16,02 4,02	2 562,56 642,56
Total L219 Drum de acces spre s. Sl. Horodiste km 0-2.0 (Lucrari de intretinere)						
						349 330,17
Incluziv salariu						31 875,27
		1.22. Lucrari de reparatie/intretinere la poduri (km 0.8)				
149	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,090	1 055,0 0,0	94,95 0,0
150	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,500	1 916,64 160,64	2 874,96 240,96
151	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale	m3	3,600	1 360,59 64,06	4 898,12 230,6
152	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	150,000	10,96 0,83	1 644,18 124,68
Total Lucrari de reparatie/intretinere la poduri (km 0.8)						
						9 512,21
Incluziv salariu						596,24
		1.23. Lucrari de reparatie/intretinere la poduri (km 1.8)				
153	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,090	1 055,0 0,0	94,95 0,0

1	2	3	4	5	6	7
154	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,500	1 916,64 160,64	2 874,96 240,96
155	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	3,600	1 360,59 64,06	4 898,12 230,6
156	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	150,000	10,96 0,83	1 644,18 124,68
Total Lucrari de reparatie/intretinere la poduri (km 1.8)						9 512,21
Incluziv salariu						596,24
		1.24. L220 Drum de acces spre s.Horodiste km 0-0.7				
157	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	2,800	462,0 0,0	1 293,6 0,0
158	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	56,000	16,02 4,02	896,9 224,9
159	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,600	243,6 0,0	1 364,16 0,0
Total L220 Drum de acces spre s.Horodiste km 0-0.7						3 554,66
Incluziv salariu						224,9
		1.25. L221 Drum de acces spre s. Tipova km 0-3.0				
160	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,000	66,61 3,61	799,37 43,37
Total L221 Drum de acces spre s. Tipova km 0-3.0						799,37
Incluziv salariu						43,37
		1.26. L223 G43 - drum de acces spre s. Nistreni km 0-4.5				
161	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	16,000	462,0 0,0	7 392,0 0,0
162	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,000	243,6	3 897,6

1	2	3	4	5	6	7
					0,0	0,0
Total L223 G43 - drum de acces spre s. Nistreni km 0-4.5						11 289,6
Incluziv salariu						0,0
Total Intretinerea drumurilor publice locale din r-nul Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km						2 504 778,52
Incluziv salariu						368 109,36
		2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 200, total 90.5km (deszapezirea) 2.1. L205 G41-Mateuti-Bosernita km 7.1-15.5 (8.4km)				
163	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	115,000	68,28 6,18	7 852,73 711,23
164	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	250,000	6,18 6,18	1 546,16 1 546,16
165	TsC02A1	Incarcarea MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100 m3	0,170	1 412,71 0,0	240,16 0,0
166	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	25,000	41,28 0,0	1 032,0 0,0
167	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	17,000	11,65 11,65	197,99 197,99
168	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 - 8 ori	1000 m2	403,200	58,32 0,0	23 514,58 0,0
169	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115)) - 12 ori	1000 m2	604,800	3,75 0,0	2 268,0 0,0
170	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 - 10 ori	1 km	84,000	42,75 0,0	3 591,1 0,0
171	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata 4 ori	1 km	33,600	70,0 0,0	2 352,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
172	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	20,000	17,47 17,47	349,39 349,39
Total L205 G41-Mateuti-Bosernita km 7.1-15.5 (8.4km) Incluziv salariu						42 944,11 2 804,77
		2.2. L206Soldanesti-Papauti-Tareuca km 5.0-17.5 12.5km				
173	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	230,000	68,28 6,18	15 705,47 1 422,47
174	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	250,000	6,18 6,18	1 546,16 1 546,16
175	TsC02A1	Incarcarea MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100 m3	0,470	1 413,28 0,0	664,24 0,0
176	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	35,000	41,28 0,0	1 444,8 0,0
177	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	32,000	11,65 11,65	372,68 372,68
178	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-1	1000 m2	600,000	58,32 0,0	34 992,0 0,0
179	DI68A	Indepartarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m)	1 km	50,000	84,0 0,0	4 200,0 0,0
180	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	7,900	532,0 0,0	4 202,8 0,0
181	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	56,000	70,0 0,0	3 920,0 0,0
182	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	60,000	26,95 0,0	1 617,0 0,0
183	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	270,000	41,58 0,0	11 226,6 0,0
184	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	20,000	17,47 17,47	349,39 349,39

1	2	3	4	5	6	7
185	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2	9,100	31,53 31,53	286,88 286,88
Total L206Soldanesti-Papauti-Tareuca km 5.0-17.5 12.5km						80 528,02
Incluziv salariu						3 977,58
		2.3. L206.2 Drum de acces spre s. Papauti km 0-0.6				
186	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	36,000	68,28 6,18	2 458,25 222,65
187	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	5,000	11,65 11,65	58,23 58,23
188	DI73A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	12,000	70,0 0,0	840,0 0,0
189	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-1	1000 m2	6,000	58,32 0,0	349,92 0,0
190	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	12,000	41,58 0,0	498,96 0,0
Total L206.2 Drum de acces spre s. Papauti km 0-0.6						4 205,36
Incluziv salariu						280,88
		2.4. L206.3 Drum de acces spre s. Lipcenii km 0-1.6				
191	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	70,000	68,28 6,18	4 779,92 432,92
192	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	9,700	11,65 11,65	112,97 112,97
193	DI73A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	32,000	70,0 0,0	2 240,0 0,0
194	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de	1 km	9,600	41,56	399,0

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 cm			0,0	0,0
195	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	12,800	70,0 0,0	896,0 0,0
196	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	16,000	58,32 0,0	933,12 0,0
Total L206.3 Drum de acces spre s. Lipceni km 0-1.6						9 361,01
Incluziv salariu						545,89
		2.5. Drum de acces spre s. Tarasova km 0-2.5				
197	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	200,000	68,28 6,18	13 656,93 1 236,93
198	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	28,000	11,65 11,65	326,1 326,1
199	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	200,000	6,18 6,18	1 236,93 1 236,93
200	TsC02A1	Incarcarea MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100 m3	0,080	1 415,5 0,0	113,24 0,0
201	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-1	1000 m2	150,000	58,32 0,0	8 748,0 0,0
202	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	12,000	41,28 0,0	495,36 0,0
203	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	15,000	70,0 0,0	1 050,0 0,0
204	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	0,000	0,0 0,0	0,0 0,0
205	DI73A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	50,000	70,0 0,0	3 500,0 0,0
206	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	5,000	17,47 17,47	87,35 87,35
Total Drum de acces spre						29 213,91

1	2	3	4	5	6	7
s. Tarasova km 0-2.5						
Incluziv salariu					2 887,31	
		2.6. L208 Drum de ocolire a or. Rezina km 0-2.3				
207	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	9,200	58,8 0,0	540,96 0,0
208	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	10,000	32,34 0,0	323,4 0,0
Total L208 Drum de ocolire a or. Rezina km 0-2.3					864,36	
Incluziv salariu					0,0	
		2.7. L209 Tareuca-Tahnauti km 0-4.4				
209	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	180,000	68,28 6,18	12 291,24 1 113,24
210	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	200,000	6,18 6,18	1 236,93 1 236,93
211	TsC02A1	Incarcarea MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100 m3	0,340	1 413,82 0,0	480,7 0,0
212	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	25,000	11,65 11,65	291,16 291,16
213	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	264,000	58,32 0,0	15 396,48 0,0
214	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	32,000	41,28 0,0	1 320,96 0,0
215	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	88,000	58,8 0,0	5 174,4 0,0
216	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	48,000	32,34 0,0	1 552,32 0,0
217	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	13,200	70,0 0,0	924,0 0,0
218	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	30,000	17,47 17,47	524,09 524,09

1	2	3	4	5	6	7
Total L209 Tareuca-Tahnauti km 0-4.4						39 192,28
Incluziv salariu						3 165,42
		2.8. L210 R20-Ciniseuti-Echimauti km 0-5.2				
219	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	90,000	68,28 6,18	6 145,62 556,62
220	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	200,000	6,18 6,18	1 236,93 1 236,93
221	TsC02A1	Incarcarea MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100 m3	0,124	1 412,74 0,0	175,18 0,0
222	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	12,500	11,65 11,65	145,58 145,58
223	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	312,000	58,32 0,0	18 195,84 0,0
224	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 18 km	t	16,200	41,28 0,0	668,8 0,0
225	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	52,000	70,0 0,0	3 640,0 0,0
226	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	104,000	58,8 0,0	6 115,2 0,0
227	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	10,000	17,47 17,47	174,7 174,7
228	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2	7,000	31,53 31,53	220,68 220,68
Total L210 R20-Ciniseuti-Echimauti km 0-5.2						36 718,53
Incluziv salariu						2 334,51
		2.9. L211 R20-Ciniseuti-Bociusca km 0-14.72				

1	2	3	4	5	6	7
229	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	180,000	68,28 6,18	12 291,24 1 113,24
230	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	200,000	6,18 6,18	1 236,93 1 236,93
231	TsC02A1	Incarcarea MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100 m3	0,250	1 413,6 0,0	353,4 0,0
232	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	12,500	11,65 11,65	145,58 145,58
233	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	883,200	58,32 0,0	51 508,18 0,0
234	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 18 km	t	32,400	41,28 0,0	1 337,44 0,0
235	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	295,000	58,8 0,0	17 346,0 0,0
236	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	73,500	70,0 0,0	5 145,0 0,0
237	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	14,700	532,0 0,0	7 820,4 0,0
238	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	65,600	115,9 0,0	7 603,04 0,0
239	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	10,000	17,47 17,47	174,7 174,7
Total L211 R20- Ciniseuti-Bociusca km 0- 14.72						104 961,91
Incluziv salariu						2 670,45
		2.10. L211.1 R20-Drum de acces spre s. Gordinesti km 0-1.73				
240	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	150,000	68,28 6,18	10 242,7 927,7
241	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	150,000	6,18 6,18	927,7 927,7

1	2	3	4	5	6	7
242	TsC02A1	Incarcarea MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100 m3	0,130	1 414,77 0,0	183,92 0,0
243	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	21,000	11,65 11,65	244,57 244,57
244	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	110,000	37,0 0,0	4 070,0 0,0
245	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	11,000	41,28 0,0	454,08 0,0
246	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	90,000	58,32 0,0	5 248,8 0,0
247	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	9,000	41,28 0,0	371,52 0,0
248	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	13,600	70,0 0,0	952,0 0,0
249	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	16,400	115,9 0,0	1 900,76 0,0
250	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	5,000	17,47 17,47	87,35 87,35
251	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2	5,000	31,53 31,53	157,63 157,63
Total L211.1 R20-Drum de acces spre s. Gordinesti km 0-1.73						24 841,03
Incluziv salariu						2 344,95
		2.11. L212 R20-Drum de acces spre s. Pereni km 0-3.5				
252	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	150,000	68,28 6,18	10 242,7 927,7
253	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	200,000	6,18 6,18	1 236,93 1 236,93

1	2	3	4	5	6	7
254	TsC02A1	Incarcarea MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100 m3	0,130	1 414,77 0,0	183,92 0,0
255	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	21,000	11,65 11,65	244,57 244,57
256	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	210,000	37,0 0,0	7 770,0 0,0
257	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	10,000	41,28 0,0	412,8 0,0
258	DI73A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	70,000	70,0 0,0	4 900,0 0,0
259	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	35,000	70,0 0,0	2 450,0 0,0
Total L212 R20-Drum de acces spre s. Pereni km 0-3.5						27 440,92
Incluziv salariu						2 409,2
		2.12. L213 Drum de acces spre Gordinesti km 0-2.0				
260	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	50,000	68,28 6,18	3 414,23 309,23
261	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	7,000	11,65 11,65	81,52 81,52
262	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	40,000	58,8 0,0	2 352,0 0,0
263	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	40,000	70,0 0,0	2 800,0 0,0
264	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	120,000	37,0 0,0	4 440,0 0,0
Total L213 Drum de acces spre Gordinesti km 0-2.0						13 087,75

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						390,75
		2.13. L214 R20- Drum de acces spre Cogilnicieni km 0-2.6				
265	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	150,000	68,28 6,18	10 242,7 927,7
266	TsC02A1	Incarcarea MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100 m3	0,120	1 412,33 0,0	169,48 0,0
267	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	21,000	11,65 11,65	244,57 244,57
268	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	156,000	37,0 0,0	5 772,0 0,0
269	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	10,000	41,28 0,0	412,8 0,0
270	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	100,000	115,9 0,0	11 590,0 0,0
271	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	52,000	70,0 0,0	3 640,0 0,0
272	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	52,000	58,8 0,0	3 057,6 0,0
Total L214 R20- Drum de acces spre Cogilnicieni km 0-2.6						35 129,15
Incluziv salariu						1 172,27
		2.14. L215 R20-Drum de acces spre s. Cuizauca km 0-1.4				
273	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	80,000	68,28 6,18	5 462,77 494,77
274	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	150,000	6,18 6,18	927,7 927,7
275	TsC02A1	Incarcarea MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100 m3	0,120	1 412,33 0,0	169,48 0,0
276	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	11,000	11,65 11,65	128,11 128,11

1	2	3	4	5	6	7
277	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	98,000	37,0 0,0	3 626,0 0,0
278	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	12,000	41,28 0,0	495,36 0,0
279	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	5,400	70,0 0,0	378,0 0,0
280	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	28,000	58,8 0,0	1 646,4 0,0
Total L215 R20-Drum de acces spre s. Cuizauca km 0-1.4						12 833,82
Incluziv salariu						1 550,58
		2.15. L217 R20Buseuca-Ghiduleni km 0-6.2				
281	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	270,000	68,28 6,18	18 436,85 1 669,85
282	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	200,000	6,18 6,18	1 236,93 1 236,93
283	TsC02A1	Incarcarea MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100 m3	0,375	1 413,6 0,0	530,1 0,0
284	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	37,500	11,65 11,65	436,74 436,74
285	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	372,000	58,32 0,0	21 695,04 0,0
286	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	37,500	41,28 0,0	1 548,0 0,0
287	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	24,000	532,0 0,0	12 768,0 0,0
288	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	24,800	70,0 0,0	1 736,0 0,0
289	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	120,000	26,95 0,0	3 234,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
290	DI73A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	124,000	70,0 0,0	8 680,0 0,0
291	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	20,000	17,47 17,47	349,39 349,39
Total L217 R20Buseuca-Ghiduleni km 0-6.2						70 651,05
Incluziv salariu						3 692,91
		2.16. L217.1 Drum de acces spre s. Roscani km 0-7.2				
292	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	100,000	68,28 6,18	6 828,46 618,46
293	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	5,000	11,65 11,65	58,23 58,23
294	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	100,000	6,18 6,18	618,46 618,46
295	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	7,200	532,0 0,0	3 830,4 0,0
296	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	28,800	70,0 0,0	2 016,0 0,0
297	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	432,000	37,0 0,0	15 984,0 0,0
Total L217.1 Drum de acces spre s. Roscani km 0-7.2						29 335,55
Incluziv salariu						1 295,15
		2.17. L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus km 0-3.				
298	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	180,000	68,28 6,18	12 291,24 1 113,24
299	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	25,000	11,65 11,65	291,16 291,16
300	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori	h-om	200,000	6,18	1 236,93

1	2	3	4	5	6	7
		(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)			6,18	1 236,93
301	TsC02A1	Incarcarea MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc	100 m3	0,250	1 413,6 0,0	353,4 0,0
302	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	90,000	58,32 0,0	5 248,8 0,0
303	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	32,400	41,28 0,0	1 337,44 0,0
304	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	30,000	70,0 0,0	2 100,0 0,0
Total L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus km 0-3.						22 858,97
Incluziv salariu						2 641,33
		2.18. L219 Drum de acces spre s. Sl.Horodiste km 0-2.0				
305	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	20,000	70,0 0,0	1 400,0 0,0
306	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	20,000	58,8 0,0	1 176,0 0,0
307	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	100,000	58,32 0,0	5 832,0 0,0
Total L219 Drum de acces spre s. Sl.Horodiste km 0-2.0						8 408,0
Incluziv salariu						0,0
		2.19. L220 Drum de acces spre s. Sl.Horodiste km 0-0.7				
308	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	14,000	70,0 0,0	980,0 0,0
309	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	14,000	58,8 0,0	823,2 0,0
310	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	42,000	58,32 0,0	2 449,44 0,0
Total L220 Drum de acces spre s. Sl.Horodiste						4 252,64

1	2	3	4	5	6	7
km 0-0.7						
Incluziv salariu						0,0
		2.20. L221 Drum de acces spre s. Tipova km 0-3.0				
311	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	80,000	68,28 6,18	5 462,77 494,77
312	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	100,000	6,18 6,18	618,46 618,46
313	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	60,000	70,0 0,0	4 200,0 0,0
314	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	60,000	58,8 0,0	3 528,0 0,0
Total L221 Drum de acces spre s. Tipova km 0-3.0						13 809,23
Incluziv salariu						1 113,23
		2.21. L222 G43-Drum de acces spre s. Nistreni km 0-4.5				
315	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	80,000	37,95 3,45	3 036,3 276,3
316	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	50,000	6,18 6,18	309,23 309,23
317	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	12,000	70,0 0,0	840,0 0,0
Total L222 G43-Drum de acces spre s. Nistreni km 0-4.5						4 185,53
Incluziv salariu						585,53
Total Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 200, total 90.5km (deszapezirea)						614 823,13
Incluziv salariu						35 862,71
Total			lei			3 119 596

Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	90 893
Cheltuieli directe	100,00 +	3 210 489
Cheltuieli de regie	14,50 %	465 521
Total	100,00 +	3 676 010
Beneficiu	6,00 %	220 561
Total	100,00 +	3 896 571
TVA	20,00 %	779 314

Total deviz:
Incluziv salariu

4 675 885
403 971

Intocmit

(I.I. „Cociug Raisa,,)

(funcția, semnătura)

Verificat

O

(funcția, semnătura)