



Poz.	Specificatia lucrarilor	Referinte	u.m.	Cant.
Lucrari de demontare in fata liceului (faza 1)				
1	Pavaj din beton vibrotornat, h=40 mm	Pavaj existent	m2	1240.00
2	Nisip h=100 mm sub pavaj		m3	124.00
3	Bordura din beton vibropresat		ml	275.15
4	Baza beton Bc 7,5 sub bordura		m3	2.43
5	Excavarea pamant pana la cota -36 cm	Terasare	m3	239.54
6	Incarcare gunoi de constructie	Evacuare gunoi	t	365.84
7	Transportare gunoi de constructie		t	365.84
8	Demontare mobilier urban - scaune exterioare	Mobilier urban	ml	6.00
9	Demontare capace de canalizare		buc	10.00
10	Extragere trunchiuri de copac	Plante si arbori	buc	3.00
11	Taiere copaci		buc	2.00

Lucrari de demontare in spatele liceului (faza 2)				
1	Taiere asfalt cu disc cu diamant	Asfalt existent	ml	9.33
2	Strat de asfalt h=50 mm		m2	1225.00
3	Strat de pietris h=150 mm		m2	1225.00
4	Excavarea pamant pana la cota -36 cm	Terasare	m3	165.60
5	Demontare peruu de beton h=100 mm, in jurul statiei de transformare	Beton existent	m3	1.05
6	Incarcare gunoi de constructie	Evacuare gunoi	t	337.10
7	Transportare gunoi de constructie		t	337.10
8	Demontare capace de canalizare	Mobilier urban	buc	5.00

EXPLICATIE:

- Suprafete asfaltate spre demontare cu tot cu pietris
- Borduri existente spre demontare
- Suprafete pavate spre demontare (pavajul si stratul de nisip)
- Capace de canalizare spre demontare
- Suprafete spre excavare pana la cota - 36 cm fata de nivelul solului
- Acces pietonal in curtea Liceului
- Suprafete de beton spre demontare h=100 mm
- Acces carosabil in curtea Liceului
- Granita elementelor constructive ce urmeaza a fi demontate
- Suprafete verzi existente
- Taiere asfalt cu disc cu diamant

Beneficiar: DÎTS din Primăria mun. Bălți				09/2022 - PG			
Functie	Elaborat	Semnatura	Data	Amenajarea exterioară a curții Liceului "Dimitrie Cantemir", mun. Bălți	Faza	Plansa	Planse
A.S.P.	ANDRUSCEAC I.		10.2022		PE	4	11
ARHITECT	ANDRUSCEAC C.		10.2022				
Plan amenajare curte liceu - demontari Sc. 1:250					S.R.L."CONEX"		