

Lucrari de pavare, comuna Alexandresti, raionul Rîșcani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 431 443,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj parcare si trotuar///desfaceri				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,600	2 146,50	1 287,90
2	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t	46,000	43,89	2 018,94
		Total Pavaj parcare si trotuar///desfaceri Inklusiv salariu				3 306,84
		2. Pavarea trotuarului				
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	80,000	116,66	9 332,72
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv compactarea	100m2	4,000	793,10	3 172,40
5	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF	m2	400,000	25,05	10 020,00

1	2	3	4	5	6	7
		si drum GEOTEXTIL 300 GR/M2				
6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	20,000	535,38	10 707,56
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 20-40	m3	40,000	485,00	19 400,00
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 5-20	m3	40,000	485,00	19 400,00
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm PAVAJ VIBRO-PRESAT ROMB CU SUPRAFATA DE GRANIT IN 3 CULORI CU DIMENSIUNEA DE 19,3X19,3X6 cm	m2	400,000	584,64	233 855,60
		Total Pavarea trotuarului Inclusiv salariu				305 888,28 43 338,40

		Прямые затраты	Lei	309 195,12
		Asigurari sociale	24,00 %	10 401,22
		Transportarea materialelor	5,00 %	12 845,66
		Total	100,00 +	332 442,00
		Cheltuieli de regie	5,00 %	16 622,10
		Total	100,00 +	349 064,10
		Beneficiu de deviz	3,00 %	10 471,92
		Total	100,00 +	359 536,02
		TVA	20,00 %	71 907,20
		Всего с учётом НДС	Lei	431 443,23
		Total deviz: Inclusiv salariu		431 443,23

Intocmit

srl Bice Invest Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de pavare, comuna Alexandrești, raionul Rîșcani

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 431 443,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	4,000	70,00	280,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	463,160	70,00	32 421,20
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,000	70,00	840,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,320	70,00	8 912,40
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,640	70,00	884,80
Total manopera						43 338,40

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	92,000	310,00	28 520,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,640	320,00	204,80
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,220	320,00	8 390,40
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,000	320,00	640,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,280	320,00	10 969,60
6.	17112173298183	GEOTEXTIL 300 GR/M2	m2	310,000	23,00	7 130,00
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	233,600	2,50	584,00
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	640,000	2,60	1 664,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 292,000	2,50	15 730,00
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare granit 19,3x19x3x6	m2	406,000	430,00	174 580,00
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,600	0,00	0,00
12.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	80,400	65,00	5 226,00
13.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	70,800	25,00	1 770,00
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,000	130,00	1 040,00
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,640	29,00	250,56
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,480	29,00	13,92
17.	4100126202818	Apa	m3	8,000	25,00	200,00
Total materiale de construcții						256 913,28

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,600	95,00	3 192,00
----	---------------	--	------	--------	-------	----------

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,800	80,00	1 344,00
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,800	110,00	528,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,060	130,00	397,80
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,862	450,00	1 287,90
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,671	550,00	2 018,94
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,460	380,00	174,80
Total utilaje de construcții						8 943,44

Прямые затраты	Lei	309 195,12
Asigurari sociale	24,00 %	10 401,22
Transportarea materialelor	5,00 %	12 845,66
Total	100,00 +	332 442,00
Cheltuieli de regie	5,00 %	16 622,10
Total	100,00 +	349 064,10
Beneficiu de deviz	3,00 %	10 471,92
Total	100,00 +	359 536,02
TVA	20,00 %	71 907,20
Всего с учётом НДС	Lei	431 443,23

Total deviz:

431 443,23

Intocmit

srl Bice Invest Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de pavare, comuna Alexandrești, Investitor Primaria com.Alexandresti raionul Rîșcani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj parcare si trotuar///desfaceri				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in	100 m3			2 146,50

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
2	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t			43,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0798	550,00	43,89
		2. Pavarea trotuarului				
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			116,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	65,00	65,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	29,00	0,17
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv compactarea	100m2			793,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	29,00	29,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	110,00	132,00
5	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum GEOTEXTIL 300 GR/M2	m2			25,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	70,00	2,10
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	25,00	4,42
	17112173298183	GEOTEXTIL 300 GR/M2	m2	0,7750	23,00	17,82
6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			535,38
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	320,00	419,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	29,00	6,73
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	130,00	19,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	380,00	8,74
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 20-40	m3			485,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	310,00	356,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 5-20	m3			485,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	310,00	356,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm PAVAJ VIBRO-PRESAT ROMB CU SUPRAFATA DE GRANIT IN 3 CULORI CU DIMENSIUNEA DE 19,3X19,3X6 cm	m2			584,64
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	70,00	70,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	70,00	2,21
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare granit 19,3x19x3x6	m2	1,0150	430,00	436,45

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	39,33
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	320,00	27,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	130,00	2,60

APROBAT:

Intocmit
srl Bice Invest Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.