

**Ремонт помещений здания по ул. Ленина,
116 в мун. Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 3 057 946,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Ремонтные работы 1 этаж				
		1.1.1. Демонтажные работы				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка деревянных перегородок.)	m2	7,00	47,00	329,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	36,80	21,01	773,00
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	1,50	21,33	32,00
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка.обшивки из панелей МДФ.)	m2	101,00	12,50	1 262,50
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона подоконника)	m3	1,02	446,10	455,02
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	16,00	16,68	266,80
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	33,20	25,08	832,50
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов.)	m2	238,60	12,16	2 900,66
9	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен и откосов от извести)	m2	1 156,40	28,50	32 957,30
		Total Демонтажные работы				39 808,78
		Inclusiv salariu				19 775,00
		1.1.2. Проемы				
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2	m2	36,80	2 118,44	77 958,66

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,50	2 209,93	3 314,89
12	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон)	m	24,80	446,70	11 078,15
		Total Проемы Inclusiv salariu				92 351,70 1 991,00
		1.1.3. Стены				
13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) Закладка дверных проемов котельцом	m3	1,70	1 918,41	3 261,30
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на внутренние поверхности стен и откосов)	m2	1 156,40	19,70	22 781,40
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя шпаклевка стен и откосов)	m2	1 156,40	91,99	106 376,30
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя шпаклевка стен и откосов увеличение K= 5 к мат. и маш) K= 5	m2	1 156,40	43,04	49 774,57
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	1 156,40	4,75	5 492,80
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2	1 156,40	20,35	23 537,46
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 1,0 мм)	m2	1 156,40	38,09	44 044,56
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стены и откосы	m2	1 156,40	46,52	53 792,21
21	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые из алюминия)	m	386,00	15,25	5 886,50
		Total Стены Inclusiv salariu				314 947,10 171 659,00
		1.1.4. Потолки				
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая	m2	359,90	328,37	118 180,70

1	2	3	4	5	6	7
		комплектующие)				
		Total Потолки Inclusiv salariu				118 180,70 39 588,50
		1.1.5. Полы				
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	238,60	297,85	71 067,11
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	238,60	152,56	36 400,75
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на полы)	kg	712,60	26,54	18 913,38
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	254,40	83,38	21 211,29
27	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) размер и цвет плитки согл. с заказчиком	m2	254,60	307,39	78 261,52
28	CG06A	Plinte (Плинтуса из ПВХ)	m	218,30	65,50	14 298,77
		Total Полы Inclusiv salariu				240 152,82 54 643,00
		Total Ремонтные работы I этаж Inclusiv salariu				805 441,10 287 656,50
		1.2. Ремонтные работы 2 этажа				
		1.2.1. Демонтажные работы				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	50,40	20,99	1 058,00
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	7,50	20,93	157,00
31	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона подоконника)	m3	1,02	446,10	455,02
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит.)	m2	19,30	40,95	790,34
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	347,00	25,05	8 694,08
34	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов.)	m2	347,00	12,15	4 217,78
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из плиток керамики) санузлы	m2	56,40	80,42	4 535,55
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2	256,00	14,43	3 692,80

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах) местами				
37	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен и откосов от извести)	m2	1 223,00	28,50	34 855,50
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				58 456,07 36 249,50
		1.2.2. Проемы				
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	54,81	2 118,45	116 112,33
39	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	7,50	2 209,91	16 574,35
40	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон)	m	48,00	446,65	21 439,20
41	RpCP37A	Inlocuirea contraramelor din profile de otel sau aluminiu, pentru montarea usilor si ferestrelor din aluminiu, PVC sau lemn, gata confectionate (Ремонт перегородок из ПВХ в коридоре)	m2	21,30	1 562,62	33 283,77
42	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale (Замена замков)- пластиковых перегородок в коридоре	buc	4,00	487,00	1 948,00
		Total Проемы Inclusiv salariu				189 357,65 4 606,50
		1.2.3. Стены				
43	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен) местами	m2	256,00	118,77	30 404,21
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтант" в один слой на внутренние поверхности стен и откосов)	m2	967,00	19,70	19 050,05
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) в санузлах	m2	98,30	322,70	31 721,30
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя шпаклевка стен и откосов)	m2	1 124,70	91,99	103 459,94
47	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru	m2	1 124,70	43,04	48 410,02

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя шпаклевка стен и откосов увеличение К= 5 к мат. и маш) к= 5				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	1 124,70	4,75	5 342,40
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2	1 124,70	20,35	22 892,36
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 1,0 мм)	m2	1 124,70	38,09	42 837,12
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стени и откосы	m2	1 124,70	46,52	52 317,95
52	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые из алюминия)	m	434,00	15,25	6 618,50
		Total Стены				363 053,85
		Inclusiv salariu				195 704,50
		1.2.4. Потолки				
53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	412,00	328,38	135 290,50
		Total Потолки				135 290,50
		Inclusiv salariu				45 320,00
		1.2.5. Полы				
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	366,30	83,38	30 542,41
55	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) размер и цвет плитки согл. с заказчиком	m2	366,30	307,39	112 596,28
56	CG06A	Plinte (Плинтуса из ПВХ)	m	453,00	65,50	29 671,50
		Total Полы				172 810,19
		Inclusiv salariu				50 287,00
		1.2.6. Лестничная клетка №1				
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка.обшивки из панелей МДФ.)	m2	15,00	12,50	187,50
58	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	8,00	16,68	133,40
59	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен и откосов от извести)	m2	45,00	28,50	1 282,50
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на внутренние	m2	45,00	19,70	886,65

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности стен и откосов)				
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя шпаклевка стен и откосов)	m2	45,00	91,99	4 139,63
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	45,00	4,75	213,75
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2	45,00	20,35	915,89
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 1,0 мм)	m2	45,00	38,08	1 713,74
65	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые из алюминия)	m	17,00	15,25	259,25
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa. aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стены и откосы	m2	45,00	46,52	2 093,26
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	8,00	83,57	668,58
68	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) размер и цвет плитки согл. с заказчиком	m2	8,00	307,33	2 458,66
Total Лестничная клетка №1						14 952,81
Inclusiv salariu						7 714,50
1.2.7. Лестничная клетка №2						
69	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка.обшивки из панелей МДФ.)	m2	15,00	12,50	187,50
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	8,00	16,68	133,40
71	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен и откосов от извести)	m2	45,00	28,50	1 282,50
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на внутренние поверхности стен и откосов)	m2	45,00	19,70	886,65
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя шпаклевка стен и откосов)	m2	45,00	91,99	4 139,63
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	45,00	4,75	213,75
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2	45,00	20,35	915,89

1	2	3	4	5	6	7
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)				
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 1,0 мм)	m2	45,00	38,08	1 713,74
77	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые из алюминия)	m	17,00	15,25	259,25
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стены и откосы	m2	45,00	46,52	2 093,26
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	8,00	83,57	668,58
80	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) размер и цвет плитки согл. с заказчиком	m2	8,00	307,33	2 458,66
		Total Лестничная клетка №2				14 952,81
		Inclusiv salariu				7 714,50
		Total Ремонтные работы 2 этажа				948 873,88
		Inclusiv salariu				347 596,50
		1.3. Водопровод и канализация				
81	RpAcA54A	Demontarea tevilor de otel zincate, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, соединенных сваркой, диам. 3/4" -1")	m	26,00	48,35	1 257,10
82	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m	5,00	3,00	15,00
83	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 63-110 мм)	m	10,00	4,50	45,00
84	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	6,00	47,50	285,00
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	6,00	55,00	330,00
86	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, спаянных в трубопроводы, соединяющие санитарные приборы в жилых и социально-культурных зданиях, диаметр 20 мм)	m	26,00	118,47	3 080,13

1	2	3	4	5	6	7
		холодный водопровод				
87	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, спаянных в трубопроводы, соединяющие санитарные приборы в жилых и социально-культурных зданиях, диаметр 20 мм) горячий водопровод	m	22,00	129,17	2 841,76
88	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	12,00	53,40	640,80
89	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	6,00	46,15	276,90
90	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	5,00	39,01	195,05
91	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	6,00	26,98	161,90
92	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S)	buc	6,00	2 796,25	16 777,50
93	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	6,00	1 294,33	7 766,00
94	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc	12,00	136,50	1 638,00
95	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	6,00	612,50	3 675,00
		Total Водопровод и канализация				38 985,14

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 372,50
		1.4. Отопление				
96	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	99,00	8,00	792,00
97	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3/8"-3/4")	m	738,00	38,12	28 132,80
98	IB06A	(Radiator panou din otel (tip 21) 21K-500-1000)	buc	22,00	1 235,23	27 175,10
99	IB06B	Radiator panou din otel (tip 21), 21K 500 - 1200 mm	buc	15,00	1 345,14	20 177,10
100	IB06C	Radiator panou din otel, (tip 21) 21K -500 - 1400 mm	buc	29,00	1 456,04	42 225,25
101	IB06C	Radiator panou din otel (tip 21) 21K-500 - 1600 mm	buc	33,00	1 656,06	54 649,85
102	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	198,00	43,00	8 514,00
103	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/ Robinet cu cap termostatic tur coltar p/u radator RAS-C2	buc	62,00	260,92	16 177,00
104	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet termostatic manual tur coltar p/u radiator RA-N	buc	24,00	610,93	14 662,40
105	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet retur coltar p/u radiator RLV (cu robinet de drenaj)	buc	105,00	130,92	13 746,60
106	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ Dezaeraator manual (Кран Маевского)	buc	99,00	15,50	1 534,50
107	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / (Dop)	buc	99,00	44,92	4 447,40
108	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cuplaj combinat PP-R cu filet exterior D20-G1/2 VF Plast	buc	198,00	39,18	7 756,75
109	ID05B	Robinet cu sfera si maneta cu flansa D65 P=10 bar	buc	5,00	1 051,48	5 257,40
110	ID04A	Robinet cu sfera si maneta DN= 25 P= 10 bar	buc	52,00	210,02	10 920,80
111	ID04A	Robinet de scrugere DN=15	buc	27,00	95,00	2 565,10
112	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Supapa aerisire automata cu robinet de blocare in complex DN=15	buc	24,00	160,03	3 840,60
113	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv /Robinet de blocare din PPR D20	buc	4,00	49,12	196,50
114	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc	24,00	60,80	1 459,25

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)				
115	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 28 mm	buc	24,00	33,25	798,09
116	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 35 mm	buc	83,00	34,34	2 850,14
117	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 73 mm	buc	4,00	69,84	279,38
118	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 30x2.5 mm	m	25,00	72,10	1 802,50
119	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.8	m	2,00	94,47	188,95
120	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48x2.8	m	20,00	99,51	1 990,20
121	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57*2,8 mm	m	35,00	143,23	5 013,00
122	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Высококачественная окраска оборудования: алкидной эмалью (Термолюкс) трубопроводов наружным диаметром до 34мм включительно)	m	85,00	21,70	1 844,65
123	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm Conducta din polipropilena PN25 D40x5.4	m	300,00	125,50	37 650,00
124	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm Conducta din polipropilena PN25 D32x5.4	m	120,00	84,30	10 116,00
125	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Conducta din polipropilena PN25 D25x4.2	m	184,00	56,05	10 313,20
126	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Conducta din polipropilena PN25 D20x3.4	m	89,00	43,25	3 849,25

1	2	3	4	5	6	7
127	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cuplaj combinat PPR cu filet exterior D32-G1" VF Plast	buc	16,00	44,44	711,00
128	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 40-25-40 mm Teu din otel sudat	buc	2,00	109,50	219,00
129	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 32-25-32 mm Teu din otel sudat	buc	2,00	84,00	168,00
130	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm/ Teu din otel sudat	buc	78,00	78,90	6 154,20
131	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm / Reductie din otel sudat DN50-DN40	buc	2,00	119,70	239,40
132	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul / Reductie din otel sudat DN40-DN32	buc	2,00	109,50	219,00
133	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Clema cuplaj PPR PN25 D20	buc	2,00	14,12	28,25
134	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Clema cuplaj PPR PN25 D25	buc	26,00	16,80	436,75
135	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Clema cuplaj PPR PN25 D32	buc	68,00	20,42	1 388,75
136	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot 90 PN25 D20 PPR sudat	buc	312,00	13,17	4 110,50
137	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot 90 PN25 D25 PPR sudat	buc	26,00	15,80	410,75
138	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Teu din PPR sudat PN25 D20	buc	19,00	25,87	491,50
139	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu din PPR sudat PN25 D25-D20-D20	buc	86,00	25,50	2 193,00
140	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu din PPR sudat PN25 D25	buc	27,00	22,50	607,50
141	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu din PPR sudat PN25 D32	buc	67,00	30,65	2 053,75
142	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые	buc	5,00	15,85	79,25


1	2	3	4	5	6	7
		методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)				
143	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Reductie din PPR sudat PN25 D20-D32	buc	14,00	18,41	257,75
144	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Reductie din PPr sudat PN25 D25-D32	buc	88,00	19,42	1 709,25
145	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cruce din PPR sudat PN25 D32	buc	2,00	36,75	73,50
146	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii sub 35 cm, inclusiv / Min.vata cu foi din aluminiu cu coc d= 100 mm	m2	82,00	90,71	7 438,20
147	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatii pina la 0,35 m, confectionare	m2	82,00	87,14	7 145,26
148	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatii pina la 0,35 m, montare	m2	82,00	54,55	4 473,30
149	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata /Metal zincat pentru fixarea evilor si echipamentelor	kg	115,00	46,50	5 347,50
150	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	300,00	6,50	1 950,00
151	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	475,00	8,00	3 800,00
152	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	775,00	8,00	6 200,00
153	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	775,00	3,98	3 087,19
154	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	20,52	29,00	595,00
		Total Отопление Inclusiv salariu				402 513,31 78 373,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			2 195 813,43
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	24,00 %			173 279,64
		<i>Транспорт материалов</i>	2,00 %			28 909,38
		<i>Итого</i>	100,00 +			2 398 002,45
		<i>Накладные расходы</i>	2,00 %			47 960,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Итого</i>	100,00 +			2 445 962,50
		<i>Сметная прибыль</i>	2,00 %			48 919,25
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				2 494 881,75 721 998,50
		2. Lucrari de montare				
155	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2")	buc	1,00	115,00	115,00
156	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Арматура для котлов центрального отопления: водомер или манометр с контрольным вентилем)	buc	3,00	21,07	63,20
157	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Прокладной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	10,00	10,02	100,20
158	11-03-011-01	Contor de energie termica DN40 Q=6.5m3/h	set	3,00	483,80	1 451,40
		<i>Прямые затраты</i>	lei			1 729,80
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	24,00 %			221,64
		<i>Транспорт материалов</i>	2,00 %			6,68
		<i>Итого</i>	100,00 +			1 958,12
		<i>Накладные расходы</i>	76,00 %			1 488,18
		<i>Итого</i>	100,00 +			3 446,30
		<i>Сметная прибыль</i>	2,00 %			68,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 515,22 923,50
		3. Utilaj				
159	159	Filtru cu plasa DN=65 P=10 bar	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
160	160	Termomanometru DN=15	buc	3,00	600,00	1 800,00
161	161	Supapa de echilib. MVT DN25	buc	10,00	1 000,00	10 000,00
162	162	Contor de energie termica DN40 Q=6.5 m3/h	buc	3,00	11 500,00	34 500,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			49 300,00
		<i>Торгово-складские расходы</i>	1,20 %			591,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				49 891,60

		Прямые затраты	lei	2 548 288,57
		Ндс	20,00 %	509 657,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 057 946,28

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Ремонт

Valoarea de deviz 3 057 946,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						
Manopera:						
1.	1	Заграты труда	h-om	13,47	50,00	673,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	510,19	50,00	25 509,50
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 067,00	50,00	53 350,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 780,69	50,00	189 034,50
5.	7123010010200	Betonist	h-om	203,52	50,00	10 176,00
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,50	50,00	1 425,00
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	72,81	50,00	3 640,50
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	45,12	50,00	2 256,00
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 133,56	50,00	56 678,00
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	566,98	50,00	28 349,00
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	53,79	50,00	2 689,50
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	278,15	50,00	13 907,50
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	874,92	50,00	43 746,00
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	237,24	50,00	11 862,00
15.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	90,30	50,00	4 515,00
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 953,40	50,00	97 670,00
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	309,88	50,00	15 494,00
18.	7212030022700	Sudor	h-om	15,60	50,00	780,00
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	125,46	50,00	6 273,00
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	20,32	50,00	1 016,00
21.	7422010060100	Timplar	h-om	1 720,15	50,00	86 007,50
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	214,74	50,00	10 737,00
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	881,27	50,00	44 063,50
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43,87	50,00	2 193,50
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	217,51	50,00	10 875,50
Total manopera						722 922,00
Materiale:						
1.	1012037	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	kg	1,09	60,00	65,40
2.	11421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,51	200,00	3 102,00
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,53	1 400,00	2 142,00
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	14,32	500,00	7 160,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	33,71	350,00	11 798,50
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	262,46	200,00	52 492,00
7.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,20	350,00	70,00
8.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,07	100,00	7,00
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,12	95,00	11,40
10.	159	Filtru cu plasa DN=65 P=10 bar	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
11.	160	Termomanometru DN=15	buc	3,00	600,00	1 800,00
12.	161	Supapa de echilib. MVT DN25	buc	10,00	1 000,00	10 000,00
13.	162	Contor de energie termica DN40 Q=6.5 m3/h	buc	3,00	11 500,00	34 500,00
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1 108,87	5,00	5 544,35
15.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	21,87	40,00	874,80
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	5 000,00	0,00
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	14 851,04	0,15	2 227,66
18.	2010237318750	Distantieri	buc	213,78	5,00	1 068,90
19.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	9,00	2 100,00	18 900,00
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	91,61	2 000,00	183 220,00
21.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	684,73	25,00	17 118,25

22.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1 342,60	1,00	1 342,60
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	22,09	50,00	1 104,50
24.	222115700000	Radiator 500/1600	buc	33,00	1 600,00	52 800,00
25.	22875274110102	Cot 90 D20	buc	312,00	4,00	1 248,00
26.	2320166200729	Parchetin	l	11,41	30,00	342,30
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	51,79	300,00	15 537,00
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	116,05	20,00	2 321,00
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	50,03	80,00	4 002,40
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	355,67	20,00	7 113,40
31.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,72	95,00	68,40
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	948,44	40,00	37 937,60
33.	2430116104160	Email alchidic	kg	12,75	95,00	1 211,25
34.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	11,49	60,00	689,40
35.	24302261000001	Fuga	kg	342,57	25,00	8 564,25
36.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,76	90,00	68,40
37.	2430226101010	Grund cu quart "Бетоноконтакт"	kg	918,58	30,00	27 557,40
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	17,52	70,00	1 226,40
39.	2430226109307	Diluant decapant	kg	1 234,70	30,00	37 041,00
40.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,76	50,00	38,00
41.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,47	40,00	18,80
42.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	355,67	25,00	8 891,75
43.	251216701000	Teava din otel 38x2.8	m	2,03	45,00	91,35
44.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,33	150,00	49,50
45.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,30	65,00	409,50
46.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,00	65,00	780,00
47.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,30	100,00	630,00
48.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	74,26	400,00	29 704,00
49.	252116710000	Teava din polipropilena 25 mm	m	189,52	35,00	6 633,20
50.	252121670054	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	23,56	30,00	706,80
51.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	27,85	20,00	557,00
52.	2521216701000	Teava din otel 57*2.8 mm	m	35,52	80,00	2 841,60
53.	252121671000	Teava din polipropilena 32 mm	m	123,60	60,00	7 416,00
54.	2521216710000	Teava din polipropilena 40 mm	m	309,00	100,00	30 900,00
55.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,84	20,00	36,80
56.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	5,15 12,36	25,00 35,00	128,75 432,60
57.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	6,30	20,00	126,00
58.	252216701000	Teava din otel 30x2.5	m	25,37	30,00	761,10
59.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	35,28	3,00	105,84
60.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	50,40	3,00	151,20
61.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	99,00	35,00	3 465,00
62.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	5,04	5,00	25,20
63.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	22,69	5,00	113,45
64.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	396,00	2,00	792,00
65.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	6,00 6,00	15,00 30,00	90,00 180,00
66.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	9,90	5,00	49,50
67.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 608,21	6,00	15 649,26
68.	2622102438000	Lavoar	buc	6,18	800,00	4 944,00
69.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	6,36	1 500,00	9 540,00
70.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6,30	100,00	630,00
71.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	6,18	200,00	1 236,00
72.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,12	1 500,00	180,00
73.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5,10	10,00	51,00
74.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	36,05	2,50	90,13
75.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16 473,65	2,50	41 184,13
76.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01	400,00	4,00
77.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	310,09	4,00	1 240,36
78.	2653102100831	Amestec uscat	kg	33 239,52	4,00	132 958,08
79.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 501,28	10,00	25 012,80
80.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	763,83	200,00	152 766,00
81.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,46	0,00	0,00
82.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,17	1 500,00	255,00
83.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	27,15	0,00	0,00
84.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3 390,73	5,00	16 953,65
85.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1 244,97	5,00	6 224,85
86.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 100 mm	m2	84,46	55,00	4 645,30
87.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	225,99	22,00	4 971,78
88.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,56	18,00	64,08
89.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	115,00	35,00	4 025,00
90.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	50,40	6,00	302,40
91.	27221033100	Teava instalatie 73 mm	m	1,20	90,00	108,00
92.	272210331000	Teava instalatie 35 mm	m	16,60	35,00	581,00
93.	2722103310000	Teava instalatie 28 mm	m	4,80	30,00	144,00

94.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	810,49	200,00	162 098,00
95.	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	7,13	18,00	128,34
96.	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagră D=1,25 mm	kg	0,32	20,00	6,40
97.	2734113805762	Sirma zincată moale d = 0,8 mm	kg	1,48	20,00	29,60
98.	2734113805815	Sirma zincată moale d = 1,25 mm	kg	3,69	20,00	73,80
99.	2734125900487	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=2,5 mm	kg	2,17	20,00	43,40
100.	2735725903465	Sirma sudată obisnuită S 10 D=4,00	kg	1,00	20,00	20,00
101.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	854,00	4,00	3 416,00
102.	275274110150	Reductie din oțel sudat DN40-DN32	buc	2,04	50,00	102,00
103.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,95	35,00	173,25
104.	2812106308616	Contrarama din oțel sau aluminiu, gata confectionată	m2	21,30	1 500,00	31 950,00
105.	282115700000	Radiator 500/1400	buc	29,00	1 400,00	40 600,00
106.	282211570000	Radiator 500/1200	buc	15,00	1 300,00	19 500,00
107.	2822115700000	Radiator 500/1000	buc	22,00	1 200,00	26 400,00
108.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	198,00	25,00	4 950,00
109.	285274110102	Robinet de blocare din PPR D20	buc	4,00	40,00	160,00
110.	2863146310249	Broasca ingropată obisnuită pentru usi	buc	4,00	350,00	1 400,00
111.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	4,00	100,00	400,00
112.	2873122004100	Plase sudate	kg	719,73	22,00	15 834,06
113.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	40,00	1,00	40,00
114.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	699,46	5,00	3 497,30
115.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	127,80	1,00	127,80
116.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	396,00	2,00	792,00
117.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	1 342,60	1,00	1 342,60
118.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 60 mm	buc	28,00	1,00	28,00
119.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	40,00	1,00	40,00
120.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	1 804,00	0,20	360,80
121.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	40,00	1,00	40,00
122.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,30	90,00	567,00
123.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 087,60	2,00	6 175,20
124.	287415829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	5 124,00	1,00	5 124,00
125.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6,30	200,00	1 260,00
126.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,12	60,00	367,20
127.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,12	100,00	612,00
128.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	6,30	200,00	1 260,00
129.	287524110102	Clema cuplaj PPR PN 25 D20	buc	2,00	5,00	10,00
130.	287527110102	D32-G1" VF Plast	buc	16,00	32,00	512,00
131.	2875274021000	Curba pentru sudură	buc	5,25	24,00	126,00
132.	287527410102	Robinet de blocare din PPR D25	buc	24,00	50,00	1 200,00
133.	287527410150	Reductie din oțel sudat DN50-DN40	buc	2,04	60,00	122,40
134.	2875274110102	D20-G1/2" VF Plast	buc	198,00	30,00	5 940,00
135.	28752741101020	Teu PPR D32	buc	67,00	13,00	871,00
136.	287527411010200	Reductie PPR D20-32	buc	14,00	6,00	84,00
137.	28752741101021	Reductie PPR D20-25	buc	5,00	5,00	25,00
138.	28752741101022	Clema cuplaj PPR PN25 D25	buc	26,00	6,00	156,00
139.	28752741101023	Clema cuplaj 32 mm	buc	68,00	8,00	544,00
140.	287527411010233	Reductie PPR D25-D32	buc	88,00	7,00	616,00
141.	28752741101025	Teu D25	buc	27,00	7,00	189,00
142.	287527411010255	Cruce PPR D32	buc	2,00	19,00	38,00
143.	287527411015	Teu din oțel sudat 32-25-32 mm	buc	2,04	25,00	51,00
144.	2875274110150	Teu din oțel sudat 40-25-40 mm	buc	2,04	50,00	102,00
145.	2875274123510	Dop din fonta	buc	221,40	5,00	1 107,00
146.	287527420270	Robinet termostatic tur coltar p/u radiator RA-N	buc	24,00	600,00	14 400,00
147.	2875274202700	Robinet retur coltar p/u radiator RLV (cu robinet de drenaj)	buc	105,00	120,00	12 600,00
148.	287527420500	Robinet de scurgere DN=15	buc	27,00	85,00	2 295,00
149.	2875274205000	Robinet cu sfera si maneta cu flansa D65 P= 10 bar	buc	5,00	800,00	4 000,00
150.	2875274205100	Robinet cu sfera si maneta DN=25 P= 10 bar	buc	52,00	200,00	10 400,00
151.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	10,00	50,00	500,00
152.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	498,00	1,00	498,00
153.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,00	400,00	2 400,00
154.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	12,00	105,00	1 260,00
155.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	12,00	25,00	300,00
156.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,30	85,00	535,50
157.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,30	65,00	409,50
158.	2913134500000	Кран Маевского	buc	99,00	10,00	990,00
159.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,01	0,00	0,00
160.	3220137315778	Decapant	kg	6,60	50,00	330,00
161.	32875274110102	Cot 90 D25	buc	26,00	5,00	130,00
162.	3320500000000	Armatura fina	buc	3,03	0,00	0,00
163.	4011106202741	Energie electrica	kw	104,71	2,20	230,36
164.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	47,50	13,50	641,25
165.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,99	13,50	26,87

166.	4100126202818	Apa	m3	67,31	13,50	908,68
167.	5	Масса оборудования	t	0,24	1 000,00	240,00
168.	521216701000	Teava din otel 48x2.8	m	20,30	50,00	1 015,00
169.	521216710000	Teava din polipropilena 20 mm	m	91,67	25,00	2 291,75
170.	62875274110102	Teu PPR D25-20-20	buc	86,00	10,00	860,00
171.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	229,23	5,00	1 146,15
172.	82875274110102	Teu PPR D20	buc	19,00	12,00	228,00
173.	875274110150	Teu din otel sudat 25 mm	buc	79,56	20,00	1 591,20
174.	875274205100	Supapa aerisire automata cu robinet de blocare in complex DN=15	buc	24,00	150,00	3 600,00
175.	92875274205100	Robinet cu sfera si maneta	buc	10,00	0,00	0,00
176.	992875274202700	Robinet cu cap termostatic tur coltar p/u radiator RAS-C2	buc	62,00	250,00	15 500,00
Total materiale de constructii						1 495 102,73


Utilaje de constructii:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,45	600,00	270,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	100,21	50,00	5 010,50
3.	2875277400000	Compresor	h-ut	6,97	50,00	348,50
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	50,11	50,00	2 505,50
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	30,51	25,00	762,75
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,66	25,00	141,50
7.	2922140007000	Macara	h-ut	1,06	500,00	530,00
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	18,56	25,00	464,00
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	440,08	25,00	11 002,00
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	72,16	25,00	1 804,00
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	40,12	25,00	1 003,00
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,48	500,00	240,00
13.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	7,80	25,00	195,00
14.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	40,88	50,00	2 044,00
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,43	100,00	143,00
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,65	25,00	191,25
17.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,05	25,00	51,25
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	8,94	25,00	223,50
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,26	25,00	6,50
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46,55	25,00	1 163,75
21.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	20,64	25,00	516,00
22.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,45	450,00	202,50
Total utilaje de constructii						28 818,50

Прямые затраты	lei	2 548 288,57
Ндс	20,00 %	509 657,71
Total deviz:		3 057 946,28

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect : Ремонт помещений здания по ул.
Ленина, 116 в мун. Чадыр-Лунга

Investitor :

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. Общестроительные работы				
		I.1. Ремонтные работы I этаж				
		I.1.1. Демонтажные работы				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка деревянных перегородок.)	m2			47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	0,4700	50,00	23,50
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			21,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	0,2100	50,00	10,50
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2			21,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,67
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	0,2100	50,00	10,67
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка.обшивки из панелей МДФ.)	m2			12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	0,1200	50,00	6,00
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона подоконника)	m3			446,10
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	50,00	309,80
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	2,6500	50,00	132,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	13,50	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,68
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			16,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			25,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,51
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,2300	50,00	11,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов.)	m2			12,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50