

ФОРМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес : Примэрии с. Казаклия
IDNO 1007601004445

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта **АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга**
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Фрунзе (от пер. Воршилова до пер. Пирогова) с. Казаклия

(наименование работ)

Код CPV: 45200000-9

а) за сумму без НДС 149 273,00 лей (сто сорок девять тысяч двести семьдесят три лея 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 29 855,00 лей (двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят пять лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : 10 дней (десять) дней

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 дней соответственно по 13.06.2022г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)



[Signature] 16

5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша oferta будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления oferty.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять oferta с самой низкой ценой или любую другую oferta, которую Вы можете получить.

Дата 11.04.2022г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать oferta за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в oferta).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме (от общей стоимости в oferta) и составляет

2. Гарантийный период для выполненных работ **8 лет**

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 6 календарных дней.

Офертант,


(уполномоченная подпись)



Устройство тротуара вдоль ул.
Фрунзе (от пер. Ворошилова
до пер. Пирогова) в с.
Казаклия Чадыр- Лунгского р-
на

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Устройство тротуара вдоль ул. Фрунзе (от пер. Ворошилова до пер.
Пирогова) в с. Казаклия Чадыр- Лунгского р-на

Valoarea de deviz 179 128,00 lei

Intocmit in prețuri curente.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуар по ул. Фрунзе(отпер. Ворошилова до пер. Пирогова L= 155m = 64 = 219 м без учета бордюра)				
		1.1 Участок тротуара без садика (дл. 155 м шир. 1,0 м без учета бордюра)				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor р(Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером " ВОВСАТ" путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)Выравнивание профиля тротуара В= 1,0 м	100m2	1,550	50,065 0,000	77,600 0,000
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта минибульдозером " ВОВСАТ ", с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)Нарезка корыта под тротуар155 x 1,0 x 0,2м	100 m3	0,310	1 443,871 0,000	447,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором для формирования откосов котлована, средний грунт) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m3	7,000	66,785 66,785	467,496 467,496
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. 10 см с укаткой	m3	15,500	805,692 64,192	12 488,220 994,970
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	155,000	234,512 50,642	36 349,387 7 849,529
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	310,000	126,751 19,452	39 292,810 6 030,120
		Total Тротуар по ул. Фрунзе (от пер. Ворошилова до пер. Пирогова L= 155m = 64 = 219 м без учета бордюров) Inclusiv salariu				89 123,113 15 342,115
		1.2. Участок возле сада (дл. 64м шир. 1,6м) без учета бордюров				
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor p (Планировка	100m2	1,020	50,196 0,000	51,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		естественного участка и земляного полотна минибульдозером " BOVCAT" путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)Выравнивание профиля тротуара B= 1,6 м				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта минибульдозером " BOVCAT ", с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)Нарезка корыта под тротуар 64 x 1,6x 0,2м	100 m3	0,250	1 443,200 0,000	360,800 0,000
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m3	2,500	66,785 66,785	166,963 166,963
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. 10 см с укаткой	m3	10,240	805,691 64,194	8 250,278 657,348
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	102,400	234,512 50,642	24 013,982 5 185,719
Total Участок возле садика (дл.						32 843,223

1	2	3	4	5	6	7
		64м шир. 1,6м) без учета бордюра Inclisiv salariu				6 010,030

		Total	lei	121 966,336
		Соц. и мед страхование	10,00 %	2 135,215
		Транспортировка материалов	3,00 %	2 917,338
		Накладные расходы	13,00 %	16 512,456
		Итого	100,00 +	143 531,345
		Сметная прибыль	4,00 %	5 741,254
		Итого	100,00 +	149 273,00
		НДС	20,00 %	29 855,00
		Total deviz:		179 128,00
		Inclisiv salariu		21 352,00



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Устройство тротуара вдоль ул.
Фрунзе (от пер. Ворошилова
до пер. Пирогова) в с.
Казаклия Чадыр- Лунгского р-
на**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

**Устройство тротуара вдоль ул. Фрунзе (от пер. Ворошилова до пер. Пирогова)
в с. Казаклия Чадыр- Лунгского р-на**

Valoarea de deviz 179 128,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	55,800 149,343	64,84 84,97	3 618,072 12 689,675
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,468	64,84	4 698,825
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,067	84,97	345,573
		Total manopera				21 352,145

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,601	560,00	16 576,560
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,930	560,00	520,800
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,287	230,00	296,010
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,781	150,00	1 467,150
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	316,200	2,20	695,640
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	411,840	2,20	906,048
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 397,680	2,20	7 474,896
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	261,261	141,67	37 012,846
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,200	1 400,00	8 680,000
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	311,550	75,00	23 366,250
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,287	133,00	171,171
12.	4100126202818	Apa	m3	2,574	30,00	77,220
		Total materiale de construcții				97 244,591

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,811	150,00	1 621,650
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,405	150,00	810,750
3.	2952220003546	минибульдозер	h-ut	2,021	400,00	808,400
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,322	400,00	128,800
		Total utilaje de construcții				3 369,600

Total	lei	121 966,336
Соц. и мед страхование	10,00 %	2 135,215
Транспортировка материалов	3,00 %	2 917,338
Накладные расходы	13,00 %	16 512,456
Итого	100,00 +	143 531,345
Сметная прибыль	4,00 %	5 741,254
Итого	100,00 +	149 273,00
НДС	20,00 %	29 855,00

Total deviz:

179 128,0





 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Устройство тротуара вдоль ул. Фрунзе** Investitor **ООО**
 (от пер. Ворошилова до пер. Пирогова) в с.
Казаклия Чадыр- Лунгского р-на

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Участок тротуара без садика (дл. 155 м шир. 1,0 м без учета бордюра)				
		2. Тротуар по ул. Фрунзе(отпер. Ворошилова до пер. Пирогова L= 155m = 64 = 219 м без учета бордюра)				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor р(Планировка естественного участка и земляного полотна минибулдозером " ВОВСАТ" путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)Выравнивание профиля тротуара B= 1,0 м	100m2			50,065
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	400,00	50,065
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта минибулдозером " ВОВСАТ ", с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)Нарезка корыта под тротуар155 x 1,0 x 0,2м	100 m3			1 443,871
	2952220003546	минибулдозер	h-ut	3,6100	400,00	1 443,871
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m3			66,785
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	64,84	66,785
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. 10 см с укаткой	m3			805,692
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	560,00	644,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной	m2			234,512

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,520
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,20	29,040
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	141,67	143,795
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	230,00	1,150
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	150,00	5,700
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0050	133,00	0,665
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			126,751
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,781
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0200	1 400,00	28,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,244
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	560,00	1,680
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,375
		3. Участок возле сада (дл. 64м шир. 1,6м) без учета бордюра				
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor р(Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером " BOVCAT" путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)Выравнивание профиля тротуара B= 1,6 м	100m2			50,196
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	400,00	50,196
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта минибульдозером " BOVCAT ", с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)Нарезка корыта под тротуар 64 x 1,6x 0,2м	100 m3			1 443,200
	2952220003546	минибульдозер	h-ut	3,6100	400,00	1 443,200
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m3			66,785
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	64,84	66,785
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. 10 см с укаткой	m3			805,691
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,194
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	560,00	644,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,494
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,003
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной	m2			234,512

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,299
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,520
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,20	29,040
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	141,67	143,795
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	230,00	1,150
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	150,00	5,700
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0050	133,00	0,665

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.




ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Фрунзе (от пер.Воршилова до пер. Пирогова) с.

Казаклия
(наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год 2022			...	Год (n)
		Месяц				
		04	05	06	...	n
1.	Организация строительного участка					
2.	<u>Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Фрунзе (от пер.Воршилова до пер. Пирогова) с. Казаклия</u>		10дней —			
3.						
...						

Подписано: __08.04.2022

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: _АО «Монтаж»

