

S.C. "Nisproffcon" S.R.L.  
or. Nisporeni,  
str. Sf. Petru 1  
MD-6439  
tel./fax+373(264) 2 40 09  
E-mail: nisproffconsrl@gmail.com

### FORMULARUL F3.3

OFERTANT

SC „NISPROFFCON” SRL

Gutanu Pavel

OFERTĂ

Către Școala Profesională Ungheni

Stimați domni,

Examiniind documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

Gutanu Pavel reprezentant al ofertantului NISPROFFCON SRL în calitate de Director ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului de studiu la Școala Profesională Ungheni”, pentru suma de 682 791, 67 (șapte sute treizeci și șapte mii patru sute nouăzeci și unu, 67) lei, la care se adaugă TVA în cuantum de 20 % ce constituie 136 558, 33 (una sută treizeci și șase mii cinci sute cincizeci și opt, 33) Lei, suma totală 819 350, 00(opt sute nouăsprezece mii trei sute cincizeci, 00) Lei.

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 28.12.2018, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate și să terminăm lucrările în conformitate cu termenul de execuție 1 lună.
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
  4. Alături de oferta de bază:
    - nu depunem ofertă alternativă.
  5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Gutanu Pavel**  
Ofertant

în calitate de Director, autorizat să semnez în numele SRL „NISPROFFCON”



# Scoala Profesionala Ungheni

(denumirea obiectivului)

WinCmra2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Blocul de studii la Scoala Profesionala Ungheni

Valoarea de deviz 819 350 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuț, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	890,000	33,644 33,394	29 942,804 29 720,304
2	RpCH32B	Defacerea planșelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu defacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	890,000	18,963 18,088	16 877,248 16 098,498
3	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat Grinzi Capriori	m3	22,510	4 519,609 1 210,520	101 736,409 27 248,807
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosorobe.	m3	22,510	143,444 39,424	3 228,921 887,435
5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe ascuse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	22,510	35,486 11,596	798,792 261,027
6	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	433,210	9,363 9,276	4 055,956 4 018,456
7	RCSB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	246,000	8,596 5,566	2 114,518 1 369,138
8	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase fatuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	102,000	521,228 211,493	53 165,236 21 572,266



*P. V. V. V.*

1	2	3	4	5	6	7
9	CN16C	Vopșitorii cu lacuri și vopșele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei în 2 straturi la obloane rulante	m2	102,000	40,916 32,466	4 173,432 3 311,532
10	CE30C	Astera la le învelitori sau dolii învelitorilor din țigla, plăci tip eternit etc., din plăci tip PAL de 22 mm grosime	m2	890,000	49,996 12,986	44 496,796 11 557,896
11	CE07A	Învelitori din plăci din tabla amprentată (tip țigla) pentru învelitorii acoperișurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	890,000	175,840 53,337	156 497,778 47 469,930
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduriș montat sub stratul de învelitoare de țigla, plăci ondulate sau amprentate Material marunt=1.030	m2	890,000	19,410 11,595	17 274,900 10 319,550
13	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,025	m	104,000	139,139 19,943	14 470,498 2 074,114
14	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,035	m	171,000	124,800 17,161	21 340,732 2 934,463
15	CK26B	Opritori de zapada	m	171,000	75,392 18,552	12 892,032 3 172,392
16	CD07B	FRONTOANE din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	33,400	156,231 46,380	5 218,122 1 549,092
17	RpCH11B	LUCARNE obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faldute si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc	4,000	429,889 156,764	1 719,558 627,058
18	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	21,300	1 179,944 245,814	25 132,817 5 235,838
19	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	550,000	16,713 4,592	9 192,178 2 525,391




*P. Măgariș*

1	2	3	4	5	6	7
20	CB03E1	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului în placi și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	161,200	70,576	11 376,896
21	CB14A	Scheleta metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la înalțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	680,000	46,380	7 476,456
22	TR11AA0 7A1	Incarcarea materialelor din grupa A - carbuni de lemn, în vrac prin aruncare - de pe rampa, în vagon, categoria 1	t	18,000	76,527	1 377,486
23	Ts150E	Transportarea încarcaturilor cu autocamioane la distanța 5 km	t	18,000	19,610	352,980
					0,000	0,000

Cheltuieli directe							lei	564 209
Asigurarea sociala si medicala							22,50 %	50 503
Transportarea materialelor							5,00 %	16 627
Total							100,00 +	631 339
Cheltuieli de regie							5,00 %	31 566
Total							100,00 +	662 905
Beneficiu de deviz							3,00 %	19 887
Total							100,00 +	682 792
TVA							20,00 %	136 558

**Total deviz:  
Incluziv salarii**

**819 350  
224 458**



SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

*P. Veștețev*

Verificat

(funcția, semnătura)

# Scoala Profesionala Ungheni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

### Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Blocul de studii la Scoala Profesionala Ungheni

WinCwera2000  
Formular Nr.3

Valoarea de deviz 819 350 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

#### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,120	46,38	283,846
2.	7123010010200	Betonist	h-om	132,825	46,38	6 160,424
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	52,250	46,38	2 423,355
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	968,104	46,38	44 900,664
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 143,420	46,38	53 031,820
6.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	178,000	46,38	8 255,640
7.	7141020013300	Zugrav vopstor	h-om	71,400	46,38	3 311,532
8.	7213050013100	Timichigin	h-om	1 209,100	46,38	56 078,058
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	115,710	46,38	5 366,630
10.	7422010060100	Timplar	h-om	54,720	46,38	2 537,914
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,700	46,38	1 377,486
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	853,495	46,38	39 585,098
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,762	46,38	1 148,462
<b>Total manopera</b>						<b>224 458</b>

#### Material:

1.	01235	Confectii metalice (anchere)	buc	30,000	1,25	37,500
2.	1212121212121	apa	m3	5,177	14,00	72,478
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,229	2 950,00	675,550
4.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	4,080	3 400,00	13 872,000
5.	2010102904030	Scind rasin Lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,200	3 000,00	600,000
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,365	2 950,00	1 076,750
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,590	2 950,00	13 540,500
8.	2010102906961	Rigle de rasin,cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	9,614	2 950,00	28 361,300
9.	2010102908749	Grinzi rasin,cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	14,181	2 950,00	41 833,950
10.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	27,404	75,00	2 055,300
11.	20201329205275	Scinduri de rasinoase	m3	10,680	2 950,00	31 506,000
12.	2030112947000	Pervarez de rasinoase	m	714,000	5,00	3 570,000
13.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	38,267	12,00	459,204
14.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	7,140	15,00	107,100
15.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	20,400	37,00	754,800
16.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	150,817	12,00	1 809,804
17.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	44,120	12,00	529,440
18.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	44,500	12,50	556,250
19.	2523156720449	Jgheaburi semitruunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	179,550	40,00	7 182,000
20.	2640122303600	Ceame metalice pentru placi tip tigla	buc	89,000	55,00	4 895,000
21.	2663102100015	Beton B 15	m3	21,832	850,00	18 557,200
22.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	898,900	7,50	6 741,750
23.	2710403648000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	445,000	17,75	7 898,750
24.	2710403648600	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 023,500	88,00	90 068,000
25.	27104037400800	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	35,600	45,83	1 631,548
26.	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-	m	109,200	46,67	5 096,364


27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	563,750	11,50	6 483,125
28.	2732103646070	Tabla cutata	m2	37,074	88,00	3 262,512
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,500	13,50	74,250
30.	27431235490260	Oprtori de zapada	m	171,000	55,00	9 405,000
31.	2811236832352	Burghiu widia	buc	73,800	8,50	627,300
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	141,776	12,50	1 772,200
33.	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	1 710,000	0,43	735,300
34.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat creatat 6 x 30 mm	buc	684,000	0,43	294,120
35.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	93,520	0,43	40,214
36.	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	78,785	0,86	67,755
37.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	78,785	0,86	67,755
38.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	78,785	0,86	67,755
39.	2874125886734	Nituri POP	buc	116,900	0,86	100,534
40.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	114,150	12,50	1 426,875
41.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	86,200	45,84	3 951,408
42.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burIan	buc	34,200	45,83	1 567,386
43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	83,621	40,00	3 344,840
44.	2875276311725	PiIinie de curature rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	26,000	51,67	1 343,420
45.	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	52,000	25,00	1 300,000
46.	2875276311727	Cot de capat la burIan (aruncator apa)	buc	26,000	48,33	1 256,580
47.	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	69,100	19,17	1 324,647
48.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	8 010,000	0,43	3 444,300
49.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	10 680,000	0,01	106,800
50.	2875277347100	Support de jgheaburi (cirtige) zincate	buc	239,400	29,17	6 983,298
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>332 535</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,02 lt/m2)	h-ut	3 060,000	0,75	2 295,000
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	67,545	12,50	844,312
3.	2922140006703	Macara fereastra	h-ut	17,800	12,50	222,500
4.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	3,224	198,93	641,350
5.	2922140007000	Macara	h-ut	7,850	198,93	1 561,601
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu widia	h-ut	14,760	8,00	118,080
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	84,870	12,00	1 018,440
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,780	12,00	153,360
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,953	185,00	361,305
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>7 216</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	564 209
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	50 503
Transportarea materialelor	5,00 %	16 627
Cheltuieli de regie	5,00 %	31 566
Beneficiu de deviz	3,00 %	19 887
TVA	20,00 %	136 558
<b>Total deviz:</b>		<b>819 350</b>



Incident

*D. Mădăraș*

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Obiect \_\_\_\_\_  
Scoala Profesionala Ungheni

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Ungheni

(formular desfășurat)

№ ort.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheletuiei și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei		
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu	
1	2	3	4	5	6	7	
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2				33,644 33,394
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	16,697	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,697	
	292214000 6703	Macara fereastra	h-ut	0,0200	12,50	0,250	
2	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2				18,963 18,088
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	46,38	12,986	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,102	
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	12,50	0,875	
3	RpCHI8 A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soprane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat Grinzi Capriori	m3				4 519,609 1 210,520
	712401001 0700	Dulgher	h-om	25,8500	46,38	1 198,924	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,596	
	201010290 8749	Grinzi rasin, cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,6300	2 950,00	1 858,461	
	201010290 6961	Rigle de rasin, cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4200	2 950,00	1 238,974	



*D. Veljebey*

1	2	3	4	5	6	7
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	12,50	62,500
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,5000	40,00	140,000
	287411583 8567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	0,86	3,010
	287411584 1435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	0,86	3,010
	287412588 1265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	0,86	3,010
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,50	0,125
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			143,444 39,424
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,424
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	14,00	3,220
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,400
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,400
5	CN51A	Tratamentul antisepctic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antisepctice: ferme, arce, capriori.	m3			35,486 11,596
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	46,38	11,596
	246210611 0601	Paste antisepctice	kg	1,9600	12,00	23,520
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	185,00	0,370
6	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			9,363 9,276
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,812
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,464
	01235	Confectii metalice (anchere)	buc	0,06925	1,25	0,087
7	RCSB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			8,596 5,566
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	46,38	5,566
	2352 294052000	Burghiu vidia	buc	0,3000	8,50	2,550
	7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	8,00	0,480
8	CE31D	Streasina infundata, cu console	m2			521,228





1	2	3	4	5	6	7
		aparente, in casete, din scinduri de rasoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m				211,493
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	46,38	2,783
	712401001 07001	Dulgher	h-om	4,1000	46,38	190,158
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,552
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 400,00	136,000
	201010290 6900	Rigle de rasoase	m3	0,0450	2 950,00	132,750
	203011294 7000	Pervaz de rasoase	m	7,0000	5,00	35,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	12,50	5,625
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
9	CN16C	Vopstorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			40,916 32,466
	714102001 3300	Zugrav vopstor	h-om	0,7000	46,38	32,466
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	37,00	7,400
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,00	1,050
10	CE30C	Asterala le inveltori sau doliiile inveltorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2			49,996 12,986
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2300	46,38	10,667
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	12,50	1,250
	202013292 05275	Scinduri de rasoase	m3	0,0120	2 950,00	35,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
11	CE07A	Inveltori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inveltorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2			175,840 53,337
	721305001 3100	Timchigiu	h-om	0,9000	46,38	41,742
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,595
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	88,00	101,200



*P. M. S. P.*

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,75	8,875
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,43	3,870
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	55,00	5,500
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,83	1,833
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,50	0,625
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,600
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1.030	m2			19,410 11,595
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000	46,38	9,276
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,0100	7,50	7,575
	287527631 20001	Шпилька (fise)	buc	12,0000	0,01	0,120
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120
13	RpCI29 B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,025	m			139,139 19,943
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,233
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,710
	271040631 1727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	46,67	49,004
	287527631 1738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	19,17	9,585
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,5000	45,84	22,920
	287527631 1727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	48,33	12,082
	287527631 1725	Plinie de curarire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	51,67	12,918
	287527631 1726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	25,00	12,500
	292214000 6702	Macara de ferestra	h-ut	0,0150	12,50	0,188
14	RpCI29 A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, Mat.marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,035	m			124,800 17,161
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,247



*P. Vasilescu*

1	2	3	4	5	6	7
	252315672 0449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	40,00	42,000
	287527734 7100	Suport de jgheaburi (cirilige) zincate	buc	1,4000	29,17	40,838
	287527631 1738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	19,17	1,917
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlian	buc	0,2000	45,83	9,166
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,84	9,168
	287411580 0760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	0,43	4,300
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	12,50	0,250
15	CK26B	Opritori de zapada	m			75,392
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	46,38	18,552
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,710
	274312354 90266	Opritori de zapada	m	1,0000	55,00	55,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat creat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,720
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120
16	CD07B	FRONTOANE din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			156,231
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,0000	46,38	46,380
	273210364 6070	Tabla cutata	m2	1,1100	88,00	97,680
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	0,86	3,010
	287411583 3878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,43	1,204
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	198,93	7,957
17	RpCH11 B	LUCARNE obisnute, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc			429,889
	712401001 07001	Dulgher	h-om	2,6300	46,38	121,980
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	46,38	34,785
	201010290 6961	Rigle de rasin,cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0400	2 950,00	118,000
	201010290 4030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0500	3 000,00	150,000
	287414588 6942	Cuite constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,4000	12,50	5,000
	292214000	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,50	0,125



ID No 10035  
 REGISTRAREA CU Nr.  
 10035/2017

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 179,944 245,814
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,943
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,871
	266310210 0015	Beton B 15	m3	1,0250	850,00	871,230
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	198,93	55,700
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,713 4,592
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,406
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,186
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,787
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,135
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	198,93	0,199
20	CB03E1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placcaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			70,576 46,380
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500	46,38	39,423
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,200
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placcaj de 8 mm	m2	0,1700	75,00	12,750
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,946
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,946
	292214000 6707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 m, F moment maxim=80,150 TFM	h-ut	0,0200	198,93	3,979



1	2	3	4	5	6	7
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			39,377 34,785
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,7500	46,38	34,785
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 950,00	0,885
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 950,00	0,295
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	12,50	0,037
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,02 lt/m2)	h-ut	4,5000	0,75	3,375
22	TR11AA 07A1	Incarcarea materialelor din grupa A - carbuni de lemn, in vrac prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t			76,527 76,527
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6500	46,38	76,527
23	Ts150E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			19,610 0,000
	341054000 0001	Autocamion: 5 t	h-ut	0,1060	185,00	19,610



SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)