

**Sporirea eficienței energetice a
clădirii Liceului Teoretic "Alexei
Mateevici" din or. Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului

Valoarea de deviz 26 000 491,34 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		14. № 7-1-1 Plan General. 14.1. Rampa de acces pentru persoane cu dezabilitati				
1279	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren fertil	100 m3	0,460	9 482,50 547,50	4 361,95 251,85
128 0	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	59,800	44,52 0,00	2 662,30 0,00
128 1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m 2	2,300	40,00 0,00	92,00 0,00
128 2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,690	2 385,00 0,00	1 645,65 0,00
128 3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	117,300	76,44 0,00	8 966,41 0,00
128	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m	2,300	2 881,25	6 626,87

1	2	3	4	5	6	7
4			2		510,75	1 174,72
128 5	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	31,350	541,76 94,50	16 984,17 2 962,57
128 6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C15 (consum beton 0,024m3/ml) /Bordura h=200x80mm/	m	230,000	173,23 44,25	39 843,04 10 177,50
128 7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	210,000	277,60 44,70	58 296,00 9 387,00
		<i>Total</i>	Lei			139 478,39
		Total Rampa de acces pentru persoane cu dezabilitati Inclusiv salariu				139 478,39 23 953,64
		14.2. Balustrada rampa pentru invalizi				
1288	CH06A	Balustrada din inox h=900 cu 2 maini, pe bara de sprijin (conform plansei PG-2)	m	345,000	1 704,39 67,50	588 012,83 23 287,50
		<i>Total</i>	Lei			588 012,83
		Total Balustrada rampa pentru invalizi Inclusiv salariu				588 012,83 23 287,50
		14.3. Scari				
		14.3.1. Trepte				
1289	CG14A	Trepte din placi din beton gr.60mm, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea	m2	172,000	598,36 150,00	102 917,37 25 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratului suport				
129 0	CG15B	Contratrepte la scari din borduri de beton 200x80cm gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime	m	346,000	172,10 82,50	59 545,01 28 545,00
		<i>Total</i>	Lei			162 462,38
		Total Trepte Inclusiv salariu				162 462,38 54 345,00
		14.3.2. Pereti				
1291	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma BpI 4x150x150 (consum 1,35 kg/m2), driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 50-T pentru grund si mortar de nisip-ciment marca 50-T pentru stratul vizibil, cu fata driscuita, aplicate la pereti	m2	59,400	307,51 207,00	18 265,99 12 295,80
129 2	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar de ciment-nisip M50, k=5 pentru grosimea medie finala 55mm	m2	59,400	111,66 60,00	6 632,72 3 564,00
129 3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	59,400	24,95 9,00	1 481,74 534,60
129 4	CF30A	Tencuiala decorativa silicatica de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ, la pereti	m2	59,400	167,61 91,50	9 956,06 5 435,10
		<i>Total</i>	Lei			36 336,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 336,51 21 829,50
		14.3.3. Parapet				
1295	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri	m2	96,430	155,13	14 959,18

1	2	3	4	5	6	7
		refolosibile, confectionate din placaj rezistent la umezeala, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la trepte, cu placaj de 15 mm, cu cerinte ridicate fata de geometria constructiei			90,00	8 678,70
129 6	CA04F	Beton turnat in scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton clasa B20 F100 W6, confectionat pe baza de pietris de granit fractia 2-15mm sau analog	m3	21,600	2 656,46 397,50	57 379,52 8 586,00
129 7	RpCL21B	Frecarea si lustruirea platformelor executate din beton mozaicat, aplicativ k=0.5 la manopera	m2	270,000	211,92 178,12	57 217,08 48 093,75
		<i>Total</i>	Lei			129 555,78
		Total Parapet Inclusiv salariu				129 555,78 65 358,45
		<i>Total</i>	Lei			328 354,67
		Total Scari Inclusiv salariu				328 354,67 141 532,95
		14.4. Amenajari				
		14.4.1. Demontari				
1298	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv bordurile	m3	299,150	410,46 120,00	122 789,14 35 898,00
129 9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,990	2 385,00 0,00	7 131,15 0,00
130 0	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	658,130	28,55 0,00	18 789,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			148 709,89
		Total Demontari Inclusiv salariu				148 709,89 35 898,00
		14.4.2. Pavaj				

1	2	3	4	5	6	7
1301	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual	m2	4 850,000	17,25 17,25	83 662,50 83 662,50
1302	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	242,500	541,76 94,50	131 376,80 22 916,25
1303	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C15 (consum beton 0,045m3/ml) /Bordura h=220x150mm/	m	475,000	240,13 44,25	114 062,04 21 018,75
1304	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C15 (consum beton 0,024m3/ml) /Bordura h=200x80mm/	m	1 300,000	173,23 44,25	225 199,78 57 525,00
1305	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	4 850,000	263,29 44,70	1 276 956,50 216 795,00
		<i>Total</i>	Lei			1 831 257,62
		Total Pavaj Inclusiv salariu				1 831 257,62 401 917,50
		14.4.3. Rigola				
1306	DE10E	Rigola DN100 cu gratar de otel D400 1000x160x210	m	630,000	1 090,15 51,00	686 792,06 32 130,00
		<i>Total</i>	Lei			686 792,06
		Total Rigola Inclusiv salariu				686 792,06 32 130,00
		<i>Total</i>	Lei			2 666 759,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajari Inclusiv salariu				2 666 759,57 469 945,50
		<i>Total</i>	Lei			3 722 605,4 6
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			158 092,70
		<i>Transport materiale</i>	6 %			175 339,73
		<i>Total</i>				4 056 037,8 9
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			405 603,79
		<i>Total</i>				4 461 641,6 8
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			178 465,67
		Total № 7-1-1 Plan General. Includeri Inclusiv salariu				4 640 107,35 658 719,59