

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: Primaria s.Riscova r-I Criuleni

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului cladirii gimnaziului Riscova (Doar manopera)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			66,29 65,29
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	90,68	32,64
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	90,68	32,64
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			17,82 16,32
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	90,68	8,16
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	90,68	8,16
2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2			38,87 35,37
3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	90,68	25,39
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	90,68	9,97
3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	50,00	3,50
4	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate.	m2			35,96 34,46
4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	90,68	19,95
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	90,68	14,51
4.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente.	m2			27,95 27,20
5.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	90,68	13,60
5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,68	13,60
5.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	50,00	0,75
6	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t			531,38 531,38
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	90,68	531,38
7	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t			31,74 31,74
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	90,68	31,74
	1.	TOTAL Demolari				97 868,55
	2.	Fundatii monolite				
8	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite.	m3			281,11 281,11
8.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	90,68	281,11
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10	m3			590,56 408,06
9.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0250	0,00	0,00
9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
9.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0,00
9.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	90,68	349,12
9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	90,68	58,94
9.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
9.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			6,08 6,08

10.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
10.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,00	0,00
10.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
10.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	90,68	5,80
10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	90,68	0,27
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			5,17 5,17
11.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
11.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,00	0,00
11.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
11.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	90,68	4,90
11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	90,68	0,27
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C12/15	m3			591,49 398,99
12.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	1,0250	0,00	0,00
12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
12.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0,00
12.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	90,68	362,72
12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,68	36,27
12.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
12.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
2.		TOTAL Fundatii monolite				8 702,46
3.		Coloane monolite				
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			9,63 8,98
13.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
13.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
13.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,00	0,00
13.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	90,68	8,61
13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	90,68	0,36
13.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
14	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			6,36 5,71
14.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
14.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
14.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00
14.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	90,68	5,44
14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	90,68	0,27
14.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. Beton C16/20	m3			692,60 480,60
15.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	0,00	0,00
15.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
15.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
15.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	90,68	439,80
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	90,68	40,81
15.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
15.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
3.		TOTAL Coloane monolite				6 285,97
4.		Grinzi monolite				
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			9,63 8,98
16.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
16.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
16.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,00	0,00
16.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	90,68	8,61
16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	90,68	0,36
16.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
17	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			7,00 6,35
17.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
17.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00

17.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,00	0,00
17.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	90,68	5,89
17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,68	0,45
17.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
18	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			6,36 5,71
18.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
18.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
18.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00
18.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	90,68	5,44
18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	90,68	0,27
18.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.Beton C16/20	m3			692,60 480,60
19.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	0,00	0,00
19.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
19.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
19.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	90,68	439,80
19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	90,68	40,81
19.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
19.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
4.		TOTAL Grinzi monolite				52 794,34
5.		Planseu din lemn, Sarpanta pentru acoperis				
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Grinda tavan)	m3			2 165,80 2 040,30
20.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	0,00	0,00
20.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	0,00	0,00
20.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,00	0,00
20.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	0,00	0,00
20.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	0,00	0,00
20.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	0,00	0,00
20.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	0,00	0,00
20.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	0,00	0,00
20.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	0,00	0,00
20.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	90,68	1 836,27
20.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	90,68	204,03
20.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
20.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
20.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Sarpanta)	m3			2 165,80 2 040,30
21.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	0,00	0,00
21.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	0,00	0,00
21.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,00	0,00
21.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	0,00	0,00
21.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	0,00	0,00
21.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	0,00	0,00
21.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	0,00	0,00
21.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	0,00	0,00
21.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	0,00	0,00
21.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	90,68	1 836,27
21.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	90,68	204,03
21.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
21.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
21.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			2 303,98 2 184,48
22.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	0,00	0,00
22.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	0,00	0,00
22.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasoase calit a la	m3	0,8300	0,00	0,00
22.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	0,00	0,00
22.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	0,00	0,00
22.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	0,00	0,00
22.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	0,00	0,00
22.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	0,00	0,00
22.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	90,68	1 965,94
22.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	90,68	218,54
22.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
22.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	22,00
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			24,62 22,67

23.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	0,00	0,00
23.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	90,68	22,67
23.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
23.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	650,00	1,30
24	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			195,14
						185,89
24.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	0,00	0,00
24.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	0,00	0,00
24.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	90,68	185,89
24.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00	2,60
24.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
24.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00	5,20
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			23,54
						19,04
25.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	0,00	0,00
25.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	0,00	0,00
25.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
25.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
25.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	90,68	19,04
25.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
25.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
5.		TOTAL Planseu din lemn, Sarpanta pentru acoperis				94 077,43
6.		Acoperis				
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens)	m2			23,17
						22,67
26.1	26821320465	Folie anticondens	m2	1,1500	0,00	0,00
26.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,00	0,00
26.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
26.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	90,68	18,14
26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	90,68	4,53
26.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (3,58 m3)	m2			28,25
						26,75
27.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0071	0,00	0,00
27.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	0,00	0,00
27.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	90,68	20,40
27.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	90,68	6,35
27.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
28	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			24,63
						22,67
28.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	0,00	0,00
28.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	90,68	22,67
28.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
28.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	650,00	1,30
29	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			195,13
						185,89
29.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	0,00	0,00
29.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	0,00	0,00
29.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	90,68	185,89
29.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00	2,60
29.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
29.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00	5,20
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			106,78
						104,28
30.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	0,00	0,00
30.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	0,00	0,00
30.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,00	0,00
30.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	0,00	0,00
30.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	0,00	0,00
30.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	0,00	0,00
30.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
30.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	90,68	81,61
30.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	90,68	22,67
30.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
31	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2			423,16
						421,66
31.1	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,0065	0,00	0,00
31.2	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	7,0000	0,00	0,00
31.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,4500	0,00	0,00
31.4	7124010010700	Dulgher	h-om	4,2500	90,68	385,39
31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,68	36,27

31.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
32	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Fronton)	m2			423,16 421,66
32.1	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,0065	0,00	0,00
32.2	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	7,0000	0,00	0,00
32.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	0,00	0,00
32.4	7124010010700	Dulgher	h-om	4,2500	90,68	385,39
32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,68	36,27
32.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
33	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite .	m2			113,35 113,35
33.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	0,00	0,00
33.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	0,00	0,00
33.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,00	0,00
33.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,00	0,00
33.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
33.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	0,00	0,00
33.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	90,68	113,35
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab D125mm)	m			28,20 27,20
34.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D125mm	m	1,0500	0,00	0,00
34.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	0,00	0,00
34.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	0,00	0,00
34.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	0,00	0,00
34.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	0,00	0,00
34.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	0,00	0,00
34.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,00	0,00
34.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
34.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3000	90,68	27,20
34.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m			32,49 31,74
35.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D100mm	m	1,0500	0,00	0,00
35.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	0,00	0,00
35.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	0,00	0,00
35.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,00	0,00
35.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	0,00	0,00
35.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	0,00	0,00
35.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	0,00	0,00
35.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0,00
35.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3500	90,68	31,74
35.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
36	CK26D	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m			9,57 9,07
36.1	27431239027	Bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	1,0000	0,00	0,00
36.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,00
36.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	90,68	8,16
36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,68	0,91
36.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
6.	TOTAL Acoperis					138 897,35
7.	Tavane parter					
37	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (In cerdac)	m2			87,65 86,15
37.1	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	0,00	0,00
37.2	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	0,00	0,00
37.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	0,00	0,00
37.4	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	0,00	0,00
37.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	90,68	77,08
37.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,68	9,07
37.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens)	m2			23,17 22,67
38.1	26821320465	Folie anticondens	m2	1,1500	0,00	0,00
38.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,00	0,00
38.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
38.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	90,68	18,14
38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	90,68	4,53
38.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
39	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din	m2			48,06

		vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Placi din vata minerala 200mm, densitate 45kg/m3)				48,06
39.1	2682162611371	Placi din vata minerala 200mm, densitate 45kg/m3	m2	1,0200	0,00	0,00
39.2	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	0,00	0,00
39.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	90,68	48,06
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana antivapori)	m2			23,17 22,67
40.1	268213200465	Membrana antivapori	m2	1,1500	0,00	0,00
40.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,00	0,00
40.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
40.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	90,68	18,14
40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	90,68	4,53
40.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			200,25 199,50
41.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,00	0,00
41.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	0,00	0,00
41.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,68	13,60
41.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	90,68	185,89
41.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
7.		TOTAL Tavane parter				111 522,34
8.		Electricitatea				
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 VVGng-ls 3x1,5mm	100 m			611,18 611,18
42.1	1019645852	Cablu VVGng-ls 3x1,5mm	m	100,0000	0,00	0,00
42.2	1	Muncitor	h-om	6,7400	90,68	611,18
43	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 VVGng-ls 3x2,5mm2	100 m			712,74 712,74
43.1	101966458852	Cablu VVGng-ls 3x2,5mm2	m	100,0000	0,00	0,00
43.2	1	Muncitor	h-om	7,8600	90,68	712,74
44	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 КГВЭВнр 3x2,5mm2	100 m			712,75 712,75
44.1	166458852	Cablu КГВЭВнр 3x2,5mm2	m	100,0000	0,00	0,00
44.2	1	Muncitor	h-om	7,8600	90,68	712,74
45	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub tehnic de protectie din PVC D20mm)	100 m			2 158,18 2 158,18
45.1	166458864352	Tub tehnic de protectie din PVC D20mm	m	100,0000	0,00	0,00
45.2	1	Muncitor	h-om	23,8000	90,68	2 158,18
8.		TOTAL Electricitatea				23 471,28

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria s.Riscova r-I Criuleni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: s.Riscova

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului cladirii gimnaziului Riscova

Devizul: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului cladirii gimnaziului Riscova (Doar manopera)

Deviz local Nr. 1.1.2

Intocmit in preturi curente 2026-05-04

Valoarea de deviz 872 977,27 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	509,1800	66,29	33 753,34
					65,29	33 244,16
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	509,1800	17,82	9 074,81
					16,32	8 311,04
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	509,1800	38,87	19 789,38
					35,37	18 007,25
4	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate.	m2	291,7200	35,96	10 489,79
					34,46	10 052,21
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente.	m2	80,0000	27,95	2 236,32
					27,20	2 176,32
6	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	40,0000	531,38	21 255,39
					531,38	21 255,39
7	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t	40,0000	31,74	1 269,52
					31,74	1 269,52
	1.	TOTAL Demolari				97 868,55
		Inclusiv salariul				94 315,89
	2.	Fundatii monolite				
8	RpCA01A	Sapatari manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprajinite.	m3	8,2000	281,11	2 305,09
					281,11	2 305,09
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10	m3	2,0000	590,56	1 181,12
					408,06	816,12
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	34,5800	6,08	210,08
					6,08	210,08
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	259,0400	5,17	1 338,92
					5,17	1 338,92
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C12/15	m3	6,2000	591,49	3 667,25
					398,99	2 473,75
	2.	TOTAL Fundatii monolite				8 702,46
		Inclusiv salariul				7 143,96
	3.	Coloane monolite				
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	158,7200	9,63	1 528,04
					8,98	1 424,88
14	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	225,2800	6,36	1 433,43
					5,71	1 286,98

15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.Beton C16/20	m3	4,8000	692,60	3 324,50
					480,60	2 306,90
	3.	TOTAL Coloane monolite				6 285,97
		Inclusiv salariul				5 018,76
	4.	Grinzi monolite				
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	654,5000	9,63	6 301,09
					8,98	5 875,66
17	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	127,0000	7,00	888,69
					6,35	806,14
18	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	1 387,3200	6,36	8 827,29
					5,71	7 925,54
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.Beton C16/20	m3	53,1000	692,60	36 777,27
					480,60	25 520,07
	4.	TOTAL Grinzi monolite				52 794,34
		Inclusiv salariul				40 127,41
	5.	Planseu din lemn, Sarpanta pentru acoperis				
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Grinda tavan)	m3	3,4300	2 165,80	7 428,71
					2 040,30	6 998,23
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Sarpanta)	m3	11,4600	2 165,80	24 820,06
					2 040,30	23 381,83
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	6,5200	2 303,98	15 021,95
					2 184,48	14 242,81
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	21,4100	24,62	527,09
					22,67	485,36
24	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	21,4100	195,14	4 178,03
					185,89	3 979,99
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	1 788,3000	23,54	42 101,59
					19,04	34 054,24
	5.	TOTAL Planseu din lemn, Sarpanta pentru acoperis				94 077,43
		Inclusiv salariul				83 142,46
	6.	Acoperis				
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens)	m2	509,1800	23,17	11 797,70
					22,67	11 543,11
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (3,58 m3)	m2	509,1800	28,25	14 384,64
					26,75	13 620,87
28	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,5800	24,63	88,18
					22,67	81,16
29	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,5800	195,13	698,58
					185,89	665,50
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	509,1800	106,78	54 371,26
					104,28	53 098,31
31	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	80,0000	423,16	33 852,96
					421,66	33 732,96
32	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Fronton)	m2	16,0000	423,16	6 770,59
					421,66	6 746,59
33	CN16A	Vopatorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite .	m2	96,0000	113,35	10 881,60
					113,35	10 881,60
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab D125mm)	m	113,8400	28,20	3 210,74
					27,20	3 096,90
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m	58,0000	32,49	1 884,30
					31,74	1 840,80
36	CK26D	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	100,0000	9,57	956,80
					9,07	906,80
	6.	TOTAL Acoperis				138 897,35

		Inclusiv salariul				136 214,60
	7.	Tavane parter				
37	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (In cerdac)	m2	291,7200	87,65	25 568,09
					86,15	25 130,51
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens)	m2	291,7200	23,17	6 759,15
					22,67	6 613,29
39	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Placi din vata minerala 200mm, densitate 45kg/m3)	m2	291,7200	48,06	14 020,18
					48,06	14 020,18
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana antivapori)	m2	291,7200	23,17	6 759,15
					22,67	6 613,29
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	291,7200	200,25	58 415,77
					199,50	58 196,98
	7.	TOTAL Tavane parter				111 522,34
		Inclusiv salariul				110 574,25
	8.	Electricitatea				
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 VVGng-Is 3x1,5mm	100 m	4,6500	611,18	2 842,00
					611,18	2 842,00
43	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 VVGng-Is 3x2,5mm2	100 m	2,9000	712,74	2 066,96
					712,74	2 066,96
44	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 КГВЭВнр 3x2,5mm2	100 m	0,7900	712,75	563,07
					712,75	563,07
45	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub tehnic de protectie din PVC D20mm)	100 m	8,3400	2 158,18	17 999,25
					2 158,18	17 999,25
	8.	TOTAL Electricitatea				23 471,28
		Inclusiv salariul				23 471,28

Total manopera (ore)	5 513,9904
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		533 619,72
Asigurari sociale	24,0000%	120 002,07
Total		653 621,79
Cheltuieli de transport	7,0000%	0,00
Total		653 621,79
Cheltuieli de regie	6,0000%	39 217,31
Total		692 839,10
Beneficiu de deviz	5,0000%	34 641,96

Total General fara TVA	727 481,06
TVA (20%)	145 496,21
TOTAL GENERAL	872 977,27
Inclusiv salariul	500 008,61

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: s.Riscova

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului cladirii gimnaziului Riscova

Devizul: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului cladirii gimnaziului Riscova (Doar manopera)

Devizul local de resurse Nr. 1.1.2

Intocmit in preturi curente 2026-05-04

Valoarea de deviz 872 977,27 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	258,8364	90,68	23 471,28
2	7123010010200	Betonist	h-om	313,3150	90,68	28 411,40
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	198,4682	90,68	17 997,09
4	7124010010700	Dulgher	h-om	1 035,1025	90,68	93 863,09
5	7124010010730	Dulgher 3	h-om	442,8761	90,68	40 160,00
6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	218,5240	90,68	19 815,75
7	7134050013240	Izolator - termic	h-om	154,6116	90,68	14 020,18
8	7136080025001	Montator	h-om	375,5430	90,68	34 054,24
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	120,0000	90,68	10 881,60
10	7213050013100	Tinichigiu	h-om	696,0188	90,68	63 114,98
11	7422010060100	Timplar	h-om	607,0260	90,68	55 045,12
12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	248,4000	90,68	22 524,91
13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	762,3718	90,68	69 131,87
14	9310060019930	Muncitor	h-om	57,4770	90,68	5 212,01
15	9312040019600	Sapator	h-om	25,4200	90,68	2 305,09
Total manopera						500 008,61
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,8000	0,00	0,00
2	1019645852	Cablu VVGng-ls 3x1,5mm	m	465,0000	0,00	0,00
3	101966458852	Cablu VVGng-ls 3x2,5mm2	m	290,0000	0,00	0,00
4	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	11,5200	0,00	0,00
5	166458852	Cablu КГБЭВнr 3x2,5mm2	m	79,0000	0,00	0,00
6	166458864352	Tub tehnic de protectie din PVC D20mm	m	834,0000	0,00	0,00
7	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	3,6152	0,00	0,00
8	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	1,7868	0,00	0,00
9	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	5,4116	0,00	0,00
10	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1489	0,00	0,00
11	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	14,2389	0,00	0,00
12	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	1,0432	0,00	0,00
13	2010102913200	Rigle de stejar	m3	3,7924	0,00	0,00
14	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	7,2930	0,00	0,00
15	2010237318750	Distantieri	buc	791,0846	0,00	0,00
16	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,6240	0,00	0,00
17	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	672,0000	0,00	0,00
18	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0,00
19	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	12,0000	0,00	0,00
20	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
21	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0,00
22	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0,00
23	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	6,0000	0,00	0,00
24	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
25	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,9200	0,00	0,00
26	23203226000361	Gudron	kg	38,4162	0,00	0,00
27	2412126100010	Miniu de plumb	kg	35,7660	0,00	0,00

28	2413217300010	Cleme	buc	29,0000	0,00	0,00
29	2414147327483	Lignolineum	kg	29,1720	0,00	0,00
30	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	34,5600	0,00	0,00
31	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	244,9020	0,00	0,00
32	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	19,2000	0,00	0,00
33	2462106110601	Paste antiseptice	kg	48,9804	0,00	0,00
34	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	25,4590	0,00	0,00
35	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	50,9180	0,00	0,00
36	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	125,9496	0,00	0,00
37	2663102100000	Beton C12/15	m3	6,3550	0,00	0,00
38	2663102100000	Beton C16/20	m3	59,3475	0,00	0,00
39	2663102100000	Beton C8/10	m3	2,0500	0,00	0,00
40	2666122800555	Element de inchidere	buc	22,7680	0,00	0,00
41	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	48,0000	0,00	0,00
42	268213200465	Membrana antivapori	m2	335,4780	0,00	0,00
43	26821320465	Folie anticondens	m2	921,0350	0,00	0,00
44	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	43,6281	0,00	0,00
45	2682162611371	Placi din vata minerala 200mm, densitate 45kg/m3	m2	297,5544	0,00	0,00
46	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	254,5900	0,00	0,00
47	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	585,5570	0,00	0,00
48	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	20,3672	0,00	0,00
49	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D100mm	m	60,9000	0,00	0,00
50	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D125mm	m	119,5320	0,00	0,00
51	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	28,5576	0,00	0,00
52	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	868,9950	0,00	0,00
53	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 918,4310	0,00	0,00
54	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	130,1750	0,00	0,00
55	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	306,3060	0,00	0,00
56	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	28,4644	0,00	0,00
57	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	65,6370	0,00	0,00
58	27431239027	Bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	100,0000	0,00	0,00
59	27859	Pastă antiseptică	kg	57,5981	0,00	0,00
60	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 859,8320	0,00	0,00
61	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	298,3860	0,00	0,00
62	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	133,4736	0,00	0,00
63	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	17,8830	0,00	0,00
64	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	111,6750	0,00	0,00
65	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	600,0000	0,00	0,00
66	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	14,5000	0,00	0,00
67	2874115837745	Suruburi	buc	1 138,4000	0,00	0,00
68	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 166,8800	0,00	0,00
69	28741458870491	Cuie de constructie	kg	91,6140	0,00	0,00
70	2875274000050	Elemente de legatura	buc	25,8840	0,00	0,00
71	2875274000501	Cot de jgheab	buc	22,7680	0,00	0,00
72	2875274000502	Cot burlan	buc	29,0000	0,00	0,00
73	2875274000503	Cot de capat	buc	14,5000	0,00	0,00
74	2875274110001	Piesa de legatura	buc	14,5000	0,00	0,00
75	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22,7680	0,00	0,00
76	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	159,3760	0,00	0,00
77	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 582,6200	0,00	0,00
78	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 111,4400	0,00	0,00
79	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	9,5050	0,00	0,00
Total materiale					0,00	
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1200	650,00	81,19
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,2100	650,00	2 087,48
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	78,7500	50,00	3 937,63
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,1800	50,00	509,18

5	2922140007000	Macara	h-ut	19,2600	650,00	12 522,14
6	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,4200	50,00	171,24
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,8100	50,00	3 590,74
8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,7200	50,00	36,24
9	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,8000	50,00	40,00
10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	38,4600	50,00	1 923,00
11	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	7,7800	50,00	389,13
12	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	143,0600	50,00	7 153,20
13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,5500	650,00	1 007,50
14	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2500	650,00	162,44
Total utilaje						33 611,11
Total						533 619,72
Asigurari sociale				24,0000%		120 002,07
Total						653 621,79
Cheltuieli de transport				7,0000%		0,00
Total						653 621,79
Cheltuieli de regie				6,0000%		39 217,31
Total						692 839,10
Beneficiu de deviz				5,0000%		34 641,96
TOTAL Deviz fara TVA						727 481,06
Total						727 481,06
TVA				20%		145 496,21
TOTAL Deviz						872 977,27

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)