

Reparatia blocului administrativ
/ invatamint TMP nr. 142
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Retele telefonice interioare

Valoarea de deviz 105 771,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Retele de computerizare				
1	10-06-037-09	Boxa 100x100x50 mm	buc	10,000	265,26 55,15	2 652,640 551,540
2	33341024-02	Boxa 100x100x50 mm	buc	10,000	157,00 0,00	1 570,000 0,000
3	10-04-066-07	Priza de computatoare	buc	25,000	27,47 25,30	686,770 632,500
4	336009-146	Priza pentru computatoare 2-port RJ-45-2	buc	25,000	25,00 0,00	625,000 0,000
5	3334112-08	Patch -cord UTP cat. 5e L=5m	buc	25,000	50,87 0,00	1 271,750 0,000
6	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,250	2 276,73 602,14	2 845,910 752,670
7	445011-80	Teava gofrata PIBX cu intindere d =16 mm	m	125,000	2,40 0,00	300,000 0,000
8	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. 80x40 mm	100 m	1,000	18 321,40 514,35	18 321,400 514,350
9	333710001	Canal pentru cabluri "Элекор"	m	100,000	4,80	480,000

1	2	3	4	5	6	7
	1-15				0,00	0,000
10	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,200	2 791,45 1 199,20	558,290 239,840
11	444019-01	Teava din otel d 50 mm	m	20,000	36,20 0,00	724,000 0,000
12	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg UTP 2x2x0.51	100 m	5,000	613,76 293,48	3 068,820 1 467,400
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	6,000	638,97 170,52	3 833,820 1 023,130
14	33500221-20	Cablu de telefon UTP 4x2x0.51 cat. 5e	m	1 100,000	3,20 0,00	3 520,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 458,400
		Total Retele de computerizare Inklusiv salariu				40 458,400 5 181,430
		1.2. Retele de telefonizare				
15	10-02-015-01	Dulap de telecomunicatii	buc	1,000	264,69 140,67	264,690 140,670
16	10-04-066-07	Priza de telefon	buc	25,000	27,47 25,30	686,770 632,500
17	336009-145	Priza pentru telefoanet RJ-12	buc	25,000	25,00 0,00	625,000 0,000
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 UTP 2x2x0.51	100 m	6,000	607,02 141,93	3 642,130 851,600
19	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg UTP 2x2x0.51	100 m	5,000	613,76 293,48	3 068,820 1 467,400

1	2	3	4	5	6	7
20	33500221-20	Cablu de telefon UTP 2x2x0.51 cat. 5e	m	1 100,000	3,20 0,00	3 520,000 0,000
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,250	2 276,73 602,14	2 845,910 752,670
22	445011-80	Teava gofrata ПВХ cu intindere d =16 mm	m	125,000	2,40 0,00	300,000 0,000
23	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. 80x40 mm	100 m	1,000	18 321,40 514,35	18 321,400 514,350
24	333710001 1-15	Canal pentru cabluri "Элекор"	m	100,000	4,80 0,00	480,000 0,000
		Cheltuieli directe	lei			33 754,720
		Total Retele de telefonizare Inklusiv salariu				33 754,720 4 359,190
		Cheltuieli directe	lei			74 213,120
		Asigurarea sociala si medical	22,5 %			2 146,640
		Cheltuieli de transport	1,5 %			898,952
		Total				77 258,712
		Cheltuieli de regie	76 %			7 250,871
		Total				7 250,871
		Beneficiu de deviz	3 %			2 752,814
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				87 262,397 9 540,620
		2. Utilaj				
		2.1. Telefonizare				
25	33700212-23	Dulap de telecomunicatii 600x600x1166 mm cu usa din sticla MAXYS	buc	1,000	870,00 0,00	870,000 0,000
		Cheltuieli directe	lei			870,000
		Total Telefonizare Inklusiv salariu				870,000
		Cheltuieli directe	lei			870,000
		Cheltuieli de depozit	1,2 %			10,440
		Total Utilaj				880,440

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Cheltuieli directe	lei			88 142,84
		TVA	20 %			17 628,57
		Total deviz:				105 771,41
		Inclusiv salariu				9 540,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)